

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาทวีกิจ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๕๒๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาทวีกิจ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒,๕๒๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... - 7 ต.ธ. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงขยายพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาทวีกิจ จังหวัดบุรีรัมย์
 - ๖.๑ นายธวัช งามสมประสงค์
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นายนราธิป วงศ์กระพันธ์

สถานที่ปรับปรุง

สาขาพริก จังหวัดบุรีรัมย์

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธรมิศ สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
1.1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	110	ตร.ม.	600.00	66,000.00	175.00	19,250.00	85,250.00	
1.2	เส้นขอบสนนเลส	10	เมตร	250.00	2,500.00	50.00	500.00	3,000.00	
1.3	เทปูนทรายปรับพื้นที่ หนา 0.10	110	เมตร	100.00	11,000.00	50.00	5,500.00	16,500.00	
	รวม							104,750.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	ฝ้าเพดานยิบฉาบออร์ต หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะ	103	ตร.ม.	230.00	23,690.00	75.00	7,725.00	31,415.00	
2.2	ฝ้าหลุมสำหรับรางไฟ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.3	สีน้ำอะคริลิก	136	ตร.ม.	40.00	5,440.00	30.00	4,080.00	9,520.00	
2.4	ฝ้าต่างระดับรางไฟ	36	เมตร	350.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
2.5	โครงเหล็ก 2" x 4" @ 1.20 x 1.20 # รับโครงเคร่าฝ้าเพดาน	110	ตร.ม.	350.00	38,500.00	100.00	11,000.00	49,500.00	
	รวม							108,035.00	
3	งานผนัง								
3.1	ผนังยิบฉาบออร์ต หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะกรุ 1 ด้าน	97	ตร.ม.	260.00	25,220.00	97.00	9,409.00	34,629.00	
3.2	ผนังยิบฉาบออร์ต หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะกรุ 2 ด้าน	28	ตร.ม.	365.00	10,220.00	130.00	3,640.00	13,860.00	
3.3	ผนังยิบฉาบออร์ตโครงเหล็กเสริมแผ่นเหล็ก	22	ตร.ม.	2,400.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
3.4	วอลต์ลงโป๊ว	153	ตร.ม.	450.00	68,850.00	50.00	7,650.00	76,500.00	
3.5	บัวเชิง PVC 4"	72	เมตร	150.00	10,800.00	38.00	2,736.00	13,536.00	
3.6	สีน้ำอะคริลิก	28	ตร.ม.	40.00	1,120.00	30.00	840.00	1,960.00	
3.7	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	21	ตร.ม.	2,400.00	50,400.00	400.00	8,400.00	58,800.00	
	รวม							252,085.00	

8

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง

สาขาทวีกิจ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธนสิทธิ์ สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
4.1	D1 ประติมากรรมประติมากรรมเหล็กประติมากรรม 15 มม.	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
4.2	D4	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
4.3	D5/1	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
4.4	D3	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
4.5	D2 (ประติมากรรม)	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
4.6	ประติมากรรมเหล็ก 7.2x3.1 (แบ่งเสาตามแบบ)	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
4.7	กระเบื้องเคลือบเงา 15 มม. ติดตาย+กรอบอลูมิเนียม	205	ตร.ฟ.	480.00	98,400.00	30.00	6,150.00	104,550.00	
4.8	รางอลูมิเนียมใส่กระเบื้อง 15 มม.	22	เมตร	130.00	2,860.00	50.00	1,100.00	3,960.00	
	รวม							257,010.00	
5	งาน BUILT IN								
5.1	ตกแต่งหน้าเครื่อง ATM	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
5.2	ชั้นวางพระพุทธรูป + ชั้นเก็บเอกสาร	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5.3	แผงกั้นโต๊ะลิ้นชัก	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
5.4	ตู้โชว์ชั้นวางของพระพุทธรูป	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
5.5	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40x2.10x2.8	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
5.6	แผงกั้นโต๊ะ ชงส. (หน้าคาเฟ่)	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
5.7	ผนังตกแต่งติดผนังพระบรมฉายาลักษณ์ (P11)	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวม							188,500.00	

188,500.00

92

รายการประมาณราคา

แบบบร.4 แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง สาขาวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย วิศวกรและสถาปนิกอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเนรวิทย์ วงศ์กระพินธ์

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไฟฟ้า ✓ LOAD CENTER LP.								
	- L/C 3 Phase 24 C/T	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	- MAIN 50 AT. 15 KA	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA	11	ตัว	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 6KA	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	- CIRCUIT BREAKER 2P. 10-32AT. 6KA	2	ตัว	1,153.00	2,306.00	-	-	2,306.00	
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	- MAIN 40 AT. 10 KA	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	875	เมตร	9.00	7,875.00	7.00	6,125.00	14,000.00	
	- สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	450	เมตร	13.00	5,850.00	10.00	4,500.00	10,350.00	
	- สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	10	เมตร	20.00	200.00	12.00	120.00	320.00	
	- สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	35	เมตร	37.00	1,295.00	16.00	560.00	1,855.00	
	- สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	57.00	2,280.00	19.00	760.00	3,040.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,225.00	1,225.00	-	-	1,225.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 มม. EMT.	640	เมตร	26.00	16,640.00	21.00	13,440.00	30,080.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 มม. EMT.	45	เมตร	37.00	1,665.00	23.00	1,035.00	2,700.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 32 มม. IMC.	12	เมตร	128.00	1,536.00	35.00	420.00	1,956.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,976.15	2,976.15	-	-	2,976.15	

8 99

สถานที่ปรับปรุง สาขาพวักิจ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยหน่วยงาน จัดการมอระป่า รังรักษาอาคาร

ประมาณราคาโดย นายบรรณิปล วงศ์กระพันธ์

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้า								
	- 2x20 W. LED 0.30x1.20 m. โคมไฟหน้าตระณะการตุมมิ่งม	9	ชุด	2,300.00	20,700.00	135.00	1,215.00	21,915.00	
	- 1x13 W. DOWN LIGHT LED BULB Ø 175 mm.	3	ชุด	525.00	1,575.00	115.00	345.00	1,920.00	
	- 1x18 W. DOWN LIGHT LED MODULE Ø 200 mm.	30	ชุด	1,400.00	42,000.00	115.00	3,450.00	45,450.00	
	- 1x7 W. LED DOWN LIGHT MR.16 ปรับมุมได้	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	- LED Soft Strip	38	เมตร	650.00	24,700.00	50.00	1,900.00	26,600.00	
	สวิทช์								
	- สวิทช์ทางเดียว	16	ตัว	30.00	480.00	80.00	1,280.00	1,760.00	
	- ตู้ลิตท์นาฬิกา (TIMER SWITCH 2 ชุด)	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	- หน้กากก 1-3 ช่อง	6	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	- หน้กากก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว	21	ชุด	130.00	2,730.00	90.00	1,890.00	4,620.00	
	- เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	21	ชุด	190.00	3,990.00	90.00	1,890.00	5,880.00	
	- หน้กากก 1-3 ช่อง	42	ชุด	22.00	924.00	-	-	924.00	
	เต้ารับโทรทัศน์								
	- เต้ารับโทรทัศน์	12	ชุด	164.00	1,968.00	80.00	960.00	2,928.00	
	- หน้กากก 1-3 ช่อง	12	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
	- สาย TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	213	เมตร	10.00	2,130.00	6.00	1,278.00	3,408.00	
	- สาย TPEV.ขนาด 0.65 sq.mm. 10 คู่สาย	20	เมตร	55.00	1,100.00	16.00	320.00	1,420.00	
	- ร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT.	103	เมตร	26.00	2,678.00	21.00	2,163.00	4,841.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	401.70	401.70	-	-	401.70	

สถานที่รับปรุง

สาขาวิศวกรรม

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบบร.4

แผ่นที่ 6

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายรวิชัย วงศ์กระพินธุ์

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่ารับคอมพิวเตอร์								
	- ค่ารับคอมพิวเตอร์	34	ชุด	278.00	9,452.00	110.00	3,740.00	13,192.00	
	- หน้กาก 1-3 ช่อง	12	ชุด	22.00	264.00	-	-	264.00	
	- สาย UTP. CAT. 5E	743	เมตร	15.00	11,145.00	10.00	7,430.00	18,575.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 20_EMT.	162	เมตร	37.00	5,994.00	23.00	3,726.00	9,720.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	899.10	899.10	-	-	899.10	
								256,753.95	
2	เบ็ดเตล็ด	1							
	ถังแอร์	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	เคสเอนยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ค่า Drain น้ำท่าความสะอาดระบบ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ท่อเหล็กดำ ขนาด 1 นิ้ว	6	เมตร	92.00	552.00	35.00	210.00	762.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นชนิดยางดำขนาด 1 นิ้ว หนา 19 มม.	6	เมตร	98.00	588.00	16.00	96.00	684.00	
								13,446.00	
3	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	ถังละติและอุปกรณ์								
	ถังกะสี No.26 (BWG)	730	ตร.ฟุต	12.00	8,760.00	17.00	12,410.00	21,170.00	
	ถังกะสี No.24 (BWG)	750	ตร.ฟุต	15.00	11,250.00	20.00	15,000.00	26,250.00	
	ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำ หนา 19 มม.	1,500	ตร.ฟุต	60.00	90,000.00	12.00	18,000.00	108,000.00	
	Splitter Damper	33	ชุด	450.00	14,850.00	100.00	3,300.00	18,150.00	
	Filter	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	Support	1,500	ตร.ฟุต	14.00	21,000.00	8.00	12,000.00	33,000.00	
	Chamber(เปิดซ่อมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเหล็ก@0.40ม. 1 ชั้น)	30	ตร.ม.	285.00	8,550.00	120.00	3,600.00	12,150.00	
	Accessory	1	LOT	7,820.50	7,820.50	-	-	7,820.50	

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

สถานที่ปฏิบัติงาน

จังหวัดบุรีรัมย์

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบบร 4

แผ่นที่ 7

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายณารัตน์ วงศ์กระพမ်း

เมื่อวันที่ 0 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Round Duct ทุ้มถนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	Flex Ø 6"	41	เมตร	300.00	12,300.00	26.00	1,066.00	13,366.00	
	Flex Ø 8"	14	เมตร	410.00	5,740.00	37.00	518.00	6,258.00	
	Gulle & Slot								
	SO 8" W/ VD	1	ชุด	396.00	396.00	115.00	115.00	511.00	
	1 SLOT 2 m.	6	ชุด	884.00	5,304.00	230.00	1,380.00	6,684.00	
	1 SLOT 2.5 m.	2	ชุด	1,105.00	2,210.00	288.00	576.00	2,786.00	
	2 SLOT 2 m.	1	ชุด	1,312.00	1,312.00	460.00	460.00	1,772.00	
	3 SLOT 2.5 m.	1	ชุด	2,213.00	2,213.00	863.00	863.00	3,076.00	
	3 SLOT 3 m.	1	ชุด	2,655.00	2,655.00	1,035.00	1,035.00	3,690.00	
	RAQ 20"x14"	2	ชุด	424.00	848.00	173.00	346.00	1,194.00	
	RAQ 40"x22"	2	ชุด	1,129.00	2,258.00	345.00	690.00	2,948.00	
	อื่นๆ								
	CAT WALK (เสริมโครงเหล็กกับโครงฝ้าเพดาน + แผ่นเหล็กตามแบบ)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
รวมงานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ประกอบราคา								279,525.50	
รวมขนาดงานอาคารฉบับนี้								549,725.45	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 8

สถานที่ปรับปรุง

สาขาพริก จังหัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	F1/1 เคาน์เตอร์สาขาต่อเพลเตอร์ 1 คน	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	F2A โต๊ะเบ็ดบัญชี	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
3	F7 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
4	T1A โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	T2A โต๊ะทำงานผู้ช่วยจัดการสาขา	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
6	C2 เก้าอี้ทำงานพนักงานปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
7	C3 เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
8	C4A เก้าอี้ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
9	C7 เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบแถวมีพนักพิง	3	ชุด	13,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
10	TV LED 46"	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
11	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ 17 AH, 12V.	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	-	-	4,280.00	
รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน								517,280.00	

(Handwritten signature and initials)

สถานที่ปรับปรุง

สาขาพรีมิจ จังหัดบุรีรัมย์

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ประมาณราคาโดย

นายธรมิต สิงห์วิเศษ

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4

แผ่นที่ 10

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าเรือยน	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	ค่ากันฝนและป้องกันวัสดุตกหล่น	1	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
1.3	ค่ารักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.4	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เอื้ออำนวยให้คนงานที่ในที่อยู่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							60,000.00	
2	งานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด								
2.1	เสารับ (SUPPORT) TV	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงานอื่นๆ ให้ครบตามแบบกำหนด							2,500.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							62,500.00	