

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๓ จำนวน ๕ สาขา  
เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๑๘๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๓ จำนวน ๕ สาขา  
เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๑๘๑,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 30 พ.ค. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง  
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
  - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
  - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
  - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๓  
จำนวน ๕ สาขา เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service
  - ๖.๑ นายบุญยิ่ง บู่เกตแก้ว *บู่เกตแก้ว*
  - ๖.๒ นายธณิศ สิงห์วิเศษ
  - ๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน                      ปรับปรุง - ซ่อมแซม                      เจ้าของอาคาร                      ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ปรับปรุง                เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 13  
 โดยหน่วย                      จัดการและบำรุงรักษาอาคาร                      ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา                      ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 15 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า                      รวมจำนวน 18 หน้า  
 ประมาณราคา                      เมื่อวันที่                      27 พ.ค. 2559                      หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,073,947.14	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	92,314.40	/
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	15,000.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,181,261.54	/
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,181,000.00	/
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		/
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....  
 (นายบุญยิ่ง ปุเกตุแก้ว) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นายธนิต สิงห์วิเศษ) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นางอุไรภรณ์ นารอด) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 13

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 10 หน้า

เมื่อ วันที่ 27 พ.ค. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- สาขาองค์กร	135,550.00			
	- สาขาประจันตคาม	121,800.00			
	- สาขาวัฒนานคร	121,800.00			
	- สาขาโนนไทย	232,375.00			
	- สาขาบ้านนา	232,375.00			
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	<b>843,900.00</b>	<b>1.2726</b>	<b>1,073,947.14</b>	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- สาขาองค์กร	14,508.00			
	- สาขาประจันตคาม	14,508.00			
	- สาขาวัฒนานคร	14,508.00			
	- สาขาโนนไทย	14,508.00			
	- สาขาบ้านนา	14,508.00			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	<b>72,540.00</b>	<b>1.2726</b>	<b>92,314.40</b>	
5	ส่วนที่1- กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
<b>รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>		<b>916,440.00</b>	<b>1.2726</b>		
<b>ค่า Factor F = 1.2726</b>					
<b>เงื่อนไข</b>					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
<b>รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)</b>				<b>1,166,261.54</b>	
พื้นที่อาคาร=			ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

*ป.น.ช. 475*  
.....  
(นายบุญยิ่ง ปุเกตุแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*[Signature]*

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต สิงห์วิเศษ)

*[Signature]*

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรภรณ์ นารอด)





รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาองค์กรกิจ จ.นครนายก

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน + ตกลง								
	พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60	13	ตร.ม.	600.00	7,800.00	175.00	2,275.00	10,075.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าโลหะ	5	ตร.ม.	260.00	1,300.00	75.00	375.00	1,675.00	
4	งานผนัง								
	กระจกทึบเบอร์ หนา 8 มม. วงกบอลูมิเนียม+ไม้	1	ชุด	18,400.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
5	งานป้าย								
	ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ป้ายกล่องไฟแอลอีดี	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6	ประตู D1	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							135,550.00	รวม

*(Handwritten signature)*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาองค์กรฯ จ.นครนายก

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายธรมิต สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวบีโธ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิทช์								
	สวิทช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้าฉาก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
				รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				14,508.00	yncs

H P.B.R.





รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายการเลขที่

โดยหน่วย หน่วยงาน โดย นายธนิต สิงห์วิเศษ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค ระบบแสงสว่าง								
2	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวไลท์ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
3	สวิตซ์	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
4	สวิตช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้ เคเบิลไฟฟ้า	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หม้อพัก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
				รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				14,508.00	อนุ

*(Handwritten signature)*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

รายการเลขที่

โดยหน่วย นายธนวัฒน์ สิงห์วิเศษ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่

27 พ.ค 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							3,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							3,000.00	

*H Pib*



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาพัฒนานคร จ.สระแก้ว

รายการเลขที่

โดยหน่วย วิศวกรและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชรมิต สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่

27 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวไลท์ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิตช์								
	สวิตช์ขนาดติดตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							14,508.00	

*[Handwritten signature]*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาพัฒนานคร จ.สระแก้ว

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธณิศ สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							
1.1	ค่าป้องกันผู้และวัสดุตกหล่น	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน						3,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ						3,000.00	

*(Handwritten signature)*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาใหม่ไทย จ.นครราชสีมา

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนนิศ สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
	พื้นผนังฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60	8	ตร.ม.	600.00	4,800.00	175.00	1,400.00	6,200.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ	5	ตร.ม.	260.00	1,300.00	75.00	375.00	1,675.00	
	C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	4	ตร.ม.	2,200.00	8,800.00	600.00	2,400.00	11,200.00	
4	งานผนัง								
	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	26	ตร.ม.	2,200.00	57,200.00	600.00	15,600.00	72,800.00	
	ผนังตกแต่งหน้าเครื่อง	1	งาน	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
5	งานป้าย								
	ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ป้ายกล่องไฟถอยเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายยื่นคานแบบขยาย	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
6	กันสาดโพลีคาร์บอเนต โครงงสตนเสถียรตามแบบ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ประตู D1	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
				รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				252,575.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาไทย จ.นครราชสีมา

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสาธารณูปโภค									
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวโมดูล Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิทช์								
	สวิทช์นิรภัยติดตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
				รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				14,508.00	

ยงน  
Prat



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาบ้านนา จ.นครนายก

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่

27 พค 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
	พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60	8	ตร.ม.	600.00	4,800.00	175.00	1,400.00	6,200.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าโลหะ	5	ตร.ม.	260.00	1,300.00	75.00	375.00	1,675.00	
	C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	4	ตร.ม.	2,200.00	8,800.00	600.00	2,400.00	11,200.00	
4	งานผนัง								
	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	26	ตร.ม.	2,200.00	57,200.00	600.00	15,600.00	72,800.00	
	ผนังตกแต่งหน้าเครื่อง	1	งาน	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
5	งานป้าย								
	ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ป้ายกล่องไฟถอยเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายยื่นคานแขบงขยาย	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
6	กันสาดโพลีคาร์บอเนต โครงแสดนเลสตามแบบ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ประตู D1	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							232,375.00	ชวล

ชวล

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาบ้านนา จ.นครนายก

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประเมินราคาโดย นายธนิต สิงห์พิเศษ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค ระบบแสงสว่าง								
2	18 W LED โคมฝังฝ้าตามไหล่ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
3	สวิทช์	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
4	สวิทช์หนักรัดเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้ ตัวรับไฟฟ้า	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หม้อพัก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
5	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	สายไฟ								
	สาย 4 sqmm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sqmm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
				รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				14,508.00	

พ.นส.  
Pob.P

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาบ้านมา จ.นครนายก

รายการเลขที่

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

โดยหน่วย นายธนิต สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน						3,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ						3,000.00	

*Handwritten signature*