


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๒ จำนวน ๗ สาขา
เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๒ จำนวน ๗ สาขา
เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 13 1 พก 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารธนาคารออมสินในสังกัดสำนักงานภาค ๑๒
จำนวน ๗ สาขา เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service
 - ๖.๑ นายบุญยั้ง ปู่เกตุแก้ว 
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 13 หน้า

เมื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- สาขานาจะหลวย	38,800.00			
	- สาขาตระการพืชผล	128,840.00			
	- สาขาकुชุม	179,375.00			
	- สาขาปราสาท	179,375.00			
	- สาขาสังขะ	342,216.00			
	- สาขากระสัง	65,100.00			
	- สาขาสตึก	43,400.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	977,106.00	1.2725	1,243,367.39	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- สาขานาจะหลวย	1,500.00			
	- สาขาตระการพืชผล	1,000.00			
	- สาขาकुชุม	14,508.00			
	- สาขาปราสาท	14,508.00			
	- สาขาสังขะ	27,509.00			
	- สาขากระสัง	13,128.00			
	- สาขาสตึก	1,000.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	73,153.00	1.2725	93,087.19	
5	ส่วนที่1- กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2725	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,050,259.00	1.2725		
ค่า Factor F = 1.2725					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,336,454.58	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

.....
(นายบุญยิ่ง ปู่เกตแก้ว) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรมิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรภรณ์ นารอด)

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (1 ช่อง) สาขานางะทสวาย จ.อุบลราชธานี

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ประมาณราคาโดย นายชรมิต สิงห์พิเศษ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๑ ๗ ๒๕๕๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	ผนังตบแต่งด้านหน้า	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
3	งานป้าย								
	- ป้ายส่องไฟแอลอีดี (LED)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	ผนังอุโมงค์เป็นคอมพิวเตอร์	2	ตร.ม.	2,200.00	4,400.00	600.00	1,200.00	5,600.00	
5	กันสาดโพลีคาร์บอเนตโครงแสตนเลส	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							38,800.00	
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบงานไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1	งาน	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							1,500.00	
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							2,000.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาตระการพิศาล จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธณิศ ลิงทีวิเศษ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานรื้อถอน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	ผนังตบแต่งด้านหน้า	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3	งานป้าย				-		-		
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟตอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	ผนังชั้นขั้วมบอร์ดี หน้า 9 ม.ม. 2 ด้าน โครงเคร่าโลหะ+ทาสี	4	ตร.ม.	260.00	1,040.00	130.00	520.00	1,560.00	
5	วอลเลย์เปเปอร์	8	ตร.ม.	385.00	3,080.00	50.00	400.00	3,480.00	
6	ผนังฉนวนใยหินคอมโพสิต	6	ตร.ม.	2,200.00	13,200.00	600.00	3,600.00	16,800.00	
7	ประตูบานเลื่อนคู่	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
				รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				128,840.00	
หมวดงานสาธารณูปโภค									
1	ระบบงานไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
				รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				1,000.00	
หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ									
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันและวัสดุทดแทน	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				2,000.00	
				รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ				2,000.00	

Handwritten signature and initials

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาทุกชุม จ.ยโสธร

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
	พื้นผนังฝ้าเพดานเพิ่มเติม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60	8	ตร.ม.	600.00	4,800.00	175.00	1,400.00	6,200.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าโลหะ	5	ตร.ม.	260.00	1,300.00	75.00	375.00	1,675.00	
	C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	4	ตร.ม.	2,200.00	8,800.00	600.00	2,400.00	11,200.00	
4	งานผนัง								
	ผนังอิฐฉาบปูนคอมโพสิต	26	ตร.ม.	2,200.00	57,200.00	600.00	15,600.00	72,800.00	
	ติดตั้งเสาเหล็ก 2" x 4" รั้วประตูด่วน	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5	งานป้าย								
	ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ป้ายกล่องไฟถยนต์เงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายยื่นคานแบบขยาย	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
6	กันสาดไฟเหล็กบานหน้าต่าง โครงแสตนเลสตามแบบ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ประตู D5/1	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
				รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				179,375.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาสุขุม จ.ยโสธร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนณิศ สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าถาวรไลท์ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิทช์								
	สวิทช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หนากาก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
				รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				14,508.00	

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาปราสาท จ.สุรินทร์

รายการเลขที่

โดยหน่วย วิศวกรและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์พิเศษ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
	พื้นผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง 0.60x0.60	8	ตร.ม.	600.00	4,800.00	175.00	1,400.00	6,200.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ	5	ตร.ม.	260.00	1,300.00	75.00	375.00	1,675.00	
	C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	4	ตร.ม.	2,200.00	8,800.00	600.00	2,400.00	11,200.00	
4	งานผนัง								
	ผนังอคูมิเนียมคอมโพสิต	26	ตร.ม.	2,200.00	57,200.00	600.00	15,600.00	72,800.00	
	ติดตั้งเสาเหล็ก 2" x 4" รัปประตูดั้ววน	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5	งานป้าย								
	ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	ป้ายกล่องไฟลอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ป้ายยืนตามแบบขยาย	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
6	กันสาดไฟฟ้าคาร์บอนด โครงแสตนเลสตามแบบ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ประตู D5/1	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							179,375.00	

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาปราสาท จ.สุรินทร์

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสาธารณูปโภค									
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวไลท์ Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิทช์								
	สวิทช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หมักกัก พร้อมกล่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
				รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				14,508.00	

14,508.00
LONS

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาสังขะ จ.สุรินทร์
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร นายธรมิต สิงห์วิเศษ
 ประมาณราคาโดย นายธรมิต สิงห์วิเศษ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	1. งานพื้น								
1.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	ท่อน	685.50	4,113.00	-	-	4,113.00	
1.2	เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.0 มม.	2	ท่อน	1,027.00	2,054.00	-	-	2,054.00	
1.3	แผ่นเหล็กหนา 3 มม.	210	กก.	25.00	5,250.00	8.00	1,680.00	6,930.00	
1.4	แผ่นรีวบอร์ดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
1.5	แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,100.00	12,400.00	200.00	800.00	13,200.00	
1.6	ค่าติดตั้งโครงเหล็กกันสนิม	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมเงิน							30,537.00	
	2. งานผนัง								
2.1	เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.0 มม.	2	ท่อน	1,027.00	2,054.00	-	-	2,054.00	
2.2	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
2.3	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
2.4	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.5	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,500.00	67,500.00	300.00	8,100.00	75,600.00	
2.6	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 3 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	1,800.00	32,400.00	300.00	5,400.00	37,800.00	
2.7	ผนังแผ่นอะคริลิกใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ติดตั้งติดสติกเกอร์ฝ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.8	แผ่นรีวบอร์ดหนา 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงิน							139,582.00	
	3. งานฝ้าเพดาน								
3.1	อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 3 มม.	8	ตร.ม.	1,800.00	14,400.00	300.00	2,400.00	16,800.00	
	รวมเงิน							16,800.00	

รวมเงิน 16,800.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาสังขะ จ.สุรินทร์

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรณิศ สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับได้สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานหลังคา								
4.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	ท่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
4.2	เหล็ก Ø 16 มม. @ 0.10 ม.	10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
4.3	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4.4	หลังคาเมทัลชีทพร้อมอุปกรณ์	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
4.5	ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	
4.6	กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาด 1.00x3.00 ม.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4.7	รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
รวมเงิน									
5.	งานประตู							29,302.00	
5.1	ประตูบานรั้ว D1 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
รวมเงิน									
6.	งานป้ายต่างๆ							13,000.00	
6.1	ป้ายกล่องไฟ GSB EXPRESS ZONE	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.2	ป้ายกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.3	ป้ายกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.4	ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.5	ป้ายกล่องไฟบนหลังคา	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
6.6	ป้ายกล่องไฟโฆษณาตามข้าง	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
6.7	ป้ายกล่องไฟแถบสติ๊กเกอร์	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมเงิน									
									96,500.00

[Handwritten signature]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาสังขะ จ.สุรินทร์

แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธณิศ ลิขวิเศษ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.1	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00		
7.2	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่อง	1	งาน	4,495.00	4,495.00	-	-	4,495.00	
7.3	ค่าทำสีเครื่อง	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
				รวม				16,495.00	
				รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				16,495.00	
				รวม				342,216.00	gms

69

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาสังขะ จ.สุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธรมิต สิงห์วิเศษ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
1.1	1 x 36W FLU. ชนิดฝังฝ้าเพดาน	2	ชุด	1,146.00	2,292.00	135.00	270.00	2,562.00	
1.2	18 W LED โคมฝังฝ้าดาวบีโธ Module	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
1.3	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	3,660.00	3,660.00	500.00	500.00	4,160.00	
1.4	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
1.5	เต้ารับคู่ 2P + E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
1.6	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
1.7	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
1.8	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
1.9	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	350.00	350.00	300.00	300.00	650.00	
1.10	Extermix Welding	1	ชุด	280.00	280.00	-	-	280.00	
1.11	ขาดังเหล็กฉากวง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
1.12	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
				รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				27,509.00	

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (2 ช่อง) สาขากระสัง จ.บุรีรัมย์

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายธนิต สิงห์วิเศษ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสาธารณูปโภค									
1	ระบบแสงสว่าง								
	18 W LED โคมฝังฝ้าตามโถง Module	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
2	สวิทซ์								
	สวิทซ์หน้าพิกัดตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	2	ชุด	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	หน้าฉาก พร้อมกล่อง	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
4	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	3	ชุด	278.00	834.00	110.00	330.00	1,164.00	
	สาย UTP. CAT 5E	90	เมตร	15.00	1,350.00	10.00	900.00	2,250.00	
5	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
				รวมหมวดงานสาธารณูปโภค				13,128.00	

[Handwritten signature and initials]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (2 ช่อง) สาขากระสัง จ.บุรีรัมย์

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายธณิศ ลิขวิเศษ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							2,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							2,000.00	๒๐๐๐

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง Express Zone (3 ช่อง) สาขาตึก จ.บุรีรัมย์

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

โดยหน่วย ประมวลราคาโดย นายธณิศ ลิขวิเศษ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานรื้อถอน	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00		
2	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	3	ตร.ม.	2,200.00	6,600.00	600.00	1,800.00		
3	งานป้าย								
	- ป้าย Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟตอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							43,400.00	
หมวดงานสาธารณูปโภค									
1	ระบบงานไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							1,000.00	
หมวดงานอื่นๆ และวัสดุ									
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							1,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							1,000.00	