ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน ภาค 11

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 187,600.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด

๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 187,600.00 บาท ณ วันที่ 2 ก.ย. 2559

๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๖.๑ นางศิริรัตน์ เวทย์วัฒนพงษ์ (ประธานกรรมการ)
๖.๒ นางศศิภา เขียนนอก (กรรมการ)
๖.๓ นายภิญโญ เอินทร์อิ่ม (กรรมการ)

(นางศิริรัตน์ เวทย์วัฒนพงษ์)
ผจส.เชียงยืน

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง

ปร.6 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน งานปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเชียงยืน

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิ่ม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 1 หน้า ปร.4(พ) 1 หน้า ปร.5(ก) 1 หน้า ปร.5 (ข) 1 หน้า ปร.5(ค) 1 หน้า ปร.6 1 หน้า รวม

ประมาณราคา วันที่ 1 ก.ย. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1** (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์	184,673.35	
2	**ส่วนที่3** (ตาม ปร.5(ค)		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	
สรุป	ราคาสำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	187,673.35	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	187,600.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

.....ประธานกรรมการ
(นางศิริรัตน์ เว่ทย์วัฒนพงษ์)
ผจส.เชียงยืน

.....กรรมการ
(.....นางศศิภา เขียนนิ่ม.....)

.....กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อิ่ม)

แบบปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โดย นายภิญโญ อินทร์อิ่ม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สาขาเชียงยืน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลา

วันที่ 1 ก.ย. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
	หมวดงานสถาปัตย์				
1	- งานปรับปรุงซ่อมแซม (ตาม ปร.4แผ่นที่.1)	145,115.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	145,115.00	1.2726	184,673.35	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1 นำไปคำนวนค่า Factor F)	145,115.00	1.2726		
	ค่า Factor F = 1.2726				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			184,673.35	
	พื้นที่อาคาร= ตร.ม.		เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

..... ประธานกรรมการ
(นางศิริรัตน์ เวทย์วัฒนพงษ์)
ผจส.เชียงยืน

นางศศิภา เขียนนอก..... กรรมการ
(.....)

.....กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อิ่ม)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง สาขาเชียงยืน

โดย นายภิญโญ อินทร์อิ่ม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 0 หน้า วันที่ 1 ก.ย. 2559 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์					
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					

.....ประธานกรรมการ
(นางศิริรัตน์ เวทย์วัฒนพงษ์)
ผจส.เชียงยืน

.....กรรมการ
(นางศศิภา เขียนนอก)

.....กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อิ่ม)

การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง ปร.4 แผ่นที่ 1

เจ้าของโครงการ ธนาคารออมสิน สาขาเชียงยืน

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิ่ม วันที่ 11 ก.ย. 2559

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม						
1	งานพื้น						
1.1	พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	112	ตร.ม.	280	158	49,056.00	
1.2	พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	112	ตร.ม.	300	158	51,296.00	
1.3	โถส้วมนั่งราบ แบบหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ TF-2783W	1	ชุด	4,700	450	5,150.00	
	รวมงานพื้น					105,502.00	
2	งานประตู						
2.1	ติดตั้งประตูบานม้วนเหล็กเคลือบสี ขนาด 4.20 x 3.00 ม.(ระบบมือดึง)	1	ชุด	28,800	-	28,800.00	
2.2	เปลี่ยนโช๊คประตูกระจกอลูมิเนียม	1	ชุด	2,500	-	2,500.00	
	รวมงานประตู					31,300.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล						
3.1	ท่อ PVC. ∅ 3/4"	37	เส้น	57	17	2,738.00	
	อุปกรณ์ประกอบ(ข้อต่อ,ข้องอ)	1	งาน	1,095	328	1,423.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	131	30	161.00	
3.2	ท่อ PVC. ∅ 1/2"	40	เส้น	48	15	2,520.00	
	อุปกรณ์ประกอบ(ข้อต่อ,ข้องอ)	1	งาน	1,008	302	1,310.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	131	30	161.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล					8,313.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์					145,115.00	

(นางศิริรัตน์ เวทยวัฒนพงษ์)

ผจส.เชียงยืน

นางศศิกา

การประมาณราคา งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสิน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง ปร.4(พ) แผ่นที่ 1

เจ้าของโครงการ ธนาคารออมสิน สาขาเชียงยืน

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิ่ม วันที่ 1 ก.ย. 2559

เลขที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
1	ค่าป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000	-	3,000.00	
	รวม ค่าใช้จ่ายพิเศษ					3,000.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่า					3,000.00	

(นางศิริรัตน์ เวทย์วัฒนพงษ์)
ผจส.เชียงยืน

นางศศิภา เขียนบุญ

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่น ๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

เจ้าของ: ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน

สาขาเชียงยืน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกล

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิ่ม

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ตาม ปร.4(พ) แผ่นที่.1)	1	งาน	3,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,000.00	

.....ประธานกรรมการ
(นางศิริรัตน์ เวทยวัฒนพงษ์)
ผจส.เชียงยืน

.....กรรมการ
(.....)
นางศศิภา เขียนนอก

.....กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อิ่ม)