

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาของครักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาของครักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี  
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๕๑,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 16 ส.ค. 2559.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
  - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
  - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
  - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาของครักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
  - ๖.๑ นายจรัสศักดิ์ ทานะกัณฑ์
  - ๖.๒ นายยุทธศักดิ์ วุฒมาร
  - ๖.๓ นายอนันต์ บุญพิทักษ์



## รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายธนาคารออมสินสาขา

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของงวดงาน ดังนี้

**งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)** จะจ่ายเงินให้จำนวน 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ตามที่แบบกำหนดทั้งหมด ให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบและรายการ ส่งมอบหนังสือรับประกันวัสดุตามที่กำหนด พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณธนาคารฯ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
- แบบแปลนเฉพาะ 5 แผ่น

หมายเหตุ  หมายถึงป้ายที่จะทำการปรับปรุง

8. ขนถ่ายวัสดุและทำความสะอาดอาคารบริเวณพื้นที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย
7. ทำสีเสาปูนภายในใหม่
6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเดิมที่จ่ายไฟเข้ากล่องจ่าย
5. ติดตั้งหลอดไฟที่ตู้สำหรับหลอดไฟชนิดใหม่
4. เสริมโครงถักเมเยิมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ LED
3. โครรงุ้มทำกาารขุดล้างและพ่นสีใหม่สีตามแบบและรายการ
2. ทำการติดตั้งตู้เก็บรองเท้าและใส่ปลั๊กตามแบบและรายการตามแผนของเดิม
1. รื้อและพ่นสีตู้เก็บรองเท้าและใส่ปลั๊กของเดิม

รายการทำการปรับปรุง

5. ป้ายโสตทัศนศึกษา (ป้ายยกกล่องไฟ 2 หน้า)
4. ป้ายโสตทัศนศึกษาติดตั้งด้านหน้าอาคาร (ป้ายยกกล่องไฟ 1 หน้า)
3. ป้ายจัดกรรมวาจาฯ ติดผนังอาคาร (ป้ายยกกล่องไฟ 2 หน้า)
2. ป้ายจัดกรรมวาจาฯ (ป้ายยกกล่องไฟ 1 หน้า)
1. ป้ายชื่ออาคารฯ (ป้ายยกกล่องไฟ 1 หน้า)

ชนิดของป้ายที่จะดำเนินการปรับปรุง

สาขา อักษรวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแบบขงการปรับปรุงขงแผนผังอาคารอจกรมศิลปากร 13





แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาองค์กร

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	-	1.2229	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	110,741.40	1.2229	135,425.66	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	-	1.2229	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2229	-	
<b>รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>		110,741.40	1.2229		
ค่า Factor F = 1.2229					
<b>เงื่อนไข</b>					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
<b>รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)</b>				135,425.66	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายจรัสศักดิ์ ทานะกันท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายอนันต์ บุญพิทักษ์)





โดยหน่วย ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

แบบเลขที่ ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>									
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคาร								
1.1	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.22 x 5.05 ม.	1	หน้า	-	-	3,696.60		3,696.60	
	- วัสดุแผ่นไม้อัด - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	6.16	ตร.ม.	500.00	3,080.00	200.00		4,312.00	
	- ติดตั้งแผ่นไม้อัดพร้อมอุปกรณ์	6.16	ตร.ม.	680.00	4,188.80	300.00		6,036.80	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร) พร้อมเจาะฉลุ	1	ชุด	2,024.22	2,024.22	607.27		2,631.49	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงทรงธนาคารและตัวอักษร	6.16	ตร.ม.	200.00	1,232.00	60.00		1,601.60	
	- เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	1	งาน	10,920.00	10,920.00	1,092.00		12,012.00	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	546.00	546.00	-		546.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00		2,400.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ตร.ม.	94.00	376.00	56.00		600.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	9	ตร.ม.	45.00	405.00	30.00		675.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)								
	<b>รวม</b>							<b>34,511.49</b>	
1.2	ป้ายโลโก้ธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 2.40 x 2.40 ม.								
	- วัสดุแผ่นไม้อัด - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	หน้า	-	-	6,912.00		6,912.00	
	- ติดตั้งแผ่นไม้อัดพร้อมอุปกรณ์	11.52	ตร.ม.	500.00	5,760.00	200.00		8,064.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	11.52	ตร.ม.	680.00	7,833.60	300.00		11,289.60	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ตรงทรงธนาคาร	2	ชุด	5,013.50	10,027.01	1,504.05		13,035.11	
	- เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	11.52	ตร.ม.	200.00	2,304.00	60.00		2,995.20	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	20,160.00	20,160.00	2,016.00		22,176.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	1,008.00	1,008.00	-		1,008.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00		2,400.00	
	- ติดตั้งกรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	6	ตร.ม.	94.00	564.00	56.00		900.00	
	- ขัดล้างทาสีสารป้ายโลโก้รับยีสลวดสลิง	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00		7,000.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	6	ตร.ม.	45.00	270.00	30.00		450.00	
	<b>รวม</b>							<b>76,229.91</b>	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>110,741.40</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*

