




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสินสาขาบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๙๐,๕๐๐ บาท ณ วันที่..... 7 1 2019
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อและป้ายโลโก้ธนาคารออมสิน สาขาบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
 - ๖.๑ นายปิ่นภพ มีชูเวท 
 - ๖.๒ นายธรรณิศ สิงห์วีเศษ 
 - ๖.๓ นายสรรัชต์ ฐวังกวัฒน์ 

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาบ่อสร้าง
 โดยหน่วย ประมาณราคา นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 ประมาณราคาโดย นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน และนักรัง	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ								10,000.00	

[Signature]
[Signature]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แ.

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร

สาขาบ่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ป้ายยื่นด้านหน้าสาขา (ป้ายกล่องไฟ 2 หน้า) ขนาด 2.60 x 1.25 ม.								
	- รั้วแผ่นไวนิล - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิลพร้อมอุปกรณ์	6.5	ตร.ม.	500.00	3,250.00	200.00	1,300.00	4,550.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	6.5	ตร.ม.	680.00	4,420.00	300.00	1,950.00	6,370.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ดวงตราธนาคารและตัวอักษร	2	ชุด	2,125.00	4,250.00	637.50	1,275.00	5,525.00	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	11,340.00	11,340.00	1,134.00	1,134.00	12,474.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	567.00	567.00	-	-	567.00	
	- ติดตั้งเก็สระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- ติดตั้งกรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	2	ตร.ม.	94.00	188.00	56.00	112.00	300.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	2	ตร.ม.	45.00	90.00	30.00	60.00	150.00	
								85,240.00	
1.4	ป้ายติดผนังโลโก้ธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.40 x 3.00 ม.								
	- รั้วแผ่นไวนิล - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	4,320.00	4,320.00	4,320.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิลพร้อมอุปกรณ์	7.2	ตร.ม.	500.00	3,600.00	200.00	1,440.00	5,040.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	7.2	ตร.ม.	680.00	4,896.00	300.00	2,160.00	7,056.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ดวงตราธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	5,013.50	5,013.50	1,504.05	1,504.05	6,517.56	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	12,600.00	12,600.00	2,520.00	2,520.00	15,120.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	630.00	630.00	-	-	630.00	
	- ติดตั้งเก็สระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	2	ตร.ม.	94.00	188.00	56.00	112.00	300.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	10	ตร.ม.	45.00	450.00	30.00	300.00	750.00	
								85,240.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							147,627.00	

(Handwritten signature and initials)

รายการประเมินราคา

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

สาขาบ่อสร้าง
ประมาณราคา
นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมป้ายธนาคาร								
1.1	ป้ายชื่อธนาคาร (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 1.20 x 8.30 ม.								
	- รีนม้วนไวนิล - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	5,976.00	5,976.00	5,976.00	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิลพร้อมอุปกรณ์	9.96	ตร.ม.	500.00	4,980.00	200.00	1,992.00	6,972.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร), พร้อมเจาะฉลุ	9.96	ตร.ม.	680.00	6,772.80	300.00	2,988.00	9,760.80	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ดวงตราธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	1,958.40	1,958.40	587.52	587.52	2,545.92	
	- เสริมโครงอลูมิเนียมเพื่อติดตั้งหลอดไฟ	9.96	ตร.ม.	200.00	1,992.00	60.00	597.60	2,589.60	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	17,640.00	17,640.00	1,764.00	1,764.00	19,404.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	882.00	882.00	-	-	882.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	6	ตร.ม.	94.00	564.00	56.00	336.00	900.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	14	ตร.ม.	45.00	630.00	30.00	420.00	1,050.00	
								52,400.92	
1.2	ป้ายคั้งพื้นธุรกรรมสาขา (ป้ายกล่องไฟ 1 หน้า) ขนาด 2.95 x 0.95 ม.								
	- รีนม้วนไวนิล - สติกเกอร์เดิมและติดตั้งใหม่	1	เหมา	-	-	1,681.50	1,681.50	1,681.50	
	- ติดตั้งแผ่นไวนิลพร้อมอุปกรณ์	2.8	ตร.ม.	500.00	1,400.00	200.00	560.00	1,960.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ (สีมาตรฐานธนาคาร)	2.8	ตร.ม.	680.00	1,904.00	300.00	840.00	2,744.00	
	- ติดแผ่นสติกเกอร์ดวงตราธนาคารและตัวอักษร	1	ชุด	1,227.40	1,227.40	368.22	368.22	1,595.62	
	- ติดตั้งหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	5,040.00	5,040.00	504.00	504.00	5,544.00	
	- ติดตั้งสายไฟและตรวจสอบสายไฟฟ้าเดิม	1	งาน	252.00	252.00	-	-	252.00	
	- ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม สำเร็จรูป	4	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- กรอบอลูมิเนียมพ่น/ทาสีEpoxyขอบป้ายโดยรอบ	2	ตร.ม.	94.00	188.00	56.00	112.00	300.00	
	- ทาสีภายในกล่องป้าย (สีขาว)	4	ตร.ม.	45.00	180.00	30.00	120.00	300.00	
								32,771.62	

(Handwritten signature and initials)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

หน่วยงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม
งานปรับปรุง-ซ่อมแซมป้ายธนาคาร สาขาบ่อสร้าง
โดยหน่วย ประมาณราคา
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2229	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	147,627.00	1.2229	180,533.05	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2229	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2229	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		147,627.00	1.2229		
ค่า Factor F = 1.2229					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				180,533.05	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

Cjm

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

A

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรมิศ สิงห์พิเศษ)

สรชัย สุวัจนันท์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรชัย สุวัจนันท์)

