

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาสว่างแดนดิน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสินภาค 10
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 386,900.-บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาสว่างแดนดิน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นเงิน 386,900.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
ชฝบอ.ประมาณราคา ประมาณราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
เป็นเงิน 386,900.- บาท
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก,ข,ค)
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมวงศ์ บุรณปัทมะ ผู้จัดการสาขา
 - 6.2 นายพยนต์ เบ้าเที่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
 - 6.3 นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ ชฝบอ.ประมาณราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม สาขาสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โดยหน่วย ประมาณราคา นายอนกร นิลี

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ	1	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
2	งานวัสดุผิวพื้น	424	ตร.ม.	300.00	127,200.00	158.00	66,992.00	194,192.00	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค 30 x 30 ชั้นที่ 2 และ 3	21	เมตร	210.00	4,410.00	150.00	3,150.00	7,560.00	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 บันได	24	ตร.ม.	285.00	6,840.00	158.00	3,792.00	10,632.00	
3	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกหมอน้ำสีขาว TF 2793W หรือเทียบเท่า	3	ชุด	4,950.00	14,850.00	450.00	1,350.00	16,200.00	
	- อ่างล้างมือเซรามิคสีขาว WP-F507 พร้อมอุปกรณ์หรือเทียบเท่า	3	ชุด	5,600.00	16,800.00	450.00	1,350.00	18,150.00	
	- ฝักบัวก้านอ่อนพร้อมวาล์ว	3	ชุด	570.00	1,710.00	70.00	210.00	1,920.00	
	- สายฉีดชำระ	3	ชุด	540.00	1,620.00	35.00	105.00	1,725.00	
	- ราวจับกดน้ำ	3	ชุด	420.00	1,260.00	70.00	210.00	1,470.00	
	- ก๊อกเดี่ยว	3	ชุด	320.00	960.00	25.00	75.00	1,035.00	
4	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 0.60 x 1.20 ปรับระดับเปลี่ยนที่ชำรุดและทำความสะอาด	32	ตร.ม.	60.00	1,920.00	25.00	800.00	2,720.00	
5	ปรับระดับโครงคร่าวฝ้าเพดานพร้อมทำความสะอาด	32	ตร.ม.	-	-	20.00	640.00	640.00	
6	งมูกับได้อลูมิเนียม	21	เมตร	200.00	4,200.00	40.00	840.00	5,040.00	
7	ทาสีพลาสติกภายใน	360	ตร.ม.	45.00	16,200.00	30.00	10,800.00	27,000.00	
8	เปลี่ยนหลอดไฟนีออน 1 x 36 w (เปลี่ยนหลอด)	9	ชุด	60.00	540.00	20.00	180.00	720.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							296,004.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขาสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	296,004.00	1.3074	386,995.63	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		296,004.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				386,995.63	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

