

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารอาคเนย์ประกันชีวิต สาขาพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๓๕๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงอาคารอาคเนย์ประกันชีวิต สาขาพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด **24 เม.ย. 2560**

๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๓๕๖,๐๐๐ บาท ณ วันที่.....

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)

๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารอาคเนย์ประกันชีวิต สาขาพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

๖.๑ นายจรัสศักดิ์

ทานะกัณฑ์

๖.๒ นายธรรณิศ

สิงห์วิเศษ

๖.๓ นายนพดล

สิมทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ประกันชีวิต สาขาพหลโยธิน (เพิ่มเติม) กรุงเทพฯ
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 6 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	473,443.82	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	882,895.34	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,356,339.16	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,356,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพนพต สิมทอง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ประกันชีวิต สาขาพลโยธิน (เพิ่มเติม) กรุงเทพฯ
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	362,820.00	1.3049	473,443.82	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	676,600.00	1.3049	882,895.34	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	- งานเบ็ดเตล็ด	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3049	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3049	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,039,420.00	1.3049		
ค่า Factor F = 1.3049					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,356,339.16	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัสศักดิ์ ทานะกันท์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนิต สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนพตล สิมทอง)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอาคเนย์ประกันชีวิต สาขาพหลโยธิน (เพิ่มเติม) กรุงเทพฯ
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ 21 เม.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....^{0r}.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัสศักดิ์ ทานะกันท์)

.....
กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ)

.....
กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนพดล สิมทอง)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง อาคารอาคเนย์ประกันชีวิต สาขาพหลโยธิน (เพิ่มเติม) กรุงเทพฯ แบบเลขที่ **รายการเลขที่** ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา **เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560**
 ประมาณราคาโดย นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	SB.1. WF 400 x 200 x 8 x 18 W.66 kg./m.	4	เส้น	8,320.00	33,280.00	3,800.00	15,200.00	48,480.00	
2	TRUSS (T1)	10	เมตร	800.00	8,000.00	240.00	2,400.00	10,400.00	
3	โครงผนังเหล็ก L 50 x 50 x 5 มม.	88	เส้น	380.00	33,440.00	114.00	10,032.00	43,472.00	
4	โครงเหล็กยึดยึดโครงผนังเดิม L	50	เส้น	380.00	19,000.00	114.00	5,700.00	24,700.00	
	โครงหลังคา (ส่วนล่าง)								
5	จันทัน \square 100 x 50 x 2.3 มม.	10	เส้น	600.00	6,000.00	234.00	2,340.00	8,340.00	
6	แป \square 50 x 50 x 2.3 มม.	9	เส้น	330.00	2,970.00	100.00	900.00	3,870.00	
7	หลังคาเมทัลชีส หนาไม่น้อยกว่า 0.47	50	ตร.ม.	300.00	15,000.00	70.00	3,500.00	18,500.00	
8	ครอบข้างผนัง (Flashing)	22	เมตร	150.00	3,300.00	50.00	1,100.00	4,400.00	
9	ทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	1	งาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	โครงหลังคา (ส่วนบน)								
10	กระเบื้องโม่เหนียว	24	ตร.ม.	350.00	8,400.00	60.00	1,440.00	9,840.00	
11	แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.5 มม.	8	เส้น	147.00	1,176.00	40.00	320.00	1,496.00	
12	จันทัน \square 1 1/2" x 3"	4	เส้น	360.00	1,440.00	108.00	432.00	1,872.00	
13	ปีกนกรครอบข้าง Cpac	14	เมตร	300.00	4,200.00	80.00	1,120.00	5,320.00	
14	ครอบสัน Cpac	3	เมตร	300.00	900.00	80.00	240.00	1,140.00	
15	หน้าจั่ว GRC ตามแบบรวมติดตั้ง	2	ชุด	85,000.00	170,000.00		-	170,000.00	
16	เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 6 + 8"	3	เมตร	250.00	750.00	80.00	240.00	990.00	
				รวมงานโครงสร้าง				362,820.00	

