




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๕,๓๘๖,๐๐๐ บาท ✓
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้  
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๕,๓๘๖,๐๐๐ บาท, ณ วันที่..... 1.2.สิ.ย. 2560 .....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ  
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงาน  
ก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
  - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
  - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
  - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุสำนักงานธนาคารออมสินภาค ๑๗  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
  - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ 
  - ๖.๒ นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย 
  - ๖.๓ นายอนันต์ บุญพิทักษ์ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 26 หน้า และ ปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 30 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	8,494,130.40	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	13,937,086.26	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,615,670.35	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	72,758.63	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	507,716.09	
	ค่าซ่อมแซม(ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	442,500.00	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	300,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	1,800.00	
	-งานเบ็ดเตล็ด (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,390.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	25,386,051.73	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	25,386,000.00	
	ตัวอักษร	(ยี่สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตุนาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า

เมื่อวันที่

12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่1 -กลุ่มที่1</b>				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง	6,782,823.92			
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	<b>6,782,823.92</b>	<b>1.2523</b>	<b>8,494,130.40</b>	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานผิวพื้น	418,010.00			
	- งานผิวผนัง	4,238,048.00			
	- งานฝ้าเพดาน	774,691.00			
	- งานหลังคา	3,922,674.00			
	- งานประตู-หน้าต่าง	1,187,800.00			
	- งานสุขภัณฑ์	84,740.00			
	- งานทาสี	408,608.00			
	- งานป้าย - มุขลิ	71,000.00			
	- งานเบ็ดเตล็ดอื่นเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ	23,620.30			
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	<b>11,129,191.30</b>	<b>1.2523</b>	<b>13,937,086.26</b>	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	1,099,785.54			
	- งานระบบสุขาภิบาล	190,376.84			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	<b>1,290,162.38</b>	<b>1.2523</b>	<b>1,615,670.35</b>	
4	<b>ส่วนที่1 -กลุ่มที่2</b>				
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 26)	58,100.00	1.2523	72,758.63	
5	<b>ส่วนที่1 -กลุ่มที่3</b>				
	- งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	405,426.89	1.2523	507,716.09	
<b>รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+19+21+23 นำไปคำนวณค่าFactor F)</b>		<b>19,665,704.49</b>	<b>1.2523</b>		
<b>ค่า Factor F =</b>		<b>1.2523</b>			
<b>เงื่อนไข</b>					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
<b>รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)</b>				<b>24,046,887.01</b>	
<b>พื้นที่อาคาร=</b>	<b>1,489</b>	<b>ตร.ม.</b>	<b>เฉลี่ย</b>	<b>16,149.69</b>	<b>บาท/ตร.ม.</b>

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)



แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารพัสตูกาศ 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

เมื่อ วันที่

12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	300,000.00	
2	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1	งาน	14,390.00	
3	ค่าวัสดุอื่น	1	งาน	1,800.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				316,190.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่1

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่.....12...ค.ย. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน</b>								
	<b>หมวดโครงสร้าง</b>								
1	ขุดดิน - กลบฐานราก	148	ลบ.ม	-	-	125.00	18,500.00	18,500.00	
2	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม.ยาว 16.00 ม.	33	ต้น	12,800.00	422,400.00	-	-	422,400.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 ม.ยาว 16.00 ม.	32	ต้น	20,000.00	640,000.00	-	-	640,000.00	
4	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม.	33	ต้น	-	-	350.00	11,550.00	11,550.00	
5	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 ม.	32	ต้น	-	-	500.00	16,000.00	16,000.00	
6	ทรายราดน้ำอัดแน่น	10	ลบ.ม	330.00	3,300.00	99.00	990.00	4,290.00	
7	คอนกรีตหยาบ	8	ลบ.ม	1,550.00	12,400.00	306.00	2,448.00	14,848.00	
8	คอนกรีต $f'c = 240$ ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	400	ลบ.ม	2,138.32	855,328.00	485.00	194,000.00	1,049,328.00	
9	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	4.819	ตัน	22,525.00	108,547.98	4,100.00	19,757.90	128,305.88	
10	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	3.153	ตัน	20,601.87	64,957.70	4,100.00	12,927.30	77,885.00	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 12 มม.	1.872	ตัน	20,783.65	38,906.99	3,300.00	6,177.60	45,084.59	
12	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	2.676	ตัน	19,731.31	52,800.99	3,300.00	8,830.80	61,631.79	
13	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	3.45	ตัน	19,997.67	68,991.96	3,300.00	11,385.00	80,376.96	
14	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	12.188	ตัน	21,248.60	258,977.94	2,900.00	35,345.20	294,323.14	
15	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม.	29.319	ตัน	20,168.23	591,312.34	2,900.00	85,025.10	676,337.44	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศณุภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดผิวพื้น</b>								
1	F1 พื้น คสล.ผิวขัดมัน	918	ตร.ม.	85.00	78,030.00	82.00	75,276.00	153,306.00	
2	F2 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ราคาไม่ต่ำกว่า 750 บาท/ตร.ม.	50	ตร.ม.	750.00	37,500.00	222.00	11,100.00	48,600.00	
3	F3 พื้น คสล.ผิวขัดหยาบมีการฉีกร่องทำแนว	68	ตร.ม.	80.00	5,440.00	61.00	4,148.00	9,588.00	
4	F4 พื้นผิวปูด้วยหินแกรนิตผิวพ่นไฟสีดำจีน ขนาด 0.40x0.80 ม. ราคาไม่ต่ำกว่า 3000 บาท/ตร.ม.	10	ตร.ม.	3,000.00	30,000.00	198.00	1,980.00	31,980.00	
5	F5 พื้นผิวปูด้วยกระเบื้องท้องน้ำ 12"x12" เซรามิคชนิดกันลื่น	42	ตร.ม.	310.00	13,020.00	158.00	6,636.00	19,656.00	
6	จุ่มกบ้นไดโอดูมิเนียม	60	เมตร	200.00	12,000.00	40.00	2,400.00	14,400.00	
7	พื้นผิวบันไดแกรนิตดำจีนพ่นเฟทหนา 20 มม. (198+130)	35	เมตร	1,500.00	52,500.00	328.00	11,480.00	63,980.00	
8	ราวบันไดเหล็กสูง 0.90 ม.	30	เมตร	750.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
9	ราวบันไดเหล็กสูง 0.30 ม.	80	เมตร	400.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
10	บันไดลิ้งขึ้นทางเดินใต้หลังคา	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
<b>รวมเงินหมวดผิวพื้น</b>								<b>418,010.00</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตูกาศ 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิม

เมื่อ วันที่.....1.2.51 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดผิวพื้น</b>								
1	F1 พื้น คสล.ผิวขัดมัน	918	ตร.ม.	85.00	78,030.00	82.00	75,276.00	153,306.00	
2	F2 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ราคาไม่ต่ำกว่า 750 บาท/ตร.ม.	50	ตร.ม.	750.00	37,500.00	222.00	11,100.00	48,600.00	
3	F3 พื้น คสล.ผิวขัดหยาบมีการขักร่องทำแนว	68	ตร.ม.	80.00	5,440.00	61.00	4,148.00	9,588.00	
4	F4 พื้นผิวปูด้วยหินแกรนิตผิวพ่นไฟสีดำจีน ขนาด 0.40x0.80 ม. ราคาไม่ต่ำกว่า 3000 บาท/ตร.ม.	10	ตร.ม.	3,000.00	30,000.00	198.00	1,980.00	31,980.00	
5	F5 พื้นผิวด้วยกระเบื้องท้องน้ำ 12"x12" เซรามิคชนิดกันลื่น	42	ตร.ม.	310.00	13,020.00	158.00	6,636.00	19,656.00	
6	จุ่มกบับไดโอสูมิเนียม	60	เมตร	200.00	12,000.00	40.00	2,400.00	14,400.00	
7	พื้นผิวบันไดแกรนิตดำจินพ่นหนา 20 มม. (198+130)	35	เมตร	1,500.00	52,500.00	328.00	11,480.00	63,980.00	
8	ราวบันไดเหล็กสูง 0.90 ม.	30	เมตร	750.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
9	ราวบันไดเหล็กสูง 0.30 ม.	80	เมตร	400.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
10	บันไดลิ้งขึ้นทางเดินใต้หลังคา	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
<b>รวมเงินหมวดผิวพื้น</b>								<b>418,010.00</b>	

*(Handwritten signature and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตูกาศ 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12.ค.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>หมวดฝ้าเพดาน</b>									
1	C0 ฝ้าเพดานพื้นสำเร็จแต่งร่อง	395	ตร.ม.	20.00	7,900.00	25.00	9,875.00	17,775.00	
2	C1 ฝ้าเพดานฉาบตามโครงสร้าง	203	ตร.ม.	60.00	12,180.00	82.00	16,646.00	28,826.00	
3	C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดผิว PVC.หนา 12 มม.	40	เมตร	375.00	15,000.00	52.00	2,080.00	17,080.00	
4	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	90	ตร.ม.	260.00	23,400.00	75.00	6,750.00	30,150.00	
5	C4 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม 150 F	33	ตร.ม.	1,650.00	54,450.00	250.00	8,250.00	62,700.00	
6	ฝ้าอลูมิเนียมเคลือบสีพ่นขึ้นรูป	205	ตร.ม.	2,200.00	451,000.00	600.00	123,000.00	574,000.00	
7	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ 12 มม.	96	ตร.ม.	360.00	34,560.00	100.00	9,600.00	44,160.00	
<b>รวมเงินหมวดงานฝ้าเพดาน</b>								<b>774,691.00</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตูดาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดรัมย์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดรัมย์

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดงานหลังคา</b>								
1	I-BEAM 400x150x10x72 kg/m.	1296	กก.	22.50	29,160.00	12.00	15,552.00	44,712.00	
2	WF 300x200x65.4 kg/m	1177	กก.	22.50	26,482.50	12.00	14,124.00	40,606.50	
3	WF 300x150x32 kg/m	10560	กก.	22.50	237,600.00	12.00	126,720.00	364,320.00	
4	WF 200x200x56.2 kg/m	6744	กก.	22.50	151,740.00	12.00	80,928.00	232,668.00	
5	WF 200x100x18.2 kg/m	764	กก.	22.50	17,190.00	12.00	9,168.00	26,358.00	
6	ท่อเหล็ก Ø 80 mm.x6.763 kg/m	1339	กก.	22.50	30,127.50	12.00	16,068.00	46,195.50	
7	ท่อเหล็ก Ø 50 mm.x4.5 kg/m	2781	กก.	22.50	62,572.50	12.00	33,372.00	95,944.50	
8	ท่อเหล็ก Ø 65 mm.x5.716 kg/m	968	กก.	22.50	21,780.00	12.00	11,616.00	33,396.00	
9	ท่อเหล็ก Ø 40 mm.x2.6 kg/m	734	กก.	22.50	16,515.00	12.00	8,808.00	25,323.00	
10	ท่อเหล็ก Ø 34 mm.x1.8 kg/m	313	กก.	22.50	7,042.50	12.00	3,756.00	10,798.50	
11	เหล็กดัดทแยง Ø 19mm.	393	กก.	22.50	8,842.50	12.00	4,716.00	13,558.50	
12	กล่องเหล็ก 150x75x3.2 mm.	3046	กก.	22.50	68,535.00	12.00	36,552.00	105,087.00	
13	กล่องเหล็ก 50x50x1.53 mm.	221	กก.	22.50	4,972.50	12.00	2,652.00	7,624.50	
14	C 250x75x0.25x14.9 kg/m.	1788	กก.	22.50	40,230.00	12.00	21,456.00	61,686.00	
15	C 100x50x20x2.3	3484	กก.	22.50	78,390.00	12.00	41,808.00	120,198.00	
16	C Channel 300x90x9	3706	กก.	22.50	83,385.00	12.00	44,472.00	127,857.00	

*Signature* A A M

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตูดุภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่.....

12 ส.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	L 65x65x6 mm.	91	กก.	22.50	2,047.50	12.00	1,092.00	3,139.50	
18	ท่อเหล็ก Ø 114.3 mm.x6.353 kg/m	419	กก.	22.50	9,427.50	12.00	5,028.00	14,455.50	
19	หลังคา Metal Sheet ตรีมรายการประกอบแบบ	1042	ตร.ม	410.00	427,220.00	70.00	72,940.00	500,160.00	
20	Flashing อลูมิเนียมเคลือบสี	102	ม.	150.00	15,300.00	50.00	5,100.00	20,400.00	
21	หลังคา โปร่งแสง โปรงแสง ออมเพิลไลท์	83	ม.	660.00	54,780.00	70.00	5,810.00	60,590.00	
22	กันซึม พื้นหลังคา คสล.	130	ตร.ม	450.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
23	รางระบายน้ำ	56	ม.	1,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
24	เกล็ดอลูมิเนียมเคลือบสี	280	ตร.ม.	2,800.00	784,000.00	350.00	98,000.00	882,000.00	
25	ตาข่ายกันแมลง	310	ตร.ม.	150.00	46,500.00	30.00	9,300.00	55,800.00	
26	อลูมิเนียมเคลือบพ่นขึ้นรูป ติดตั้งส่วนปลายแผงกันแดด	112	ม.	2,200.00	246,400.00	600.00	67,200.00	313,600.00	
27	อลูมิเนียมเคลือบพ่นขึ้นรูป ติดตั้งส่วนจันทันเหล็ก	162	ม.	2,200.00	356,400.00	600.00	97,200.00	453,600.00	
28	Plate 450x550x12mm.	713	กก.	22.50	16,042.50	12.00	8,556.00	24,598.50	
29	Plate 50x250x6mm.	36	กก.	22.50	810.00	12.00	432.00	1,242.00	
30	Plate 50x600x6mm.	44	กก.	22.50	990.00	12.00	528.00	1,518.00	
31	Plate 450x250x12mm.	486	กก.	22.50	10,935.00	12.00	5,832.00	16,767.00	
32	Plate 250x150x12mm.	432	กก.	22.50	9,720.00	12.00	5,184.00	14,904.00	
33	สลักเกลียวปลายขอ 15 มม. X 50 ซม.	139	กก.	22.50	3,127.50	12.00	1,668.00	4,795.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
34	Plate 300x200x12mm.	35	กก.	22.50	787.50	12.00	420.00	1,207.50	
35	Plate 300x150x12mm.	104	กก.	22.50	2,340.00	12.00	1,248.00	3,588.00	
36	Plate 150x150x10mm.	11	กก.	22.50	247.50	12.00	132.00	379.50	
37	Plate 400x300x10mm.	57	กก.	22.50	1,282.50	12.00	684.00	1,966.50	
38	Plate 650x150x15mm.	188	กก.	22.50	4,230.00	12.00	2,256.00	6,486.00	
39	Plate 150x100x12mm.	47	กก.	22.50	1,057.50	12.00	564.00	1,621.50	
40	EXPANDED METALS (30 แผ่น)	1676	กก.	22.50	37,710.00	12.00	20,112.00	57,822.00	
<b>รวมเงินหมวดงานหลังคา</b>								<b>3,922,674.00</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศตภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>หมวดงานสุขภัณฑ์</b>									
1	โถส้วมนั่งราบ แบบหมอน้ำ TF - 2175 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	4,950.00	19,800.00	450.00	1,800.00	21,600.00	
2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง TF - 9595	4	ชุด	1,920.00	7,680.00	450.00	1,800.00	9,480.00	
3	โถปัสสาวะชาย TF - 6401 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,620.00	9,240.00	450.00	900.00	10,140.00	
4	ที่ใส่กระดาษแบบสแตนเลสติดลอย	4	ชุด	950.00	3,800.00	70.00	280.00	4,080.00	
5	ฝักบัวชำระสายอ่อนอย่างดี	4	อัน	540.00	2,160.00	70.00	280.00	2,440.00	
6	ก๊อกน้ำหัวชุดโครเมียมอย่างดี (อ่างล้างหน้า)	4	อัน	810.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
7	กระจกเงาอย่างดีบานเปลือยกลม	4	บาน	2,460.00	9,840.00	70.00	280.00	10,120.00	
8	ราวพาดผ้าพลาสติก TF - 9085	4	อัน	420.00	1,680.00	70.00	280.00	1,960.00	
9	ก๊อกน้ำเตี้ยล้างฟัน A-7300C	4	ชุด	420.00	1,680.00	25.00	100.00	1,780.00	
11	อ่างล้างขามสแตนเลส	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
12	TOP บูทั้นแกรนิต	10	ม.	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
<b>รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์</b>								<b>84,740.00</b>	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

แบบเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 มี.ย. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>หมวดงานเบ็ดเตล็ด</b>									
<b>กระเช้าสำหรับยกของ ขนาดรับน้ำหนัก 1,000 kg. ท้ามโดยสาร</b>									
1	เหล็กกล่อง 3"x3"x3.2 mm. x 7.01 kg/m.	43	กก.	22.50	967.50	12.00	516.00	1,483.50	
2	เหล็กกล่อง 2"x4"x3.2 mm. x 7.01 kg/m.	210	กก.	22.50	4,725.00	12.00	2,520.00	7,245.00	
3	เหล็กกล่อง 1"x2"x2.3 mm. x 2.44 kg/m.	30	กก.	22.50	675.00	12.00	360.00	1,035.00	
4	Checked Plate 3,2 mm. (คิต 1 แผ่น)	89.7	กก.	22.50	2,018.25	12.00	1,076.40	3,094.65	
5	งานเชื่อมติดตั้งโครงเหล็ก + Plate + ทุเกี้ยว + อุปกรณ์บานพับต่างๆ	1	งาน	1,677.15	1,677.15	-	-	1,677.15	
6	งานสี รองพื้นทากันสนิม + สีนํ้ามัน	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	ลวดตาข่ายถัก	3.5	ตร.ม.	350.00	1,225.00	-	-	1,225.00	
8	ลูกล้อสำหรับงาน อุตสาหกรรม รับน้ำหนักได้ 500 kg.	4	ล้อ	440.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
9	ป้ายสแตนเลส ขนาด 0.30x0.20 m. ตัวหนังสือถมดำ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
10	ชุดตะขอเกี่ยวกระเช้า	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
<b>รวมเงินหมวดงานเบ็ดเตล็ด</b>								<b>23,620.30</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัฒนา 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 15

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อ วันที่..... 1.2.55

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดงานไฟฟ้า</b>								
1.1	<b>MAIN DISTRIBUTION BOARD 160 A. IC <math>\geq</math> 18 KA. 415 V.</b>								
	MAIN MCCB 3P. 100 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,691.00	2,691.00	-	-	2,691.00	
	MCCB 3P. 30-50 AT 100 AF. 15 KA.	3	ตัว	2,539.00	7,617.00	-	-	7,617.00	
	MCCB 3P. 60-80 AT 100 AF. 15 KA.	2	ตัว	2,590.00	5,180.00	-	-	5,180.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Cubicli size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	22,800.00	22,800.00	4,000.00	4,000.00	26,800.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเสร็จรูป	3	ชุด	2,670.00	8,010.00	500.00	1,500.00	9,510.00	
1.2.1	<b>LOAD CENTER LP.1</b>								
	- L/C 3 Phase 24 C/T แบบ MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	- MAIN 50 AT. 3P 15KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	11	ตัว	281.00	3,091.00	-	-	3,091.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 10KA.	2	ตัว	1,273.00	2,546.00	-	-	2,546.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00	-	-	1,584.00	
1.2.2	<b>LOAD CENTER LP.2</b>								
	- L/C 3 Phase 24 C/T แบบ MAIN BREAKER	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	- MAIN 60 AT. 3P 15KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	11	ตัว	281.00	3,091.00	-	-	3,091.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00	-	-	1,584.00	

*Sammamo*

*Am*

**แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา**

สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ตึกภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แผ่นที่ 16

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อ วันที่ **12 ส.ย. 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	PANEL BOARD LOAD SCHEDULE PB.1 - L/C 3 Phase 12 C/T แบบ MAIN BREAKER - MAIN 40 AT. 3P 15KA. - CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	1 1 6	ตู้ ตัว ตัว	3,739.00 2,539.00 281.00	3,739.00 2,539.00 1,686.00	1,000.00 - -	1,000.00 - -	4,739.00 2,539.00 1,686.00	
1.2.4	PANEL BOARD LOAD SCHEDULE PB.2 - L/C 3 Phase 18 C/T แบบ MAIN BREAKER - MAIN 40 AT. 3P 15KA. - CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 10KA.	1 1 18	ตู้ ตัว ตัว	4,414.00 2,539.00 281.00	4,414.00 2,539.00 5,058.00	1,000.00 - -	1,000.00 - -	5,414.00 2,539.00 5,058.00	
1.2.5	LP.LIFT - L/C 3 Phase 12 C/T แบบ MAIN BREAKER - MAIN 40 AT. 3P 15KA.	1 1	ตู้ ตัว	3,739.00 2,539.00	3,739.00 2,539.00	1,000.00 -	1,000.00 -	4,739.00 2,539.00	
1.3	SAFETY SWITCH - SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 3 Pole 30A.	1	ตัว	6,454.00	6,454.00	300.00	300.00	6,754.00	
1.4	TIMER SWITCH ตู้ TIMER SWITCH	5	ตัว	1,500.00	7,500.00	300.00	1,500.00	9,000.00	


แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิศุภภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่.....

แผ่นที่ 17

12 ส.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 1.5 sq.mm IEC 01	730	เมตร	6.00	4,380.00	5.00	3,650.00	8,030.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1787	เมตร	9.00	16,083.00	7.00	12,509.00	28,592.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	79	เมตร	13.00	1,027.00	10.00	790.00	1,817.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	29	เมตร	20.00	580.00	12.00	348.00	928.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	165	เมตร	37.00	6,105.00	16.00	2,640.00	8,745.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	68	เมตร	57.00	3,876.00	19.00	1,292.00	5,168.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	56	เมตร	88.00	4,928.00	23.00	1,288.00	6,216.00	
	สายไฟ 1.5 sq.mm NYY	469	เมตร	15.00	7,035.00	8.00	3,752.00	10,787.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NYY	1070	เมตร	22.00	23,540.00	11.00	11,770.00	35,310.00	
	สายไฟ 4 sq.mm NYY	236	เมตร	28.00	6,608.00	13.00	3,068.00	9,676.00	
	สายไฟ 50 sq.mm NYY	120	เมตร	190.00	22,800.00	52.00	6,240.00	29,040.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	6,480.74	6,480.74	-	-	6,480.74	
1.6	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	731	เมตร	26.00	19,006.00	21.00	15,351.00	34,357.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	139	เมตร	37.00	5,143.00	23.00	3,197.00	8,340.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	17	เมตร	53.00	901.00	26.00	442.00	1,343.00	

*Signature* *Signature* *Signature*

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง  
 ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

แผ่นที่ 18

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2550

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	14	เมตร	99.00	1,386.00	30.00	420.00	1,806.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. IMC	24	เมตร	128.00	3,072.00	35.00	840.00	3,912.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC	14	เมตร	156.00	2,184.00	40.00	560.00	2,744.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. HDPE.	30	เมตร	40.00	1,200.00	21.00	630.00	1,830.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,176.30	1,176.30	-	-	1,176.30	
1.7	ระบบแสงสว่าง								
	1x(18-20) W.LED. T8 โคมกล่องเหล็ก	8	ชุด	950.00	7,600.00	115.00	920.00	8,520.00	
	(12-13)W LED BLUB โคมดาวไลท์ Ø 17.5 cm.	49	ชุด	525.00	25,725.00	115.00	5,635.00	31,360.00	
	90 W. High Bay LED MODULE	48	ชุด	12,000.00	576,000.00	300.00	14,400.00	590,400.00	
	(9-10W) LED BLUB โคมเพ็ดผนังสีดำ ชั่ง E27 IP65	45	ชุด	1,510.00	67,950.00	165.00	7,425.00	75,375.00	
	50 W. Flood Light LED MODULE IP.65	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	120.00	240.00	5,840.00	
1.8	สวิทช์								
	สวิทช์ทางเดียว	24	ตัว	30.00	720.00	80.00	1,920.00	2,640.00	
	สวิทช์สองทาง	9	ตัว	56.00	504.00	85.00	765.00	1,269.00	
	สวิทช์ทิ้งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ)	2	ตัว	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	
	สวิทช์กดกริ่ง	1	ตัว	128.00	128.00	80.00	80.00	208.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 ส.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>หมวดงาน สุขภิบาล</b>									
1	ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	10	ท่อน	570.00	5,700.00	400.00	4,000.00	9,700.00	
2	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	64	ท่อน	352.00	22,528.00	300.00	19,200.00	41,728.00	
3	ท่อ PVC Ø 2 1/2" ชั้น 8.5	18	ท่อน	254.00	4,572.00	200.00	3,600.00	8,172.00	
4	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	17	ท่อน	161.00	2,737.00	160.00	2,720.00	5,457.00	
5	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5	6	ท่อน	57.00	342.00	120.00	720.00	1,062.00	
6	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 13.5	21	ท่อน	48.00	1,008.00	120.00	2,520.00	3,528.00	
7	ข้อต่อข้องอต่างๆ	1	งาน	14,754.80	14,754.80	4,426.44	4,426.44	19,181.24	
8	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	3,688.70	3,688.70	1,106.61	1,106.61	4,795.31	
9	ค่าทดสอบ, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,844.35	1,844.35	553.31	553.31	2,397.66	
10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	3	ท่อน	604.00	1,812.00	300.00	900.00	2,712.00	
11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4"	11	ท่อน	406.00	4,466.00	210.00	2,310.00	6,776.00	
12	ข้อต่อข้องอต่างๆ	1	งาน	1,883.40	1,883.40	565.02	565.02	2,448.42	
13	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	627.80	627.80	188.34	188.34	816.14	
14	ค่าทดสอบ, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	งาน	313.90	313.90	94.17	94.17	408.07	
15	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150ปอนด์	5	ชุด	285.00	1,425.00	200.00	1,000.00	2,425.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพักตาก 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
16	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4" 150ปอนด์	6	ชุด	200.00	1,200.00	150.00	900.00	2,100.00	
17	ซีคาวาล์	2	ชุด	200.00	400.00	200.00	400.00	800.00	
18	ลูกลอย	3	ชุด	150.00	450.00	200.00	600.00	1,050.00	
19	FD2"	11	ชุด	450.00	4,950.00	200.00	2,200.00	7,150.00	
20	FCO 4"	3	ชุด	620.00	1,860.00	400.00	1,200.00	3,060.00	
21	FCO 3"	1	ชุด	450.00	450.00	300.00	300.00	750.00	
22	CO 4"	2	ชุด	180.00	360.00	200.00	400.00	760.00	
23	CO 3"	1	ชุด	170.00	170.00	150.00	150.00	320.00	
24	CO 2 1/2"	4	ชุด	140.00	560.00	125.00	500.00	1,060.00	
25	RD Ø 3"	4	ชุด	880.00	3,520.00	300.00	1,200.00	4,720.00	
26	RD Ø 2"	60	ชุด	750.00	45,000.00	200.00	12,000.00	57,000.00	
<b>รวมเงินหมวดงานสุขาภิบาล</b>								<b>190,376.84</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 22

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสดุภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 12 ม.ย. 2550

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>3.4 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ</b>									
1	วางผังและปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2	กำจัดปลวก	1	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
3	ตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย 3,000 ลิตร	1	ชุด	32,300.00	32,300.00	-	-	32,300.00	
4	ทางเท้า + ทางเดิน ค.ส.ล.	673	ตร.ม.	450.00	302,850.00	-	-	302,850.00	
5	ท่อลอดใต้พื้นถนน	48	ม.	200.00	9,600.00	50.00	2,400.00	12,000.00	
6	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3000 ลิตร								
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม Ø 0.15 x 4.00 ม.	12	ต้น	300.00	3,600.00	128.00	1,536.00	5,136.00	
	- ชุดดิน	25	ลบ.ม	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
	- ทรายหยาบ	0.5	ลบ.ม	330.00	165.00	90.00	45.00	210.00	
	- คอนกรีต	1	ลบ.ม	2,138.32	2,138.32	306.00	306.00	2,444.32	
	- เหล็กเสริม Ø9 มม.	0.091	ต้น	20,601.87	1,874.77	4,100.00	373.10	2,247.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.5	ก.ก.	45.48	113.70	-	-	113.70	
	- อุปกรณ์อื่น	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
<b>รวมเงินงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ</b>								<b>405,426.89*</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 23

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตูดุภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2550 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเบ็ดเตล็ดระบบสาธารณูปโภค เครื่องดับเพลิง	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
2	กริ่งไฟฟ้า 220 V.	1	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
<b>รวมเงินหมวดงานเบ็ดเตล็ด</b>									<b>14,390.00</b>



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 25

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัฒนา 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดยิ้ม

เมื่อ วันที่ 1...2...สิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	งานสาธารณูปแบบใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร	3	ชุด	15,700.00	47,100.00	-	-	47,100.00	
2	เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 300 วัตต์ขึ้นไป	2	ชุด	9,900.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
3	รอกขนของไฟฟ้า(3000kg)	1	ชุด	264,000.00	264,000.00	-	-	264,000.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบ แขนวน้ำ ขนาด 44,000 BTU.	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
5	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	8	ชุด	3,300.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
6	รถเข็น	2	คัน	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
7	รถยก LIFT	2	คัน	14,600.00	29,200.00	-	-	29,200.00	
<b>รวมเงินงานครุภัณฑ์สำนักงาน</b>								<b>442,500.00</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 26

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพัสตูดาด 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา นายอิสระ รอดเยี่ยม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายอิสระ รอดเยี่ยม

เมื่อ วันที่ 12.ค.ย. 2550

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ป้ายประวัติ	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
<b>รวมเงินงานวัสดุอื่น</b>									1,800.00