

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาขลุง จ.จันทบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาขลุง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 224,500 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 234,500 บาท วันที่ 9 มิถุนายน 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๖. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี

๖.๑ นางสาววิสา สีหะ

๖.๒ นางจินตนิย สะอาด

๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ


OK




บันทึกข้อความ

ธนาคารออมสินภาค 15

วันที่ 7 ส.ค. 2560

เลขที่ ๑๕๒๗

ธนาคารออมสิน สาขาขลุง เขตจันทบุรี ภาค 15 โทร 039-441065 IP 393011

ที่ จบ.ข.807/2560

วันที่ 9 มิถุนายน 2560

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
ธนาคารออมสินสาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี


เรียน ผอ.ภ.15

ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนด ประกอบคำสั่งธนาคารออมสินภาค 15 เฉพาะที่ อภ.15-446/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันตรวจสอบราคากลางและพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี ตามที่หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ได้ประมาณราคาเบื้องต้นมีความเหมาะสมแล้ว คิดเป็นเงินประมาณ 234,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นเห็นสมควรกำหนดเป็นราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย


..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิสา สีหะ)

- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นำเสนอตามคำสั่งฯ


..... กรรมการ
(นางจันทนัย สะอาด)




..... กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณค์)

ผอ.ภ.15

9 ส.ค. 60

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

สาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	179,371.00	1.3074	234,509.65	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		179,371.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				234,509.65	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิสา สีหะ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจินตนิย สะอาด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

สาขาขลุง จังหวัดจันทบุรี

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววิสา สีหะ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางจันทนัย สะอาด)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
 โดยหน่วยงาน
 ประเภทราคาโดย

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานส่วนสำนักงาน กั้นห้องผู้จัดการ								
1	กั้นผนังห้องผู้จัดการผนังอิฐบอร์ทดาน 12 มม. โครงเคราโลหะกร 2 ด้าน	12	ตร.ม.	380.00	4,560.00	130.00	1,560.00	6,120.00	
2	ผนังห้องผู้จัดการตีวอลเปเปอร์ชนิดหลังฉากร 2 ด้าน	12	ตร.ม.	450.00	5,400.00	50.00	600.00	6,000.00	
3	บานช่องแสงติดตาย วงกบอลูมิเนียมขอบทวกรงกลไศ ทน 6 มม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
4	ประตูD1บานเปิดพร้อมช่องแสงกระจกใส ทน 6 มม. ขนาด0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
5	ติดบัวจึงผนังไม้เทียม ห้องผู้จัดการ(ภายใน,ภายนอก)	16	เมตร	80.00	1,280.00	45.00	720.00	2,000.00	
6	ติดวอลเปเปอร์ชนิดหลังฉากร ผนังภายในสำนักงานด้านขวาของตัวอาคาร)	9	ตร.ม.	450.00	4,050.00	50.00	450.00	4,500.00	
	งานเปลี่ยนประตูเหล็กม้วนด้านหน้า (เฉพาะทางขึ้นด้านข้าง)								
1	เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบโปร่งขุ่นจึงต์ ขนาด 2.44x3.69 ม.	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
2	กล่องหุ้มประตูเหล็กม้วน	3.69	เมตร	880.00	3,247.20	-	-	3,247.20	
3	ชุดมอเตอร์ไฟฟ้า 1/4hp	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
4	ชุดรอไข 1 แรง	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5	สวิตช์ ปิด-เปิด	1	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
6	รีโมทประตู	1	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
7	ค่าติดตั้งประตูและท่าสี่	1	เหมา	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	งานพื้นที่ข้างด้านหน้าทางเข้า , ติดตั้งกันลวดบริเวณ express zone								
1	ซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องเซรามิก	1	ตร.ม.	300.00	300.00	158.00	158.00	458.00	
2	เปลี่ยนกันลวดพร้อมโครงสแตนเลส หลังคาโพลีคาร์บอเนตบดรอยตัดด้านในกันแสง	4.28	ตร.ม.	3,500.00	14,980.00	-	-	14,980.00	
3	ปูพื้นกระเบื้องเซรามิกขนาด12"x12" (ชั้นล่างห้องโถงบันได)	2.6	ตร.ม.	300.00	780.00	158.00	410.80	1,190.80	
	งานบริเวณโรงจอดรถ-ห้องเก็บของ								
1	ซ่อมแซมขัดสีผนังเหล็กงานปูนเรียบทึบเนื้อสี(ทึบ)พื้นค.ล.ล.ห้องเก็บของ (ในหมวดงานกันซึม)	1	เหมา	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2	เปลี่ยนไม้ยิปซัมบอร์ทดาน9มม. ขนาด 0.60x1.20ม.	15	แผ่น	85.00	1,275.00	15.00	225.00	1,500.00	
3	ติดตั้งทราบบราและทาสีภายใน ทาสีประตูห้องใหม่	45	ตร.ม.	57.00	2,565.00	30.00	1,350.00	3,915.00	
	งานระบบกันซึม								
1	ติดตั้งกันความสะอาดพื้นผิว ปรับระดับ	96	ตร.ม.	-	-	50.00	4,800.00	4,800.00	
2	หลังคาโรงจอดรถ-ห้องเก็บของ พื้นผิวค.ล.ล.ทำระบบกันซึม	96	ตร.ม.	300.00	28,800.00	150.00	14,400.00	43,200.00	
3	ยกขอบซีเมนต์หลังคาโรงรถ	40	เมตร	80.00	3,200.00	100.00	4,000.00	7,200.00	
	ห้องเก็บเอกสารชั้น2								
1	รื้อพื้นกระเบื้องเดิม	20	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
2	ปูพื้นกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12" ห้องเก็บเอกสารชั้น2	20	ตร.ม.	300.00	6,000.00	158.00	3,160.00	9,160.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							179,371.00	

(Handwritten signature and initials)

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

สาขาสูง จังหวัดจันทบุรี
ประมาณราคา
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

รายการประมาณราคา
แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

แบบ ป.ร.4พ. หน้า 2
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่น ๆ และวัสดุ							
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							
1.1	งานติดตั้งมุ้งงาน	-	งาน	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ						-	

Handwritten signature