

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตตราง (สาขาย่านตาขาว) จังหวัดตราง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๙๕,๙๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตตราง (สาขาย่านตาขาว) จังหวัดตราง

๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

- งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๘๙๕,๙๐๐ บาท ณ วันที่..... 11 4 S.A. 2560

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)

๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตตราง (สาขาย่านตาขาว) จังหวัดตราง

๖.๑ ประธานกรรมการ

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

๖.๒ กรรมการ

(นางทรรศวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

๖.๓ กรรมการ

(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตตรง (ณ สาขาย่านตาขาว)
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6


ประมาณราคา เมื่อวันที่


14 ส.ค 2564

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	338,917.30	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	160,764.96	✓
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	385,800.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,500.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	895,982.27	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	895,900.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปิ่นภพ มีชูเวท)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทรงธรรม วงศ์พันธุ์เที่ยง)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนิกร ทิมพีศิริ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)


แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตตรง (ณ สาขาย่านตาขาว)
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า เมื่อ วันที่ 14 ส.ค 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	259,230.00	1.3074	338,917.30	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	114,760.40			
	- งานเบ็ดเตล็ด	8,205.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	122,965.40	1.3074	160,764.96	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
				-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		382,195.40	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				499,682.27	
พื้นที่อาคาร=	-	ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปิ่นภพ มีชูเวท)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทรงสุวรรณ วงศ์พันธ์เที่ยง)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนิกร พิมพ์ศิริ)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตตราง (ณ สาขาย่านตาขาว)
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ 14 ส.ค 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	385,800.00	385,800.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				385,800.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปิ่นภพ มีชูเวท)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทรรศวรณ วงศ์พันธ์เที่ยง)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนิกร พิมพ์ศิริ)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริการหนี้ ธนาคารออมสินเขตตรัง (ณ สาขาย่านตาขาว)

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย

ประมาณราคาโดย นายวรเมธ แรงสีบสิน

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	รีดลอน ผนัง และ วัสดุอื่น ๆ	1	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
2	ข้อมเก็บงานพื้น ฝ้า ผนัง ที่ได้รับผลกระทบการรื้อผนัง	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	พื้นเดิมทำความสะอาด	242	ตร.ม.	-	-	20.00	4,840.00	4,840.00	
4	ฝ้าเพดาน เดิม ทาสี	242	ตร.ม.	45.00	10,890.00	30.00	7,260.00	18,150.00	
5	ผนังทาสี	240	ตร.ม.	45.00	10,800.00	30.00	7,200.00	18,000.00	
6	ติดตั้งบัวอินแสงบังตา (PP)	19	ตร.ม.	2,860.00	54,340.00	-	-	54,340.00	
7	ประตู D1	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
8	ประตู D2 พร้อมช่องแสง	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
9	W1 ผนังกระจกติดตาย	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
10	W2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสง	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
11	ป้ายชื่อศูนย์ควบคุมและบริการหนี้	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
12	ม่านม้วนชนิดทับแสง	16	ชุด	1,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม								259,230.00	

Mr. S. S.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

งานปรับปรุง ศูนย์ซ่อมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตตรัง (ณ สาขาย่านตาขาว) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิศ โสทธิธรรมสรณีย์

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	115.00	460.00	-	-	460.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/T (ของเดิม)		ตู้	-	-	-	-	-	
	MAIN BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.(ของเดิม)		ตัว	-	-	-	-	-	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	7	ตัว	115.00	805.00	-	-	805.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-60AT.10 KA.	1	ตัว	416.00	416.00	-	-	416.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	2	ตัว	1,153.00	2,306.00	-	-	2,306.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	840	เมตร	9.00	7,560.00	7.00	5,880.00	13,440.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	350	เมตร	13.00	4,550.00	10.00	3,500.00	8,050.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	20.00	800.00	12.00	480.00	1,280.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	80	เมตร	37.00	2,960.00	16.00	1,280.00	4,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,110.90	1,110.90	-	-	1,110.90	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	320	เมตร	26.00	8,320.00	21.00	6,720.00	15,040.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	130	เมตร	37.00	4,810.00	23.00	2,990.00	7,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,969.50	1,969.50	-	-	1,969.50	15 % ของค่าวัสดุ

sk
M-
B

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง ศูนย์อำนวยการควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตตรางู (ณ สาขาธนาคาร) แบบเลขที่

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

เมื่อวันที่ 14 ส.ค 2560

ประมาณราคาโดย นายธนิต ไสยสิทธิ์เสริญ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	24	ชุด	130.00	3,120.00	90.00	2,160.00	5,280.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	23	ชุด	190.00	4,370.00	90.00	2,070.00	6,440.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	47	ชุด	22.00	1,034.00		-	1,034.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	13	ตัว	164	2,132.00	80	1,040.00	3,172.00	
	หน้ากาก	13	ชุด	22.00	286.00		-	286.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	380	เมตร	10.00	3,800.00	6.00	2,280.00	6,080.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	650	เมตร	15.00	9,750.00	10.00	6,500.00	16,250.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	40	ตัว	278.00	11,120.00	110.00	4,400.00	15,520.00	
	หน้ากาก	20	ชุด	22.00	440.00	-	-	440.00	
	รวมงานไฟฟ้า							114,760.40	

sh
Mr

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

งานปรับปรุง ศูนย์อำนวยการและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตตราง (ณ สาขาย่านตาขาว) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิศ โสทธิสรเสริญ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ACP.	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- CRUIT BREAKER	1	ตัว	2,600.00	2,600.00	110.00	110.00	2,710.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ตัว	285.00	285.00	-	-	285.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ตัว	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	5	ตัว	100.00	500.00	-	-	500.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	1	ตัว	510.00	510.00	-	-	510.00	
	- KNOB SWITCH	4	ตัว	125.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า							8,205.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							122,965.40	

รายงานการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนคารออมสินเขตตรง (ณ สาขาย่านตาขาว) แบบเลขที่

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560

โดยนาย ประมวลราคาโดย นายวรมธ แรงสืบสิน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน									
งานครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ /	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์ /	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ /	15	ชุด	5,500.00	82,500.00			82,500.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ /	15	ชุด	4,500.00	67,500.00			67,500.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ /	4	ชุด	5,500.00	22,000.00			22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์ /	1	ชุด	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ) /	2	ชุด	5,500.00	11,000.00			11,000.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนงฝ้าเพดาน								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr. /	3	ชุด	37,000.00	111,000.00			111,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr. /	1	ชุด	40,000.00	40,000.00			40,000.00	
9	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W.LED MODULE 12 V. 7 AH. /	1	ชุด	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
				รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน				385,800.00	
หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน									
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
1.3	ค่าเรือถอน ขนย้าย ครุภัณฑ์ (ของเดิม)	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				10,500.00	
				รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ				10,500.00	