

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตชลบุรี ๒ จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕๐๓,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตระยอง จังหวัดระยอง
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๕๐๓,๖๐๐ บาท ณ วันที่.....2.7.ก.พ.....2561.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตชลบุรี ๒ จังหวัดชลบุรี

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายธวัช งามสมประสงค์)

๖.๒ กรรมการ
(นายธรรณิศ สิงห์วิเศษ)

๖.๓ กรรมการ
(นายนราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาโพธิ์สัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	111,651.96	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	206,193.32	✓
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	176,800.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	9,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	503,645.28	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	503,600.00	✓
(ห้าแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวัช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต สิงห์วิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์สัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	85,400.00	1.3074	111,651.96	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	131,542.50	✓		
	- งานเบ็ดเตล็ด	26,170.00	✓		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	157,712.50	1.3074	206,193.32	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		243,112.50	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				317,845.28	✓



(นายวัช งามสมประสงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจรณิศ สิงห์วิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณรายิป วงศ์กระพันซ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2
 สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารอมสิน สาขาโพธิ์สัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย นายพีรชาติ กุญรัตน์ เมื่อวันที่

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	10	ตัว	115.00	1,150.00	-	-	1,150.00	/
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	/
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	150	เมตร	9.00	1,350.00	7.00	1,050.00	2,400.00	/
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	300	เมตร	13.00	3,900.00	10.00	3,000.00	6,900.00	/
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	367.50	367.50	-	-	367.50	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อนิด EMT.								
	ท่อย่อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	500	เมตร	26.00	13,000.00	21.00	10,500.00	23,500.00	/
	ท่อย่อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	60	เมตร	37.00	2,220.00	23.00	1,380.00	3,600.00	/
	ท่อย่อยสาย Ø 25 mm. 1"	100	เมตร	53.00	5,300.00	26.00	2,600.00	7,900.00	/
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	3,078.00	3,078.00	-	-	3,078.00	15 % ของค่าวัสดุ
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทั้งหมดทางเดียว (ปิดมีเฟ) (SL)	2	ตัว	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	/
	เต้ารับตู้ 2P+E สีขาว	54	ชุด	130.00	7,020.00	90.00	4,860.00	11,880.00	/
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	56	ชุด	22.00	1,232.00	-	-	1,232.00	/

63220.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2
 สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย นายพีรชาติ ภูยรัตน์

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ด								
	ผู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	SIGNAL LAMP	1	ชุด	170.00	170.00	-	-	170.00	/
	KNOB SWITCH	1	ชุด	550.00	550.00	-	-	550.00	/
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	3	ตัว	2,828.00	8,484.00	300.00	900.00	9,384.00	/
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	1	ตัว	6,454.00	6,454.00	300.00	300.00	6,754.00	/
	ค่าตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1	เหมา	500.00	500.00	-	-	500.00	/
	ตั้งกะสีและอุปกรณ์								
	ตั้งกะสี No.26 (BWG)	70	ตร.ฟ.	12.00	840.00	18.00	1,260.00	2,100.00	/
	Grille & Slot								
	EAG 6"x4"	2	ชุด	138.00	276.00	173.00	346.00	622.00	/
	Round Duct								
	Flex Ø 6"	2	เมตร	300.00	600.00	30.00	60.00	660.00	/
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก								
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	2	ตัว	2,140.00	4,280.00	575.00	1,150.00	5,430.00	/
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							26,170.00	/
	รวมงานสาธารณูปโภค							157,712.50	/

91

