


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน พื้นที่ให้บริการลูกค้าของส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหุโยธิน อาคาร ๑ ชั้น ๑ และพื้นที่ให้บริการตู้നിรัยชั้นใต้ดิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓๖,๔๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน พื้นที่ให้บริการลูกค้าของส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหุโยธิน อาคาร ๑ ชั้น ๑ และพื้นที่ให้บริการตู้നിรัยชั้นใต้ดิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๓๖,๔๓๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... '28 ส.ค. 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ (พ.))
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน พื้นที่ให้บริการลูกค้าของส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหุโยธิน อาคาร ๑ ชั้น ๑ และพื้นที่ให้บริการตู้നിรัยชั้นใต้ดิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ



..... ประธานกรรมการ
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)



..... กรรมการ
(นายปิ่นภพ มิชูเวท)



..... กรรมการ
(นายวรุตม ประसारแก้ว)



..... กรรมการ
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)




..... กรรมการ
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)



..... กรรมการ
(นายนพวงศ์ นพวงศ์ ณ ออยุธยา)



..... กรรมการ
(นางอุไรภรณ์ นารอด)



..... กรรมการ
(นายพีรชาติ กุญรัตน์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിรภัยชั้นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	91,786.08	✓
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	20,718,507.88	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	9,121,265.08	✓
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	5,875,642.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	623,100.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	36,430,301.04	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	36,430,000.00	✓
	ตัวอักษร (สามสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	100,000.00	✓ บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบดินทร์ มีชูเวท)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนพพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിရိယံขึ้นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

28 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	74,732.19	1.2282	91,786.08	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	งานรื้อถอน	88,000.00			
	โครงสร้างอาคาร	1,955,757.00			
	โครงสร้างและส่วนนิทรรศการ	6,154,521.59			
	ส่วนอาคาร	4,469,222.70			
	ศูนย์บริการตู้നിရိယံ - ห้องรับรองและส่วนบริการตู้നിရိယံใต้ดิน	2,869,010.40			
	งานประตู่	1,332,490.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	16,869,001.69	1.2282	20,718,507.88	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	5,727,207.16			
	- งานระบบปรับอากาศ	1,699,323.60			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	7,426,530.76	1.2282	9,121,265.08	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2282	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		24,370,264.64	1.2282		
ค่า Factor F =		1.2282			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				29,931,559.04	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนงวงศ์ นงวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รับรษณีย์ชั้นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาโดย


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561


28 ส.ค. 2561


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุป้องกันฝุ่นขณะทำงานและงานทำความสะอาด	1	เหมา	100,000.00	} 100,000 / 22
2	ค่าเดินทางและค่ารักษาความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้คนงานพัก ในสถานที่ก่อสร้าง	1	เหมา	60,000.00	
3	วัสดุตกแต่ง	1	งาน	463,100.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				623,100.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนงวงศ์ นงวงศ์ ณ อยู่ธยา)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุไรภรณ์ นารอด)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)



ขายวัสดุของเดิม

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก
อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിรัยชั้นใต้ดิน

1. ราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	100,000.00	บาท
รวมราคาขายวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	<u>100,000.00</u>	บาท

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง โครงสร้างไม้ เหล็กของเดิม โคมไฟฟ้า บานประตู หน้าต่าง หรือวัสดุอุปกรณ์
ที่ไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ไม่รวมเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยสอบถามธนาคารก่อนดำเนินการ
ครุภัณฑ์ของธนาคารฯ ที่ไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้มีรลิชั่นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

ส่วนออกแบบ

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	โครงสร้างอาคาร								
2.1	งานพื้น								
	ก่อสร้างใหม่	10.0	ตร.ม	300.00	3,000.00	100.00	1,000.00	4,000.00	✓
	พื้นปูหินอ่อนสี ST1 นวมารเพล 0.30 x 0.30 cm	42.0	ตร.ม	3,600.00	151,200.00	198.00	8,316.00	159,516.00	✓
	พื้นปูหินอ่อนตามแพทเทิร์น	1.0	ชุด	140,600.00	140,600.00	-	-	140,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	เส้นทองเหลือง 6mm	102.0	ม.	135.00	13,770.00	38.00	3,876.00	17,646.00	✓
	ฉุยกบันไดทองเหลือง+ผ้าเบรค 3 เส้น	46.0	ม.	765.00	35,190.00	40.00	1,840.00	37,030.00	✓
	ราวบันไดโลหะดัดทำสี	18.0	ม.	13,500.00	243,000.00	-	-	243,000.00	✓
	รวมงานพื้น							601,792.00	✓
2.2	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.75 ม.								
	งานฝ้าหลุมไม้สัก ทำสีธรรมชาติ ระดับความสูง4.75 ม	35.0	ตร.ม.	800.00	28,000.00	-	-	28,000.00	✓
	หลุมฝ้า ขนาด 4.8 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำสีธรรมชาติและบัวฝ้า	39.0	ม.	3,600.00	140,400.00	-	-	140,400.00	✓
	บัวไม้ที่ระดับ +4.48 บัวสูง 35mm ทำสีธรรมชาติ	33.0	ม.	255.00	8,415.00	135.00	4,455.00	12,870.00	✓
	บัวไม้ที่ระดับ +4.53 บัวสูง 50mm ทำสีธรรมชาติ	39.0	ม.	335.00	13,065.00	185.00	7,215.00	20,280.00	✓
	บัวไม้ที่ระดับ +4.66 บัวสูง 145mm ทำสีธรรมชาติ	36.5	ม.	690.00	25,185.00	200.00	7,300.00	32,485.00	✓
	บัวไม้ที่ระดับ +4.75 บัวประดับฝ้า 20mm ทำสีธรรมชาติ	29.0	ม.	175.00	5,075.00	65.00	1,885.00	6,960.00	✓
	งานPaint ฝ้าบริเวณ ฐานโคมไฟ 3 ชั้น	0.5	ตร.ม	9,000.00	4,500.00	-	-	4,500.00	✓

Handwritten signature and initials: P Ph Sh, M, and other marks.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้เงินอัตโนมัติ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561

รายละเอียดที่..... หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 3.48 ม. งานฝ้าอลูมิเนียมแคดตั้งสี่ Prismatic ระดับความสูง + 3.48 ม	81.6	ตร.ม.	2,350.00	191,760.00	800.00	65,280.00	257,040.00	✓
	เหล็กตัว C 300 x 90 มม. และ	990.0	กก.	22.00	21,780.00	25.00	24,750.00	46,530.00	✓
	งานโครงสร้างเหล็กฝ้าทั้งหมด	82.0	ตร.ม.	500.00	41,000.00	225.00	18,450.00	59,450.00	✓
	ของตกแต่ง ดอกไม้โลหะทาสี	22	ชิ้น	-	-	500.00	11,000.00	11,000.00	✓
	รวมงานฝ้าเพดาน							619,515.00	✓
2.3	งานเชื่อมประตู								
	งานเชื่อมประตูขนาด 7.00x4.40ม ตามรูปด้านที่ 1	1	ชุด	67,500.00	67,500.00	10,000.00	10,000.00	77,500.00	✓
	เชื่อมโครงสร้างเหล็กโครงสร้างทบอร์ต 9มม. และกรูทีนออน								
	โครงสร้างเหล็กตัดที่สี่ทอง ขนาด 0.75x1.15 ม	2	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	✓ วัสดุ+ค่าแรง
	งานพลาสติกและสีกัลลายตามแบบที่สี่ทอง บริเวณเหนือซุ้มทางเข้า	1	ชุด	4,950.00	4,950.00	-	-	4,950.00	✓ วัสดุ+ค่าแรง
	รวมงานเชื่อมประตู							118,450.00	✓
2.4	ลิฟท์ยกกระเช้าผู้พิการ	1	ชุด	616,000.00	616,000.00	-	-	616,000.00	✓ วัสดุ+ค่าแรง
	รวมงานโครงสร้างอาคาร (2)							1,995,757.00	✓

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้ปริ้นท์อัตโนมัติ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานบริษัทรับจ้าง สถาปัตย์กรรม

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำกับงานตรงกลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	โอบันไดและส่วนขึ้นทรงอาคาร								
3.1	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้องลายหินสีครีม สังกัด CT 1	296.0	ตร.ม	2,400.00	710,400.00	184.00	54,464.00	764,864.00	
	พื้นปูกระเบื้องลายหินสีเทาอ่อน สังกัด CT 2	78.0	ตร.ม	2,400.00	187,200.00	184.00	14,352.00	201,552.00	
	พื้นปูกระเบื้องลายหินสีเทา สังกัด CT 3	110.0	ตร.ม	2,500.00	275,000.00	184.00	20,240.00	295,240.00	
	พื้นปูกระเบื้องลายหินสีเทา (ไซนโกลและห้องรับรอง) CT 5	2.16	ตร.ม	2,500.00	5,400.00	229.00	494.64	5,894.64	
	พื้นปูกระเบื้องลายหินตามแพทเทิร์น บริเวณทางเข้าห้องรับรอง	1	ชุด	96,300.00	96,300.00	-	-	96,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
	พื้นปูกระเบื้องลายหินตามแพทเทิร์น ภายนอก บริเวณทางเข้าโถง	3	ชุด	10,620.00	31,860.00	-	-	31,860.00	วัสดุ+ค่าแรง
	เส้นแบ่งแนวของห้อง 6mm	787.0	ม	135.00	106,245.00	38.00	29,906.00	136,151.00	
	รวมงานพื้น							1,531,861.64	
3.2	งานบันได								
	บุบันไดหินอ่อน ST5 Atlantic grey สังกัด	61.0	ตร.ม	3,200.00	195,200.00	2,500.00	152,500.00	347,700.00	
	บุบันไดหินอ่อน ST1 นิว มาร์เฟล สังกัด	4.7	ตร.ม	3,800.00	17,860.00	2,500.00	11,750.00	29,610.00	
	บุบันไดหินอ่อน ST2 แบล็ค มาร์คีน่า สังกัด	1.5	ตร.ม	3,200.00	4,800.00	2,500.00	3,750.00	8,550.00	
	จุ่มก้านไม้ของเหล็กรองค้ำเบรก 3 เส้น	120.0	ม	850.00	102,000.00	40.00	4,800.00	106,800.00	
	รวมงานบันได							492,660.00	
3.3	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.20 ม.								
	งานฝ้าทูลุม ทำสีฟัน	55.0	ตร.ม.	355.00	19,525.00	225.00	12,375.00	31,900.00	
	ทูลุมฝ้า ขนาด ลึก 0.25 เมตร ทำสีฟัน	170.0	ม.	320.00	54,400.00	175.00	29,750.00	84,150.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +4.14 บัวสูง 25mm ทำสีฟันสีระบุนายหลัง	91.0	ม.	135.00	12,285.00	62.00	5,642.00	17,927.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +4.20 บัวสูง 65mm ทำสีฟันสีระบุนายหลัง	80.0	ม.	235.00	18,800.00	161.00	12,880.00	31,680.00	

Handwritten signature and initials.

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിรับขึ้น/เดิน

สถานที่ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

รายละเอียดที่: 28 มี.ค. 2001

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.75 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น	74.0	ตร.ม.	355.00	26,270.00	225.00	16,650.00	42,920.00	✓
	หลุมฝ้า ขนาดลึกลับ 0.28 เมตร ทำสีพื้น	140.0	ม.	320.00	44,800.00	175.00	24,500.00	69,300.00	✓
	บัวโพลีที่ระดับ +4.51 บัวสูง 75mm ทำสีพื้นสีระบบภายหลัง	79.0	ม.	235.00	18,565.00	186.00	14,694.00	33,259.00	✓
	บัวโพลีที่ระดับ +4.58 บัวสูง 75mm ทำสีพื้นสีระบบภายหลัง	63.0	ม.	310.00	19,530.00	186.00	11,718.00	31,248.00	✓
3	C3 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 3.55 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น	39.0	ตร.ม.	355.00	13,845.00	225.00	8,775.00	22,620.00	✓
	หลุมฝ้า ขนาดลึกลับ 0.28 เมตร ทำสีพื้น	98.0	ม.	320.00	31,360.00	175.00	17,150.00	48,510.00	✓
	บัวโพลีที่ระดับ +4.10 บัวสูง 65mm ทำสีพื้นสีระบบภายหลัง	55.6	ม.	350.00	19,460.00	161.00	8,951.60	28,411.60	✓
	บัวโพลีที่ระดับ +4.38 บัวสูง 85mm ทำสีพื้นสีระบบภายหลัง	42.0	ม.	505.00	21,210.00	210.00	8,820.00	30,030.00	✓
4	C4 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.80 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น ขนาด	85.0	ตร.ม.	355.00	30,175.00	225.00	19,125.00	49,300.00	✓
	หลุมฝ้า ขนาดลึกลับ 0.25 เมตร ทำสีพื้น	390.0	ม.	320.00	124,800.00	175.00	68,250.00	193,050.00	✓
	บัวโพลีที่ระดับ +3.38 บัวสูง 25mm ทำสีพื้นสีระบบภายหลัง	220.0	ม.	190.00	41,800.00	62.00	13,640.00	55,440.00	✓
	บัวโพลีที่ระดับ +3.45 บัวสูง 75mm ทำสีพื้นสีระบบภายหลัง	177.0	ม.	445.00	78,765.00	186.00	32,922.00	111,687.00	✓
5	C5 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 3.55 ม. โถงหน้าห้องประชุม								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น	39.0	ตร.ม.	355.00	13,845.00	225.00	8,775.00	22,620.00	✓
	หลุมฝ้า ขนาดลึกลับ 0.28 เมตร ทำสีพื้น	113.0	ม.	320.00	36,160.00	175.00	19,775.00	55,935.00	✓
	บัวโพลีที่ระดับ +4.10 บัวสูง 65mm ทำสีพื้นสีระบบภายหลัง	55.6	ม.	235.00	13,066.00	161.00	8,951.60	22,017.60	✓
	บัวโพลีที่ระดับ +4.10 บัวสูง 65mm ทำสีพื้นสีระบบภายหลัง	56.6	ม.	235.00	13,301.00	161.00	9,112.60	22,413.60	✓

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รับรษณีย์ชั้นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ และก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	C6 ชุดฝ้าเพดานเรียบทั้งสี่ ระดับความสูงที่ 3.97 ม. โถงหน้าห้องประชุม	18	ตร.ม.	355.00	6,390.00	225.00	4,050.00	10,440.00	
	ฝ้าบริเวณฐานดวงโคม	5	ตร.ม.	9,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ลายPaint ที่ฝ้าบริเวณฐานดวงโคม L1 : 26 จุด ตามแบบ	6.5	ตร.ม.	9,500.00	61,750.00	-	-	61,750.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ลายPaint ที่ฝ้าบริเวณฐานดวงโคม L2 : 10 จุด ตามแบบ	2	ตร.ม.	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	โครงแบ่งระดับฝ้า Grill Plaswood ทำสีพ่น								
	โครงแบ่งชุดฝ้า ทำสีพ่น	33	ตร.ม.	355.00	11,715.00	225.00	7,425.00	19,140.00	
8	งาน Grill Plaswood								
	งาน Grill plastwood พลาสวูด ทำสี พ่น	11.75	ตร.ม.	6,975.00	81,956.25	-	-	81,956.25	วัสดุ+ค่าแรง
	งาน กระเบื้องกลีเซอิดำ	19.5	ตร.ม.	1,540.00	30,030.00	200.00	3,900.00	33,930.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							1,278,135.05	
3.4	งานผนัง								
	- ชุดผนังติดตาย หลังบันได ขนาด 3.49x3.83 ม. ตามรูปด้าน 5	13.4	ตร.ม.	4,050.00	54,270.00	-	-	54,270.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังไม้ตกแดงติดคิ้วไม้เนื้อแข็งทำสีพ่นทำสีทอของบางส่วน	22.5	ตร.ม.	2,250.00	50,625.00	-	-	50,625.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังไม้ตกแดงติดคิ้วไม้สักทำสีธรรมชาติ ทำสีทอของบางส่วน	26.0	ตร.ม.	4,050.00	105,300.00	-	-	105,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ทำสีทอของบางส่วน	9.0	ตร.ม.	4,050.00	36,450.00	-	-	36,450.00	วัสดุ+ค่าแรง

AY
P

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รับรษณีย์ชั้นใต้ดิน

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุงงานอาคารอมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม สภาปัตยกรรม

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุหินอ่อน ST4 เลาท์ ซาธุเม หน้ฉลัฟท์	5.2	ตร.ม	3,600.00	18,720.00	220.00	1,144.00	19,864.00	
	- ผนังกรุสแตนเลสสีทองmirror ลายตารางหมากรุกตามแบบ รูปด้าน IN-04-01	1.7	ตร.ม	22,800.00	38,760.00	300.00	510.00	39,270.00	
	- ซุ้มสแตนเลสทับหน้าฉลัฟท์	3.0	ตร.ม	3,300.00	9,900.00	300.00	900.00	10,800.00	
	- ค่าทำสีประดูลิฟท์	2.0	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ชุดผนังติดตาย โม่ไซนฝ่ายบริการสินเชื่อ รูปด้านที่ 4	11.0	ตร.ม	3,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	ชุดผนังติดตาย หน้าห้องประชุม								
	- ผนังไม้คอกแดงติดคว้านไม้สักทำสีธรรมชาติ ทำสีทองบงเสวน	32.3	ตร.ม	3,500.00	113,050.00	-	-	113,050.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ลายคอกแดงพลาสวูดแกะลายบบผนังติดตาย	10	ชุด	-	-	14,200.00	142,000.00	142,000.00	
	- ทำสีหน้าต่างใหม่	3.0	ตร.ม	30.00	90.00	35.00	105.00	195.00	
	- ผนังทำสีใหม่	62.6	ตร.ม	45.00	2,817.00	30.00	1,878.00	4,695.00	
	- ม่าน Roller blind	3	ชุด	6,030.00	18,090.00	-	-	18,090.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- โครงทงูทงอนันโต กรุไม้ดัดสักทำสีธรรมชาติ	19.5	ตร.ม	689.00	13,435.50	88.00	1,716.00	15,151.50	
	รวมงานผนัง							666,260.50	
3.5	งาน JOINERY								
	JOINERY J01								
	J01 งานซุ้มประตู ทางออกไปโรงห้องประชุม 3.17x3.95 ม	2.0	ชุด	128,400.00	256,800.00	-	-	256,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	JOINERY J02								
	J02 ชุดผนังโครงไม้เนื้อแข็งผนังรับชม 2 ด้าน (โชนนิทรรศการ)	25.0	ตร.ม	578.00	14,450.00	128.00	3,200.00	17,650.00	
	J02 ชุดชั้นวางของ โครงไม้เนื้อแข็งกรุยิปซัม 9 มม ด้านเดียว	6.0	ตร.ม	513.00	3,078.00	88.00	528.00	3,606.00	
	Finishing ลามิเนต	31.0	ตร.ม	286.00	8,866.00	-	-	8,866.00	วัสดุ+ค่าแรง
	JOINERY J03								
	J03 แท่นโชว์ (โชนนิทรรศการ)	6.0	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	วัสดุ+ค่าแรง

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้ปริ้นท์อัตโนมัติ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

อาคารอมลินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	JOINERY J04								
	J04 งานตกแต่งเสา ภายใน ขนาด 0.40ม. x0.40 ม. สูง 4.850 ม. ตามแบบ	8.0	ตัน	30,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ค้ำยัน 0.90x0.70 ม	8.0	ชิ้น	22,500.00	180,000.00	-	-	180,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	JOINERY J05								
	J04 งานตกแต่งเสา ภายใน ขนาด 0.40ม. x0.40 ม. สูง 4.850 ม. ตามแบบ	8.0	ตัน	30,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	JOINERY J06								
	J02 ชุดผนังโครงไม้เนื้อแข็งผนังยิปซัมรวม 2 ด้าน (โชนนิทรรศการ)	36.0	ตร.ม	578.00	20,808.00	175.00	6,300.00	27,108.00	
	Finishing ลามิเนต	12.4	ตร.ม	256.00	3,174.40	-	-	3,174.40	วัสดุ+ค่าแรง
	โครงยึด จอ TV. 27 จอ	1	งาน	328,000.00	328,000.00	-	-	328,000.00	(162,000)
	จอ TV LED 55 นิ้ว ขนาด จัดทำโดยทางธนาคาร								
	JOINERY J01 โถงหน้าต่างประชุม								
	J01 งานซุ้มประตู ทางเชื่อมไปห้องน้ำ 3.13x1.75 m	2	ชุด	70,650.00	141,300.00	-	-	141,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมงาน JOINERY							1,464,504.40	
3.6	งานซุ้มประตู								
1	ซุ้มประตู บริเวณฝ่ายบริการสินเชื่อบุคคล 8 โครงกรุไม้สัก ติดคิ้วไม้สัก								
	ทำสีธรรมชาติและทำสีทองตามแบบ ขนาด4.00x2.70ม	3.0	ม.	22,800.00	68,400.00	15,200.00	45,600.00	114,000.00	
2	งานซุ้มประตูขนาด 3.60x3.20ม. ตามรูปด้านที่ 6 โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้สัก ติดคิ้วไม้สัก SP-	3	ชุด	29,000.00	87,000.00	7,260.00	21,780.00	108,780.00	
3	ซุ้มประตู บริเวณทางเข้าห้องประชุม J02 โถงหลังบันไดโครงกรุไม้สัก ติดคิ้วไม้สัก	1	ชุด	60,260.00	60,260.00	40,170.00	40,170.00	100,430.00	
	ทำสีธรรมชาติและทำสีทองตามแบบ ขนาด2.48x3.53ม								

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง งานนอกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการศูนย์วิจัยชั้นใต้ดิน

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ขี้ผึ้งประตู บริเวณทางเข้าห้องประชุม J02 โถงหลังบันไดตรงกลุ่มไม้สัก ติดคิ้วไม้สัก	1	ชุด	60,260.00	60,260.00	40,170.00	40,170.00	100,430.00	
5	ขี้ผึ้งประตู บริเวณทางออกหลังอาคาร J03 โถงหลังบันได	2	ชุด	49,250.00	98,500.00	36,480.00	72,960.00	171,460.00	
6	โครงกรุหินอ่อน	1	ชุด	100,800.00	100,800.00	25,200.00	25,200.00	126,000.00	
	รวมงานขี้ผึ้งประตู							721,100.00	
	รวมงานไม้บันไดและอ่อนไม้โครงกร (3)							6,154,521.59	

sh

Handwritten signature and initials

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้ปริ้นท์อัตโนมัติ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ส่วนธนาคาร								
4.1	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้องลายหินสีครีม สังกัด ขนาด 30 x 30 ซม.	121.0	ตร.ม	2,400.00	290,400.00	184.00	22,264.00	312,664.00	
	พื้นปูกระเบื้องลายหินสีเทาอ่อน สังกัด ขนาด 30 x 30 ซม.	16.0	ตร.ม	2,400.00	38,400.00	184.00	2,944.00	41,344.00	
	พื้นปูกระเบื้องลายหินสีเทาดำ สังกัด ขนาด 30 x 30 ซม.	69.0	ตร.ม	2,400.00	165,600.00	184.00	12,696.00	178,296.00	
	พื้นปูกระเบื้อง 60x60cm Nano Beige	90.0	ตร.ม	270.00	24,300.00	222.00	19,980.00	44,280.00	
	พื้นปูกระเบื้อง CT7 60x60cm super black Fullbody	25.0	ตร.ม	360.00	9,000.00	222.00	5,550.00	14,550.00	
	เส้นเบงเนวทองเหลือง 6 มม	362.0	เมตร	135.00	48,870.00	38.00	13,756.00	62,626.00	
	รวมงานพื้น							653,760.00	
4.2	งานฝ้าเพดาน								
1	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 3.30 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น	75.0	ตร.ม.	355.00	26,625.00	225.00	16,875.00	43,500.00	
	หลุมฝ้า ขนาดลึก 0.075 เมตร ทำสีพื้น	105.0	เมตร	85.00	8,925.00	46.00	4,830.00	13,755.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +3.40 บัวกว้าง 120mm ทำสีพื้นสีระบุภายหลัง	105.0	เมตร	400.00	42,000.00	297.00	31,185.00	73,185.00	
2	C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 3.93 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น ลึก 265มม	57.0	ตร.ม.	355.00	20,235.00	225.00	12,825.00	33,060.00	
	หลุมฝ้า ขนาดลึก 0.28 เมตร ทำสีพื้น	112.0	เมตร	320.00	35,840.00	175.00	19,600.00	55,440.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +3.75 บัวกว้าง 25mm ทำสีพื้นสีระบุภายหลัง	64.0	เมตร	135.00	8,640.00	62.00	3,968.00	12,608.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้วีซีดีอัตโนมัติ

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถานที่..... กรุงเทพมหานคร

สถาปัตยกรรม

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	C3 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 3.75 ม. งานฝ้าหลุม ทำลิ้นเหล็ก 75 มม หลุมฝ้า ขนาดลึก 0.28 เมตร ทำลิ้น บัวโพลีที่ระดับ +3.75 บัวกว้าง 25 มม ทำลิ้นสี่เหลี่ยมภายหลัง	17.7 50.5 37.0	ตร.ม. เมตร เมตร	290.00 320.00 135.00	5,133.00 16,160.00 4,995.00	110.00 175.00 62.00	1,947.00 8,837.50 2,294.00	7,080.00 24,997.50 7,289.00	
4	C4 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.48 ม. งานฝ้าหลุม ทำลิ้น หลุมฝ้า ขนาดลึก 0.81 เมตร ทำลิ้น บัวโพลีที่ระดับ +3.80 บัวกว้าง 112 มม ทำลิ้นสี่เหลี่ยมภายหลัง	92.0 252.0 70.0	ตร.ม. เมตร เมตร	355.00 205.00 350.00	32,660.00 51,660.00 24,500.00	225.00 112.00 278.00	20,700.00 28,224.00 19,460.00	53,360.00 79,884.00 43,960.00	
5	C5 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.40 ม. งานฝ้าหลุม ทำลิ้น หลุมฝ้า ขนาดลึก 0.18 เมตร ทำลิ้น บัวโพลีที่ระดับ +3.34 ม บัวกว้าง 68 มม ทำลิ้นสี่เหลี่ยมภายหลัง	14.0 12.0 12.0	ตร.ม. เมตร เมตร	355.00 205.00 275.00	4,970.00 2,460.00 3,300.00	225.00 112.00 168.00	3,150.00 1,344.00 2,016.00	8,120.00 3,804.00 5,316.00	
6	C6 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 2.80 ม. งานฝ้าหลุม ทำลิ้น หลุมฝ้า ขนาดลึก 0.25 เมตร ทำลิ้น บัวโพลีที่ระดับ +2.56 ม บัวกว้าง 135 มม ทำลิ้นสี่เหลี่ยมภายหลัง	2.7 11.5 6.0	ตร.ม. เมตร เมตร	335.00 320.00 424.00	894.45 3,680.00 2,544.00	225.00 175.00 334.00	600.75 2,012.50 2,004.00	1,495.20 5,692.50 4,548.00	
7	โครงแบ่งชุดฝ้า ทำลิ้น โครงแบ่งชุดฝ้า ทำลิ้น ระดับความสูงที่ 3.25 ม	5.5 15.4	เมตร ตร.ม	310.00 355.00	1,705.00 5,467.00	248.00 225.00	1,364.00 3,465.00	3,069.00 8,932.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้บริการอัตโนมัติ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ ขอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งาน Grill Plasterwood								
	งาน Grill plasterwood ทำสี ขนาด 300x1800mm. 6 ชุด	13.0	ตร.ม	6,975.00	90,675.00	2,790.00	36,270.00	126,945.00	
	งานกระเบื้องมีคราบสนิมสีเทาของ GL4	13.0	ตร.ม	2,480.00	32,240.00	200.00	2,600.00	34,840	
	รวมงานฝ้าเพดาน							665,664.20	
4.3	งานผนัง								
1	ชุดผนังทำสีใหม่	39.0	ตร.ม	355.00	13,845.00	225.00	8,775.00	22,620.00	
2	ชุดผนังติดตาย 1 : สูง 3.00 ม ส่วนผนังก่อน/ ส่วนผนังส่วนธุรกิจเงินฝาก ผนังไม้ตกแต่งติดตัวไม้เนื้อแข็งทำสีทึบทำสีทองบางส่วน	57.0	ตร.ม	3,800.00	216,600.00	-	-	216,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
3	ชุดผนังติดตาย 2 : ขนาด 3.00x3.75 ม ส่วนผนังส่วนธุรกิจเงินฝาก โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยางทำสีพิเศษเลียนแบบหิน	3.0	ตร.ม	6,650.00	19,950.00	-	-	19,950.00	วัสดุ + ค่าแรง
	โครง Plasterwood 15mm ฉลุ ทำสีตามแบบ	8.0	ตร.ม	6,745.00	53,960.00	-	-	53,960.00	วัสดุ + ค่าแรง
	กระเบื้องมีคราบสนิมสีเทาของ	8.0	ตร.ม	2,480.00	19,840.00	200.00	1,600.00	21,440.00	
	โครงเหล็กกรุพรมเพื่อยึดแนว Plasterwood	8.0	ตร.ม	650.00	5,200.00	90.00	720.00	5,920.00	
	โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง 6mm. 1 ด้านเพื่อรองกระเบื้อง	8.0	ตร.ม	664.00	5,312.00	88.00	704.00	6,016.00	
	กรุหินอ่อน สีS15 ติดตามแบบ	1.3	ตร.ม	3,800.00	4,940.00	200.00	260.00	5,200.00	
4	ชุดผนังติดตาย 3 : ขนาด 2.60x3.15 ม โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดสีก ติดตัวไม้ทึบสีธรรมชาติ	8.0	ตร.ม	3,800.00	30,400.00	-	-	30,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	งานโครงผนังกรุ Aluminium cladding ทัยิปโซ่มบอร์ด โชน ATM	18.0	ตร.ม	1,650.00	29,700.00	130.00	2,340.00	32,040.00	
6	งานทำสีหน้าต่างใหม่	7.0	ตร.ม	30.00	210.00	35.00	245.00	455.00	
7	ม่าน Roller Blind	12	ชุด	6,030.00	72,360.00	-	-	72,360.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมงานผนัง							486,961.00	

(Handwritten signature and initials)

งานปรับปรุง สถานะที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
 สถานะที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ประมาณราคาโดย

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการตู้กระจกเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้กระจกชั้นใต้ดิน
 แบบเลขที่.....
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 สถาปัตยกรรม
 CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED
 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2018

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	งาน Joinery								
	JOINERY 1 ชุดเสาชีวพร้อมผนัง PARTITION								
	ชุดเสาชีวพร้อมผนังPARTITIONยาว 30 ม.	30.0	ม.	19,000.00	570,000.00	-	-	570,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ช่องแสงกรอบบานไม้ และกระจกติดตาย ขนาด2.10x0.50ม	2.4	ม.	18,000.00	43,200.00	-	-	43,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ช่องแสงกรอบบานไม้ กระจกติดตาย ติดเหล็กติดที่สี่ของ ขนาด3.30x0.50ม	20.0	ม.	18,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	JOINERY 2 ชุดเคาน์เตอร์พร้อมงาน PARTITION								
	ชุดเคาน์เตอร์ไม้ ขนาดโดยรวม ก.	18.0	ม.	30,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานเสากลมโชว์บนเคาน์เตอร์ขนาด 75 mm. ขนาดความสูง 1050 mm.	18.0	ม.	16,500.00	297,000.00	-	-	297,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	JOINERY 3 ชุดเคาน์เตอร์พร้อมงาน PARTITION								
	ชุดเคาน์เตอร์ไม้ ขนาดโดยรวม ก.	3.0	ม.	30,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานเสากลมโชว์บนเคาน์เตอร์ขนาด 75 mm. ขนาดความสูง 1050 mm.	3	ม.	16,500.00	49,500.00	-	-	49,500	วัสดุ+ค่าแรง
	JOINERY 4 ชุดตู้เก็บเอกสาร								
	ตู้เก็บเอกสาร	3.0	ม.	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมงาน JOINERY							1,994,700.00	
4.5	งานขั้วไม้ประตู								
1	งานขั้วไม้ประตูสูง 4.10ม. ทางเข้าหลักของธนาคาร	13.0	ม.	27,000.00	351,000.00	18,000.00	234,000.00	585,000.00	
	โครงไม้สักทำสีธรรมชาติ และโครงไม้ไผ่ดองทำสีฟัน								
2	งานขั้วไม้ประตูสูง 3.00ม. ทางเข้าสำนักงานหลังธนาคาร	2.75	ม.	2,430.00	6,682.50	1,620.00	4,455.00	11,137.50	
	โครงกรุไม้สักทำสีธรรมชาติ และโครงกรุไม้ไผ่ดองทำสีฟัน								
	ไม้สัก ติดตัวไม้ทำสีธรรมชาติ ช่องแสงกระจกใส บานFixed	2.0	ชุด	21,600.00	43,200.00	14,400.00	28,800.00	72,000.00	
	รวมงานขั้วไม้ประตู							668,137.50	
	รวมงานส่วนธนาคาร (4)							4,469,222.70	

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รับรษณีย์ชั้นใต้ดิน

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันรายการ ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ศูนย์บริการตู้รับรษณีย์ - ห้องรับรองและส่วนบริการตู้รับรษณีย์ใต้ดิน								
5.1	งานพื้น								
5.1.1	งานพื้นส่วนโถงศูนย์บริการตู้รับรษณีย์								
	พื้นปูกระเบื้องลาย หินอ่อนสีครีม	98.3	ตร.ม	2,400.00	235,920.00	184.00	18,087.20	254,007.20	
	พื้นปูกระเบื้องลาย หินอ่อนสีเทาอ่อน สังกัด 30x60	11.0	ตร.ม	2,400.00	26,400.00	184.00	2,024.00	28,424.00	
	พื้นปูกระเบื้องลาย หินอ่อนสีเทาอ่อน สังกัด 60x60	12.0	ตร.ม	2,400.00	28,800.00	222.00	2,664.00	31,464.00	
	พื้นปูกระเบื้องลาย หินอ่อนสีเทาดำ สังกัด	29.0	ตร.ม	4,320.00	125,280.00	250.00	7,250.00	132,530.00	
	พรม Wall-to-Wall	33.0	ตร.ม	4,560.00	150,480.00	220.00	7,260.00	157,740.00	
	แผนกบัญชีและการเงิน								
	พื้นปูกระเบื้อง Nano beige 60x60 cm	48.0	ตร.ม	270.00	12,960.00	222.00	10,656.00	23,616.00	
5.1.2	งานพื้นส่วนบันไดทางลงห้องรับรษณีย์ ชั้นใต้ดิน								
	พื้นปูหินอ่อนสี ST5 Atlantic Grey สังกัด สุกดัง- สุกนอบ	11.0	ตร.ม	3,610.00	39,710.00	1,600.00	17,600.00	57,310.00	
	พื้นปูหินอ่อนตามแบบ ชานพักบันได	1.5	ตร.ม	3,800.00	5,700.00	1,600.00	2,400.00	8,100.00	
	จุ่มกบับันไดทองเหลือง	5.5	ตร.ม	765.00	4,207.50	40.00	220.00	4,427.50	
	ราวบันไดและราวกันตก ลูกกรงโลหะ ทำสีทองเก่า	6.0	ม.	7,290.00	43,740.00	4,860.00	29,160.00	72,900.00	
	มือจับแบบเกาะผนังไม้สัก ทำสีธรรมชาติ	9.2	ม.	950.00	8,740.00	254.00	2,336.80	11,076.80	
	เส้นแบ่งแนวทอของเหล็ก 6 มม โขม โขม Safe Deposit ทั้งหมด	198.0	ม.	135.00	26,730.00	38.00	7,524.00	34,254.00	
5.1.3	งานพื้นส่วนโถงหน้าห้องรับรษณีย์ ชั้นใต้ดิน								
	พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ Click lock แบบ Prank	46.0	ตร.ม	950.00	43,700.00	100.00	4,600.00	48,300.00	
	รวมงานพื้นส่วนศูนย์บริการตู้รับรษณีย์							864,149.50	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้มีรียชิ่งขึ้นได้ชั้น

สถานที่รับปรุงรชงานอาคารอมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 ปริมาณราคาโดย
 CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED
 20 ส.ค. 2561

รายละเอียดที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนออกแบบ
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	งานฝ้าเพดาน								
5.2.1	ส่วนศูนย์บริการตู้มีรียชิ่งและโถงบันได								
	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 4.38 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น	53.0	ตร.ม.	355.00	18,815.00	225.00	11,925.00	30,740.00	
	หลุมฝ้า ขนาดลึก 0.28 เมตร ทำสีพื้น	91.0	ม.	320.00	29,120.00	175.00	15,925.00	45,045.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +4.17 บัวสูง 65mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	48.0	ม.	235.00	11,280.00	161.00	7,728.00	19,008.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +4.30 บัวสูง 35mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	43.0	ม.	190.00	8,170.00	86.00	3,698.00	11,868.00	
	คิ้วโพลีที่ระดับ +4.38 กว้าง 200mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	28.4	ม.	620.00	17,608.00	494.00	14,029.60	31,637.60	
	C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 3.55 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น	40.7	ตร.ม.	355.00	14,448.50	225.00	9,157.50	23,606.00	
	หลุมฝ้า ขนาดลึก 0.25 เมตร ทำสีพื้น	125.2	ม.	320.00	40,064.00	175.00	21,910.00	61,974.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +3.43 บัวสูง 70mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	56.0	ม.	275.00	15,400.00	173.00	9,688.00	25,088.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +3.43 บัวสูง 80mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	11.3	ม.	310.00	3,503.00	197.00	2,226.10	5,729.10	
	C3 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 3.55 ม. (โถงบันได)								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น	22.0	ตร.ม.	355.00	7,810.00	225.00	4,950.00	12,760.00	
	หลุมฝ้า ขนาดลึก 0.40 เมตร ทำสีพื้น	45.0	ม.	450.00	20,250.00	250.00	11,250.00	31,500.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +3.43 บัวสูง 70mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	14.7	ม.	275.00	4,042.50	186.00	2,734.20	6,776.70	
	บัวโพลีที่ระดับ +3.43 บัวสูง 80mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	13.0	ม.	310.00	4,030.00	198.00	2,574.00	6,604.00	
	คิ้วโพลีที่ระดับ +3.55 คิ้วกว้าง 200mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	11.6	ม.	620.00	7,192.00	494.00	5,730.40	12,922.40	

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการศูนย์รายได้

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถานที่..... ส่วนออกแบบ

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

วันที่ 20 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ลายPaint ที่ฝ้าบริเวณฐานดวงโคม								
	ลายPaint ที่ฝ้าบริเวณฐานดวงโคม L1 : 15 จุด ตามแบบ ที่องรับรอง	3	ตร.ม.	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	ลายPaint ที่ฝ้าบริเวณฐานดวงโคม L1 : 3 จุด ตามแบบ บันไดลงใต้ดิน	1	ตร.ม.	9,500.00	4,750.00	-	-	4,750.00	วัสดุ + ค่าแรง
	โครงแบ่งชุดฝ้า ทำสีพ่น								
	โครงแบ่งชุดฝ้า ทำสีพ่น ระดับความสูงที่ 3.25ม	15.4	ตร.ม	355.00	5,467.00	225.00	3,465.00	8,932.00	
	งาน Gril Plaswood								
	งาน Grill plastwood ทำสี ขนาด 300x1800mm. 6 ชุด และทางลงบันได1	13.5	ม.	4,185.00	56,497.50	2,790.00	37,665.00	94,162.50	
	งานกระจกเงามีโครงบานสีเทาของ GL4	1.5	ตร.ม.	2,480.00	3,720.00	200.00	300.00	4,020.00	
5.2.2	รวมงานฝ้าเพดานส่วนศูนย์บริการตู้รับรษณีย์และโถงบันได							465,623.30	
	ฝ้ายิปซั่มและกาบเงิน								
	ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 3.10 ม.								
	งานฝ้าทูลุม ทำสีพ่น ขนาด 4.20x1.80 ม	46.0	ตร.ม.	355.00	16,330.00	225.00	10,350.00	26,680.00	
	รวมงานฝ้าเพดานฝ้ายิปซั่มและกาบเงิน							26,680.00	
5.2.3	งานฝ้าเพดานส่วนศูนย์บริการตู้รับรษณีย์ ชั้นใต้ดิน								
	C1 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 2.40 ม.								
	งานฝ้าทูลุม ทำสีพ่น ขนาด 4.40x2.00 ม	7.7	ตร.ม.	355.00	2,733.50	225.00	1,732.50	4,466.00	
	บัวโพลีเอสเตอร์ระดับ +2.40 บัวสูง 100mm ทำสีพ่นสีระบบภายหลัง	12.8	ม.	310.00	3,968.00	247.00	3,161.60	7,129.60	
	C2 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 2.40 ม.								
	งานฝ้าทูลุม ทำสีพ่น ขนาด 4.00x1.50 ม	6.0	ตร.ม.	355.00	2,130.00	225.00	1,350.00	3,480.00	
	บัวโพลีเอสเตอร์ระดับ +2.40 บัวสูง 100mm ทำสีพ่นสีระบบภายหลัง	11.0	ม.	310.00	3,410.00	247.00	2,717.00	6,127.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รับรษณีย์ชั้นใต้ดิน

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของงานรับจ้าง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	C3 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 2.40 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น ขนาด 3.30x2.00 ม	6.6	ตร.ม.	355.00	2,343.00	225.00	1,485.00	3,828.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +2.40 บัวสูง 100mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	10.5	ม.	310.00	3,255.00	247.00	2,593.50	5,848.50	
	C4 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 2.40 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น ขนาด 1.60x1.65 ม	5.4	ตร.ม.	355.00	1,917.00	225.00	1,215.00	3,132.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +2.40 บัวสูง 100mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	13.0	ม.	310.00	4,030.00	247.00	3,211.00	7,241.00	
	C5 ชุดฝ้าเพดานตกแต่ง ระดับความสูงที่ 2.40 ม.								
	งานฝ้าหลุม ทำสีพื้น ขนาด 3.10x4.00 ม	25.0	ตร.ม.	355.00	8,875.00	225.00	5,625.00	14,500.00	
	บัวโพลีที่ระดับ +2.40 บัวสูง 100mm ทำสีพื้นสีระยงภายหลัง	29.0	ม.	310.00	8,990.00	247.00	7,163.00	16,153.00	
	รวมงานฝ้าเพดานส่วนศูนย์บริการตู้รับรษณีย์ ชั้นใต้ดิน							71,905.10	
	รวมงานฝ้าเพดาน							564,208.40	
5.3	งานผนัง								
5.3.1	งานผนังโคงรับรองศูนย์บริการตู้รับรษณีย์-แผนกบัญชีและการเงิน								
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี-สุมาร์ทบอร์ด 12 มม. 2 ด้าน ฉนวนตรงกลาง	75.0	ตร.ม.	480.00	36,000.00	130.00	9,750.00	45,750.00	
	ทำสีผนัง PT- ท้องรับรองศูนย์บริการตู้รับรษณีย์	38.5	ตร.ม.	180.00	6,930.00	30.00	1,155.00	8,085.00	
	ชุดผนังติดตาย : ตามรูปด้านที่ 1-2-4 สูง 3.00 ม								
	ผนังไม้ตกแต่งติดคิ้วไม้เนื้อแข็งทำสีพื้นทำสีทองบางส่วน	65.0	ตร.ม.	3,800.00	247,000.00	-	-	247,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	ทำสีผนัง PT- แผนกบัญชีและการเงิน	50.0	ตร.ม.	180.00	9,000.00	30.00	1,500.00	10,500.00	
	ทำสีผนัง กรุลามิเนตตายไม้ แผนกบัญชีและการเงิน	22.1	ตร.ม.	690.00	15,249.00	270.00	5,967.00	21,216.00	
	ลายตกแต่งบนผนังติดตาย	10.0	ชุด	14,200.00	142,000.00	-	-	142,000.00	วัสดุ + ค่าแรง

(Handwritten signatures and initials)

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รับรษณีย์ชั้นใต้ดิน

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันศก. กทม. ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทำสีหน้าตงใหม่	6.0	ตร.ม.	50.00	300.00	35.00	210.00	510.00	
	ปูมณฑกแต่ง รวม	1	งาน	211,560.00	211,560.00	-	-	211,560.00	วัสดุ + ค่าแรง
	ม่าน Roller blind แผนกบัญชีและการเงิน	3	ชุด	4,185.00	12,555.00	2,790.00	8,370.00	20,925.00	
	รวมงานผนังห้องรับบริการตู้รับรษณีย์-แผนกบัญชีและการเงิน							707,546.00	
5.3.2	งานผนังงัดบังบันไดลงห้องนิรภัยชั้นใต้ดิน								
1	ชุดผนังงัดบังสูง 3.10 ม								
	ผนังงัดบังแต่งติดที่ผนังงัดบังทำสีพ่นทำสีทองบางส่วน	62	ตร.ม.	2,700.00	167,400.00	1,800.00	111,600.00	279,000.00	
	Grill ทำสีทอง	1.5	ตร.ม.	4,185.00	6,277.50	2,790.00	4,185.00	10,462.50	
	ลายตกแต่ง ผนังในรูปแบบที่ 1	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
	ลายตกแต่ง ผนังในรูปแบบที่ 2	2	ชุด	6,400.00	12,800.00	-	-	12,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
2	ชุดผนังงัดบังติดตายคู่ไม้ฉลวยติดที่ค้ำและของประดับ ทำสีพ่นSP4 (N-02-0706)	1	ชุด	53,490.00	53,490.00	35,660.00	35,660.00	89,150.00	
	กรุกระจกสีชาทองมีคราบสโม Anticque และชิ้นส่วนตกแต่งงานทองเหลือง								
3	ผนังทำสีติดบัวพื้นและฝ้า สูง 2.40 ม								
	ผนังเดิมทำสีใหม่	36.0	ตร.ม.	45.00	1,620.00	35.00	1,260.00	2,880.00	
	บัวผนัง 100มม.	37.0	ม.	245.00	9,065.00	132.00	4,884.00	13,949.00	
	โครรงเหล็กชุบสังกะสีกรู๊ปซิม 9 มม. 2 ด้าน	8.0	ตร.ม.	600.00	4,800.00	130.00	1,040.00	5,840.00	
	ทำสีผนังกรุใหม่	8.0	ตร.ม.	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมงานผนังงัดบังบันไดลงห้องนิรภัยชั้นใต้ดิน							422,881.50	
	รวมงานผนังงัดบัง							1,136,427.50	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിรัยชั้นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 20 ส.ก. 2011 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.4	งาน Joinery พาร์ทิชันกันห้องก่อนเข้าโถงบันได								
	JOINERY 1 ชุดเสาโชว์พร้อมผนังPARTITION								
	ชุดเสาโชว์พร้อมผนัง PARTITION ยาว 7800 มม.	7.6	ม.	18,000.00	136,800.00	-	-	136,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
	ชุดเสาโชว์พร้อมผนังPARTITION สูง 2400 มม.	2.2	ม.	19,000.00	41,800.00	-	-	41,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
	ช่องแสงกรอบบานไม้และกระจกติดตาย ขนาด 2.10 x 0.50 ม.	3.6	ม.	18,000.00	64,800.00	-	-	64,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมงาน Joinery พาร์ทิชันกันห้องก่อนเข้าโถงบันได							243,400.00	
5.5	งานซุ้มประตู ส่วนห้องรับรองศูนย์บริการตู้നിรัย								
	งานซุ้มประตูขนาด 3.10x1.50 ม. ตามรูปด้านที่4	1.7	ม.	40,500.00	66,825.00	-	-	66,825.00	วัสดุ + ค่าแรง
	โครงสร้างไม้เนื้อแข็งกรุไม้โอ๊คสีทึบ ติดคิ้วไม้ทำสีธรรมชาติ								
	รวมงานซุ้มประตู ส่วนห้องรับรองศูนย์บริการตู้നിรัย							66,825.00	
	รวมงานศูนย์บริการตู้നിรัย - ห้องรับรองและส่วนบริการตู้നിรัยได้คน (5)							2,869,010.40	

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รับรษณีย์อัตโนมัติ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่ 7 8 มี.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตู่ - ป้าย								
6.1	ชุดประตู่ D1/D1A	1	ชุด	404,050.00	404,050.00	-	-	404,050.00	
6.2	ชุดประตู่ D2/D2A/D2B	1	ชุด	269,350.00	269,350.00	-	-	269,350.00	
6.3	ชุดประตู่ D3	1	ชุด	16,065.00	16,065.00	-	-	16,065.00	
6.4	ชุดประตู่ D4	1	ชุด	9,830.00	9,830.00	-	-	9,830.00	
6.5	ชุดประตู่ D5	1	ชุด	17,550.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
6.6	ชุดประตู่ D6	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
6.7	ชุดประตู่ D7	1	ชุด	20,565.00	20,565.00	-	-	20,565.00	
6.8	ชุดประตู่ D8	1	ชุด	20,565.00	20,565.00	-	-	20,565.00	
6.9	ชุดประตู่ D9	1	ชุด	93,700.00	93,700.00	-	-	93,700.00	
6.10	ชุดประตู่ D10	1	ชุด	95,510.00	95,510.00	-	-	95,510.00	
6.11	ชุดประตู่ D10A	1	ชุด	57,010.00	57,010.00	-	-	57,010.00	
6.12	ชุดประตู่ D10B	1	ชุด	61,210.00	61,210.00	-	-	61,210.00	
6.13	ชุดประตู่ D11	3	ชุด	34,470.00	103,410.00	-	-	103,410.00	
6.14	ชุดประตู่ D12	2	ชุด	28,155.00	56,310.00	-	-	56,310.00	
6.15	ชุดประตู่ D13	1	ชุด	16,065.00	16,065.00	-	-	16,065.00	
6.16	ป้าย ATM/ADM/Pass Book Update	6	ป้าย	4,550.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
6.17	กล่องเหล็กตู้อัตโนมัติ	8	ชิ้น	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
				รวมงานประตู่ - ป้าย (6)				1,332,490.00	
				รวมงานสถาปัตยกรรม (1+2+3+4+5+6)				16,869,007.69	

Handwritten signatures and initials: sk, V P B, H, S, M, S, A.

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รีไซเคิลอัตโนมัติ

สถานที่ให้บริการตู้รีไซเคิลอัตโนมัติ

สถานที่บริการ

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	วัสดุตกแต่ง								
1	DE-T-01 แจกันพร้อมดอกไม้ตกแต่ง	13	ตัว	4,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
2	DE-T-02 แจกันพร้อมดอกไม้ตกแต่ง	2	ตัว	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
3	DE-T-03 แจกันพร้อมดอกไม้ตกแต่ง	4	ตัว	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
4	DE-V-02 รูปปั้นสำหรับตกแต่ง	1	ชิ้น	18,200.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
5	DE-V-03 โถแจกันจับตกแต่ง	4	ชิ้น	3,300.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
6	DE-V-04 เจึงเทียนตกแต่ง	32	ชิ้น	2,500.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
7	DE-R-01 Area rug 6 ตร.ม	3	ชิ้น	6,800.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
8	DE-L-01 โคมไฟตกแต่ง	5	ชิ้น	13,600.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
9	DE-L-02 โคมไฟตกแต่ง	28	ชิ้น	6,800.00	190,400.00	-	-	190,400.00	
	รวมงานวัสดุตกแต่ง				463,100.00			463,100.00	
	งานอื่นๆ								
1	วัสดุป้องกันฝุ่นขณะทำงานและงานทำความสะอาด	1	เขมา	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
2	ค่าเดินทางและค่ารักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง	1	เขมา	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	รวมงานอื่นๆ							160,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ							623,100.00	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้มีรียกซ์ขึ้นได้

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

งานอาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2561

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าล้อสาร								
1	แผงแม่พิมพ์ (Main Distribution Board)								
1.1	DB1								
1.1.1	CB, IC => 25 KA								
	- 3P 20AT/100AF	1.00	Set	3,420.00	3,420.00	-	-	3,420.00	Wheel Chair Lift
	- 3P 60AT/100AF	3.00	Set	3,420.00	10,260.00	-	-	10,260.00	
	- 3P 100AT/100AF	1.00	Set	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
1.1.2	อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering)								
	- CT 100/5A	1.00	Set	1,440.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- Voltmeter	1.00	Set	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- Voltmeter Selector Switch	1.00	Set	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- Ampmeter	1.00	Set	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- Ampmeter Selector Switch	1.00	Set	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- Digital kWh Meter (Branch)	3.00	Set	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- Pilot Lamp	3.00	Set	250.00	750.00	-	-	750.00	
	- พิวส์ควบคุม (Control Fuse)	3.00	Set	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
1.1.3	Surge Protection Device CLASS C & HRC Fuse	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	400.00	400.00	15,400.00	
1.1.4	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	Set	42,500.00	42,500.00	2,500.00	2,500.00	45,000.00	

Handwritten signature and initials

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รับรษณีย์ชั้นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงอาคารออนไลน์

ธนาคารออนไลน์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบัน��กรรม

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ 20 มิถ 2561

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ACCP								
1.2.1	CB, IC > 25 kA								
	- 3P 20AT/100AF	2.00	Set	3,420.00	6,840.00	-	-	6,840.00	
	- 3P 30AT/100AF	1.00	Set	3,420.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
	- 3P 60AT/100AF	3.00	Set	3,420.00	10,260.00	-	-	10,260.00	
	- 3P 80AT/100AF	1.00	Set	3,540.00	3,540.00	-	-	3,540.00	
	- 3P 100AT/100AF	1.00	Set	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- 3P 175AT/250AF	1.00	Set	6,360.00	6,360.00	-	-	6,360.00	Main ACCP
1.2.2	อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering)								
	- CT 200/5A	1.00	Set	1,640.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
	- Voltmeter	1.00	Set	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- Voltmeter Selector Switch	1.00	Set	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- Ampmeter	1.00	Set	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- Ampmeter Selector Switch	1.00	Set	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- Digital kWh Meter (Branch)	5.00	Set	8,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	
	- Pilot Lamp	3.00	Set	170.00	510.00	-	-	510.00	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)	3.00	Set	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
1.2.3	Surge Protection Device CLASS C & HRC Fuse	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.2.4	ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) Form 2B, IP31	1.00	Set	51,500.00	51,500.00	3,000.00	3,000.00	54,500.00	
	รวมงานแผงเมนไฟฟ้า (Main Distribution Board)							258,840.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศและตู้เย็นในชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้รับรษณีย์ชั้นใต้ดิน

ขนาดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถาปัตยกรรม

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เซอร์กิตเบรกเกอร์ และ เซฟตี้สวิตช์ (CB Box & Safety Switch)								
2.1	Disconnecting Switch IP65 Heavy Duty (NEMA 3R)								
	- 2P 30A	2.00	Set	2,828.00	5,656.00	300.00	600.00	6,256.00	
	- 3P 100A	2.00	Set	13,140.00	26,280.00	300.00	600.00	26,880.00	
2.2	CB Box								
	- 1P 16A	1.00	Set	396.00	396.00	100.00	100.00	496.00	
	รวมเซอร์กิตเบรกเกอร์ และ เซฟตี้สวิตช์ (CB Box & Safety Switch)							33,632.00	
3	แผงตู้ตู้ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)								
3.1	Main CB, Panelboard (3P, 4 Wires) , IC ≥ 25 kA								
	- 100A 24 CCT. Main CB 3P,60A	2.00	Set	7,367.00	14,734.00	1,000.00	2,000.00	16,734.00	
	- 100A 30 CCT. Main CB 3P,60A	1.00	Set	7,731.00	7,731.00	1,000.00	1,000.00	8,731.00	
3.2	CB (Miniature), IC ≥ 6 kA								
	- 1P 16A	24.00	Set	115.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- 1P 20A	36.00	Set	115.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	- 1P 50A	2.00	Set	260.00	520.00	-	-	520.00	
3.3	CB Box For UPS	2.00	Set	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
3.4	MTS For UPS	2.00	Set	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมแผงตู้ตู้ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)							34,885.00	

Signature and Stamp

งานปรับปรุง สถานะอาคารอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้ปริ้นท์อัตโนมัติ

แบบเลขที่.....

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการตู้ปริ้นท์อัตโนมัติ

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถาปนิกผู้ออกแบบ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
4.1	สายไฟฟ้าชนิด IEC-01, 750V 70 oC								
	- 2.5 mm. ²	8228.00	m.	9.00	74,052.00	7.00	57,596.00	131,648.00	
	- 4 mm. ²	3046.00	m.	13.00	39,598.00	10.00	30,460.00	70,058.00	
	- 6 mm. ²	128.00	m.	20.00	2,560.00	12.00	1,536.00	4,096.00	
	- 10 mm. ²	94.00	m.	37.00	3,478.00	16.00	1,504.00	4,982.00	
	- 16 mm. ²	40.00	m.	57.00	2,280.00	19.00	760.00	3,040.00	
	- 25 mm. ²	433.00	m.	88.00	38,104.00	23.00	9,959.00	48,063.00	
	- 50 mm. ²	152.00	m.	169.00	25,688.00	38.00	5,776.00	31,464.00	
	- 70 mm. ²	224.00	m.	205.00	45,920.00	42.00	9,408.00	55,328.00	
4.2	สายไฟฟ้าชนิด CV, 0.6/1kV LSOH								
	- 10 mm. ²	150.00	m.	55.00	8,250.00	18.00	2,700.00	10,950.00	
	- 16 mm. ²	150.00	m.	81.00	12,150.00	22.00	3,300.00	15,450.00	
	- 50 mm. ²	600.00	m.	234.00	140,400.00	44.00	26,400.00	166,800.00	Main For DB1
	- 95 mm. ²	600.00	m.	453.00	271,800.00	55.00	33,000.00	304,800.00	Main For ACCP
4.3	Accessories	1.00	Lot.	46,499.60	46,499.60	6,974.94	6,974.94	53,474.54	
	รวมสายไฟฟ้า (Cable & Wire)							900,153.54	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้ปริ้นท์อัตโนมัติ

แบบเลขที่.....

จำนวนงานปรับปรุงอาคารออนไลน์

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้าอาคารอมลินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 mm. Ø	3451.00	m.	26.00	89,726.00	21.00	72,471.00	162,197.00	
	- 25 mm. Ø	10.00	m.	53.00	530.00	26.00	260.00	790.00	
5.2	ท่อร้อยสายไฟชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 15 mm. Ø	171.50	m.	55.00	9,432.50	25.00	4,287.50	13,720.00	
	- 25 mm. Ø	10.00	m.	99.00	990.00	30.00	300.00	1,290.00	
	- 40 mm. Ø	108.00	m.	156.00	16,848.00	40.00	4,320.00	21,168.00	
	- 50 mm. Ø	188.00	m.	214.00	40,232.00	45.00	8,460.00	48,692.00	Inc. Main DB1
	- 65 mm. Ø	206.00	m.	571.00	117,626.00	52.00	10,712.00	128,338.00	Inc. Main ACCP
5.3	Accessories	1.00	Lot.	41,307.68	41,307.68	6,196.15	6,196.15	47,503.83	
รวมรางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								423,698.83	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിรับขึ้นใต้ดิน

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๖.๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
6.1	สวิตช์ (Switch)								
	- 15A 250V, Single Pole Switch 1 Gang /w Cover Plate & Box	3.00	Set	90.00	270.00	80.00	240.00	510.00	
	- 15A 250V, Single Pole Switch 2 Gang /w Cover Plate & Box	11.00	Set	170.00	1,870.00	160.00	1,760.00	3,630.00	
	- 15A 250V, Single Pole Switch 3 Gang /w Cover Plate & Box	10.00	Set	250.00	2,500.00	240.00	2,400.00	4,900.00	
	- 15A 250V, Single Pole Dimmer Switch 1 Gang /w Cover Plate & Box	4.00	Set	610.00	2,440.00	90.00	360.00	2,800.00	
	- 15A 250V, Single Pole Dimmer Switch 3 Gang /w Cover Plate & Box	1.00	Set	1,789.00	1,789.00	270.00	270.00	2,059.00	
6.2	เต้ารับ (Outlet)								
	- 15A 250V, Single Outlet /w Cover Plate & Box	12.00	Set	120.00	1,440.00	90.00	1,080.00	2,520.00	
	- 15A 250V, Duplex Outlet /w Cover Plate & Box	154.00	Set	180.00	27,720.00	90.00	13,860.00	41,580.00	
	- 15A 250V, Duplex Outlet /w Cover Plate & Box Floor mounted	53.00	Set	1,330.00	70,490.00	265.00	14,045.00	84,535.00	
	รวมสวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)							142,534.00	
7	โคมไฟ (Luminaire)								
7.1	L1 Ceiling mounted มีโคมแก้วครอบ	48.00	Set	4,600.00	220,800.00	138.00	6,624.00	227,424.00	
7.2	L2 Pendant	14.00	Set	19,980.00	279,720.00	138.00	1,932.00	281,652.00	
7.3	L3 Chandelier+ฐานโคมไฟ	21.00	Set	90,000.00	1,890,000.00	2,000.00	42,000.00	1,932,000.00	๑๖.๖.๑ 199๙๐
7.4	L4 Recessed fixed Downlight	157.00	Set	1,580.00	248,060.00	138.00	21,666.00	269,726.00	
7.5	L5 LED Strip+Aluminium profile	724.00	M	300.00	217,200.00	138.00	99,912.00	317,112.00	
7.6	L6 Pendant suspension	2.00	Set	2,340.00	4,680.00	138.00	276.00	4,956.00	

๑๖.๖.๑ 199๙๐

๑๖.๖.๑ 199๙๐

งานปรับปรุงระบบและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിറภัยขึ้นได้

งานอาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน

สถาบันการรวม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.7	L7 LED Classic	45.00	Set	450.00	20,250.00	138.00	6,210.00	26,460.00	
7.8	L8 LED Office light	3.00	Set	4,200.00	12,600.00	138.00	414.00	13,014.00	
7.9	L9 Spot light	1.00	Set	3,750.00	3,750.00	198.00	198.00	3,948.00	
7.10	L10 Wall mounthed	2.00	Set	8,500.00	17,000.00	199.00	398.00	17,398.00	
7.11	L11 Recessed adj. downlight	18.00	Set	1,130.00	20,340.00	200.00	3,600.00	23,940.00	
7.12	SELF-CONTAINED NI-CD BATTERY EXIT OR FIRE EXIT SIGN LUMINAIRE WITH 12W LED LAMPS	2.00	Set	-	-	344.00	688.00	688.00	
	รวมโดยไฟฟ้า (Luminaire)							3,118,318.00	
8	ระบบโทรศัพท์ไอพี (IP-Telephone System)								
8.1	แผงรวมสาย (Patch Panel)								
	- 1 x 24 Ports (UTP Cat. 6)	3.00	Set	4,208.00	12,624.00	500.00	1,500.00	14,124.00	
8.2	ตัวรับต่อมุด (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)								
	- ตัวรับต่อมุด /w Box & Cover Plate	65.00	Set	275.00	17,875.00	110.00	7,150.00	25,025.00	
8.3	สายส่งต่อมุด (Cable & Wire)								
	- UTP Cat. 6	1950.00	m.	15.00	29,250.00	10.00	19,500.00	48,750.00	
8.4	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
8.4.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 mm. Ø	70.00	m.	26.00	1,820.00	21.00	1,470.00	3,290.00	
	- 20 mm. Ø	60.00	m.	37.00	2,220.00	23.00	1,380.00	3,600.00	
	- 25 mm. Ø	175.00	m.	53.00	9,275.00	26.00	4,550.00	13,825.00	

A
sh

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിറยขึ้นได้ต้น

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สถานที่ตั้ง.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ บอ.1-1/2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.4.2	ท่อร้อยสายไฟพลาสติค IMC								
	- 15 mm. Ø	130.00	m.	55.00	7,150.00	25.00	3,250.00	10,400.00	
	- 20 mm. Ø	35.00	m.	73.00	2,555.00	27.00	945.00	3,500.00	
	- 25 mm. Ø	70.00	m.	99.00	6,930.00	30.00	2,100.00	9,030.00	
8.5	Accessories	1.00	Lot.	4,492.50	4,492.50	673.88	673.88	5,166.38	
	รวมระบบโทรศัพท์ (IP-Telephone System)							136,710.38	
9	ระบบคีย์ข้อมูลพินเตอร์ (Data Cabling System)								
9.1	แผงรวมสาย (Patch Panel)								
	- 1 x 24 Ports (UTP Cat. 6)	3.00	Set	4,208.00	12,624.00	500.00	1,500.00	14,124.00	
9.2	ตู้ Rack 19"								
	- 42 U (Cabinet Rack, Depth = 800mm.)(LAN2)	1.00	Set	(Relocated)	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	
	- 42 U (Cabinet Rack, Depth = 800mm.)(SERVER)	1.00	Set	(Relocated)	-	14,100.00	14,100.00	14,100.00	
	- 6 U (Cabinet Rack, Depth = 600mm.)(LAN1)	1.00	Set	(Relocated)	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	
	- 6 U (Cabinet Rack, Depth = 600mm.)(GSB Wifi)	1.00	Set	(Relocated)	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	
9.3	UTP Switch 1x24 Ports UTP Cat.6	14.00	Set	(Relocated)	-	500.00	7,000.00	7,000.00	
9.4	Access Point	6.00	Set	(Relocated)	-	300.00	1,800.00	1,800.00	
9.5	เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)								
	- เต้ารับข้อมูล /w Box & Cover Plate	125.00	Set	278.00	34,750.00	110.00	13,750.00	48,500.00	

sh
P N/A
99

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจวิจัยขั้นต้น

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ใหญ่ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2011

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.6	สายส่งข้อมูล (Cable & Wire) - 8C-MM 50/125 FIBER OPTIC (Indoor Type) - UTP Cat. 6	144.00 6875.00	m. m.	85.60 15.00	12,326.40 103,125.00	18.00 10.00	2,592.00 68,750.00	14,918.40 171,875.00	Main For LAN2, GSB Wifi
9.7	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
9.7.1	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit) - 15 mm. Ø - 20 mm. Ø - 25 mm. Ø	145.00 225.00 390.00	m. m. m.	26.00 37.00 53.00	3,770.00 8,325.00 20,670.00	21.00 23.00 26.00	3,045.00 5,175.00 10,140.00	6,815.00 13,500.00 30,810.00	
9.7.2	ท่อร้อยสายไฟชนิด IMC - 15 mm. Ø - 20 mm. Ø - 25 mm. Ø	405.00 96.00 120.00	m. m. m.	55.00 73.00 99.00	22,275.00 7,008.00 11,880.00	25.00 27.00 30.00	10,125.00 2,592.00 3,600.00	32,400.00 9,600.00 15,480.00	
9.7.3	กล่องเดินสายไฟฟ้า - 100 mm. x 100 mm. - 200 mm. x 100 mm.	15.00 20.00	m. m.	735.00 1,066.67	11,025.00 21,333.33	54.00 72.00	810.00 1,440.00	11,835.00 22,773.33	
9.8	UTP Connector	200.00	Set	150.00	30,000.00	80.00	16,000.00	46,000.00	
9.9	Accessories	1.00	Lot.	20,442.95	20,442.95	3,066.44	3,066.44	23,509.39	
9.10	Other please Specified								
รวมระบบสายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Cabling System)								497,740.13	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിറยขึ้นได้ต้น

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑

คณะกรรมการกัณฑ์ราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)								
10.1	สายสัญญาณ (Signal Cable)								
	- RG6/U SHIELD 95%	1285.00	m.	12.00	15,420.00	10.00	12,850.00	28,270.00	
10.2	สายไฟฟ้าชนิด EC-01, 750V 70 oC								
	- 2.5 mm. ²	228.00	m.	9.00	2,052.00	7.00	1,596.00	3,648.00	
	- 4 mm. ²	264.00	m.	13.00	3,432.00	10.00	2,640.00	6,072.00	
10.3	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
10.3.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 mm. Ø	304.00	m.	26.00	7,904.00	21.00	6,384.00	14,288.00	
	- 20 mm. Ø	70.00	m.	37.00	2,590.00	23.00	1,610.00	4,200.00	
	- 25 mm. Ø	85.00	m.	53.00	4,505.00	26.00	2,210.00	6,715.00	
	- 32 mm. Ø	65.00	m.	93.00	6,045.00	30.00	1,950.00	7,995.00	
10.4	RG Connector	7.00	Set	70.00	490.00	80.00	560.00	1,050.00	
10.5	Accessories	1.00	Lot.	4,052.70	4,052.70	607.91	607.91	4,660.61	
10.6	Digital Video Recorder (DVR)								
	- 16 Channel	3.00	Set	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- Monitor 17" LED	3.00	Set	-	-	300.00	900.00	900.00	
	- Power Supply & UPS	3.00	Set	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	- Camera (Existing)	35.00	Set	-	-	500.00	17,500.00	17,500.00	
	- Camera (New)	3.00	Set	-	-	250.00	750.00	750.00	
	รวมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)							102,048.61	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിറภัยอัตโนมัติ

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ชุมชนนครอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ระบบเสียงประกาศเรียก (Public Address System)								
11.1	สายสัญญาณ (Signal Cable)								
	- VTF 2C-2.5 mm.²	255.00	m.	35.00	8,925.00	9.00	2,295.00	11,220.00	
	- VTF 3C-2.5 mm.²	78.00	m.	48.00	3,744.00	13.00	1,014.00	4,758.00	
11.2	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
11.2.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 20 mm. Ø	255.00	m.	37.00	9,435.00	23.00	5,865.00	15,300.00	
	- 25 mm. Ø	78.00	m.	53.00	4,134.00	26.00	2,028.00	6,162.00	
11.3	Accessories	1.00	Lot.	2,035.35	2,035.35	305.30	305.30	2,340.65	
11.4	ลำโพง (Speaker)								
	- ลำโพงติดเพดาน	22.00	Set	-	-	200.00	4,400.00	4,400.00	
	- ลำโพงแขวน	13.00	Set	-	-	300.00	3,900.00	3,900.00	
	รวมระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)							48,080.65	
12	ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System)								
12.1	สายสัญญาณ (Signal Cable)								
	- 4C-18AWG Signal Cable	24.00	m.	35.00	840.00	18.00	432.00	1,272.00	
	- UTP Cat. 6	25.00	m.	18.00	450.00	10.00	250.00	700.00	
12.2	สายไฟฟ้าชนิด IEC-01, 750V 70 oC								
	- 2.5 mm.²	50.00	m.	9.00	450.00	7.00	350.00	800.00	
12.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 mm. Ø	250.00	m.	26.00	6,500.00	21.00	5,250.00	11,750.00	
12.4	Accessories	1.00	Lot.	455.00	455.00	68.25	68.25	523.25	
	รวมระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System)							15,045.25	

ppp
A

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้ปริ้นท์อัตโนมัติ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันศรกรรม

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ระบบคิว (Queue System)								
13.1	สายสัญญาณ (Signal Cable)								
	- VTF 2C-2.5 mm. ²	65.00	m.	35.00	2,275.00	9.00	585.00	2,860.00	
	- UTP Cat. 6	105.00	m.	18.00	1,890.00	10.00	1,050.00	2,940.00	
13.2	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 mm. Ø	105.00	m.	26.00	2,730.00	21.00	2,205.00	4,935.00	
	- 20 mm. Ø	65.00	m.	37.00	2,405.00	23.00	1,495.00	3,900.00	
13.3	Accessories	1.00	Lot.	770.25	770.25	115.54	115.54	885.79	
	รวมระบบคิว (Queue System)							15,520.79	
	รวมระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง							5,727,207.16	

(Handwritten signatures and initials)

งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ และราคา งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിรัยชั้นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ								
1	งานท่อและอุปกรณ์								
	ท่อRefrigeration pipe Copper Type L OD.								
	DN6.35	36	เมตร	50.00	1,800.00	30.00	1,080.00	2,880.00	
	DN 9.5	24	เมตร	78.75	1,890.00	30.00	720.00	2,610.00	
	DN 12.7	36	เมตร	120.00	4,320.00	50.00	1,800.00	6,120.00	
	DN 15.8	24	เมตร	179.38	4,305.00	65.00	1,560.00	5,865.00	
	DN 19.05	12	เมตร	221.25	2,655.00	80.00	960.00	3,615.00	
	DN 28.0	12	เมตร	400.00	4,800.00	150.00	1,800.00	6,600.00	
	DN 34.9	12	เมตร	533.00	6,396.00	200.00	2,400.00	8,796.00	
	DN 41.3	12	เมตร	962.00	11,544.00	255.00	3,060.00	14,604.00	
	Fitting and support	1	พิกวา	18,855.00	18,855.00	5,352.00	5,352.00	24,207.00	
	-จำนวน Insulation Close cell 20mm.thick								
	DN6.35	36	เมตร	30.00	1,080.00	15.00	540.00	1,620.00	
	DN 9.5	24	เมตร	60.00	1,440.00	15.00	360.00	1,800.00	
	DN 12.7	36	เมตร	70.00	2,520.00	15.00	540.00	3,060.00	
	DN 15.8	24	เมตร	80.00	1,920.00	16.00	384.00	2,304.00	
	DN 19.05	12	เมตร	90.00	1,080.00	18.00	216.00	1,296.00	
	DN 28.1	12	เมตร	100.00	1,200.00	25.00	300.00	1,500.00	
	DN 34.9	12	เมตร	120.00	1,440.00	25.00	300.00	1,740.00	

Handwritten signature and initials

งานปรับปรุงสถานอาคารอมิติน งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้ปริ้นท์อัตโนมัติ

สถานที่ปรับปรุงสถานอาคารอมิติน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	DN 41.3	12	เมตร	150.00	1,800.00	35.00	420.00	2,220.00	
	Adhesive	1	เทมก	3,744.00	3,744.00	306.00	306.00	4,050.00	
	- ท่อDrain PVC 8.5. Pipe (Drain) W Insulation 12 mm.								
	DN 20	36	เมตร	13.00	468.00	39.00	1,404.00	1,872.00	
	DN 40	48	เมตร	28.00	1,344.00	45.00	2,160.00	3,504.00	
	Fitting, Hanger&Support	1	เทมก	1,087.20	1,087.20	2,138.40	2,138.40	3,225.60	
	ข้อต่อ VRV	1	เทมก	70,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	
	งานสารที่ความเย็น	1	เทมก	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
	-งานเจาะพื้นและกันซึมรอบท่อ	1	เทมก	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	
	รวมงานท่อและอุปกรณ์							277,488.60	
2	งานท่อส่งลมเย็น และ หนักากกลมเย็น								
	-Galvanize steel sheet us guage								
	Guage 26	110	ตร.ม.	129.00	14,190.00	194.00	21,340.00	35,530.00	
	Guage 24	550	ตร.ม.	161.00	88,550.00	258.00	141,900.00	230,450.00	
	Guage 22	400	ตร.ม.	193.00	77,200.00	269.00	107,600.00	184,800.00	
	Hanger and support	1	เทมก	53,000.00	53,000.00	21,000.00	21,000.00	74,000.00	
	-Fiberglass Insulation for office ducting								
	Fiberglass insulation 25 mm. 24K	1060	ตร.ม.	80.00	84,800.00	40.00	42,400.00	127,200.00	
	Adhesive	1	เทมก	12,720.00	12,720.00	4,240.00	4,240.00	16,960.00	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้วีซีดีชั้นใต้ดิน

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ประมาณราคาโดย

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

ส่วนบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	-Supply fixture units									
	SL 2.650 M.	6	ชุด	1,171.00	7,026.00	357.00	2,142.00	9,168.00		
	DL 3.50 M.	8	เมตร	2,296.00	18,368.00	910.00	7,280.00	25,648.00		
	SL 2.750 M.	5	ชุด	1,215.00	6,075.00	371.00	1,855.00	7,930.00		
	SAG/VD300x200	12	ชุด	700.00	8,400.00	200.00	2,400.00	10,800.00		
	SAG/VD700x200	16	ชุด	1,400.00	22,400.00	200.00	3,200.00	25,600.00		
	SAG/VD600x200	10	ชุด	1,300.00	13,000.00	200.00	2,000.00	15,000.00		
	-Return air fixture units									
	RAG/VD 600x200	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00		
	RAG/ filter 12.5 mm. hang type 1200x600	6	ชุด	2,200.00	13,200.00	200.00	1,200.00	14,400.00		
	RAG/ filter 12.5 mm. hang type 600x600	3	ชุด	1,100.00	3,300.00	200.00	600.00	3,900.00		
	-Fresh air fixture units									
	FAG/INS 300x250	2	ชุด	700.00	1,400.00	150.00	300.00	1,700.00		
	FAG/INS 250x250	1	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00		
	-Manual damper	1	แผง	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00		
	รวมงานที่ส่งมอบยื่น และ หน้าที่ภาคมอบยื่น								939,736.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและตู้เย็นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้ปริ้นท์ขึ้นได้

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยากร ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

วันที่ ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้าและควบคุม								
	Temperature controler smart type	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	500.00	3,000.00	27,000.00	
	Temperature 3 speed (include)	3	ชุด	800.00	2,400.00	200.00	600.00	3,000.00	
	Temperature AHU	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	200.00	600.00	5,100.00	
	Electrical work Control panel								
	AMCC-M-01	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	AMCC-M-02	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	Conduit and wiring	1	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00		
	รวมงานระบบไฟฟ้าและควบคุม							275,100.00	
4	งานพัฒนาระบบอากาศ								
	FF-M-01 (FWC1020)	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00	
	FF-M-02 (FWC800)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	FF-M-03 (FWC600)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	อุปกรณ์แฉวนรับ	1	เทศา	5,000.00	5,000.00	4,999.00	4,999.00	9,999.00	
	รวมงานพัฒนาระบบอากาศ							61,999.00	
5	เบ็ดเตล็ด								
	งานทดสอบระบบ	1	เทศา	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	งานห้อง AHU & Unobstruction	1	เทศา	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							145,000.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							1,699,323.00	

Handwritten signature and initials: chof, A P, H, S

งานปรับปรุงสถานอาคารอมลิน งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้ปริกรัยชั้นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงสถานอาคารอมลิน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๔๐ ส.ค. ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดวัสดุภัณฑ์สำนักงาน								
	เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สั่งซื้อ								
1	CH-05 เก้าอี้นั่งทำงาน	11	ตัว	13,120.00	144,320.00	-	-	144,320.00	
2	CH-06 เก้าอี้นั่งทำงาน	59	ตัว	4,645.00	274,055.00	-	-	274,055.00	
3	CH-10 เก้าอี้นั่งทำงานสำหรับหัวหน้า	3	ตัว	10,675.00	32,025.00	-	-	32,025.00	
4	CH-11 เก้าอี้นั่งคุยสำหรับลูกค้า	6	ตัว	9,900.00	59,400.00	-	-	59,400.00	
5	TA-07 โต๊ะทำงานสำหรับสำนักงาน	39	ตัว	18,975.00	740,025.00	-	-	740,025.00	
6	TA-08 โต๊ะประชุมเล็ก	1	ตัว	36,712.00	36,712.00	-	-	36,712.00	
7	TA-10 โต๊ะทำงานสำหรับหัวหน้าแผนก	3	ตัว	10,875.00	32,625.00	-	-	32,625.00	
8	CA-05 ตู้เก็บเอกสารสำนักงาน	16	ตัว	5,860.00	93,760.00	-	-	93,760.00	
9	CA-06 ตู้เก็บของสำหรับสำนักงานแบบสูง	1	ชุด	114,260.00	114,260.00	-	-	114,260.00	
10	CA-07 ตู้เก็บของสำหรับสำนักงานขนาดเล็ก	39	ตัว	4,125.00	160,875.00	-	-	160,875.00	
11	CA-11 ตู้เก็บของสำหรับสำนักงาน	3	ตัว	4,540.00	13,620.00	-	-	13,620.00	
รวมงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สั่งซื้อ								1,701,677.00	

(Handwritten signatures and initials)

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้เงินหยั่งอัตโนมัติ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

แบบเลขที่.....


ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สั่งผลิต								
1	CH-01 เก้าอี้อาร์มแชร์	9	ตัว	21,040.00	189,360.00	-	-	189,360.00	
2	CH-02 เก้าอี้อาร์มแชร์	8	ตัว	15,015.00	120,120.00	-	-	120,120.00	
3	CH-03 โซฟาขาว	2	ตัว	43,480.00	86,960.00	-	-	86,960.00	
4	CH-04 เก้าอี้หนังสำหรับลูกค้า	16	ตัว	5,610.00	89,760.00	-	-	89,760.00	
5	CH-07 เก้าอี้อาร์มแชร์	5	ตัว	21,040.00	105,200.00	-	-	105,200.00	
6	CH-08 เก้าอี้หนังสำหรับลูกค้า	4	ตัว	16,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
7	CH-09 เก้าอี้หนังยาว	6	ตัว	24,170.00	145,020.00	-	-	145,020.00	
8	CH-12 โซฟาขาว	3	ตัว	41,250.00	123,750.00	-	-	123,750.00	
9	TA-01 โต๊ะวางข้าง	8	ตัว	5,610.00	44,880.00	-	-	44,880.00	
10	TA-02 โต๊ะกลางทรงกลม	3	ตัว	15,260.00	45,780.00	-	-	45,780.00	
11	TA-03 โต๊ะกลางทรงสี่เหลี่ยม	1	ตัว	9,075.00	9,075.00	-	-	9,075.00	
12	TA-04 โต๊ะทำงาน	2	ตัว	62,700.00	125,400.00	-	-	125,400.00	
13	TA-05 โต๊ะข้างทรงสูง	4	ตัว	15,920.00	63,680.00	-	-	63,680.00	
14	TA-06 โต๊ะสำหรับพนักงานต้อนรับห้องนิรภัย	1	ตัว	44,960.00	44,960.00	-	-	44,960.00	
15	TA-09 โต๊ะสำนักงานที่ปรึกษาส่วนเงินฝาก	1	ตัว	82,420.00	82,420.00	-	-	82,420.00	
16	TA-11 โต๊ะเดาน์เตอร์สำหรับขายรักษาความปลอดภัย	1	ตัว	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
17	TA-12 โต๊ะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการตู้เงินหยั่ง	2	ตัว	28,710.00	57,420.00	-	-	57,420.00	
18	TA-13 โต๊ะสูงสำหรับวางของตกแต่ง	2	ตัว	13,450.00	26,900.00	-	-	26,900.00	
19	TA-14 โต๊ะวางรูปสักการะครั้งงกลม	1	ตัว	40,425.00	40,425.00	-	-	40,425.00	
20	TA-15 โต๊ะทำงานภายในแผนกฝ่ายบริการสินเชื่อ	1	ตัว	93,800.00	93,800.00	-	-	93,800.00	

sk


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้നിရိယံขึ้นต้น

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	CA-01 ตู้คอนโซลวางของ	5	ตัว	28,460.00	142,300.00	-	-	142,300.00	
22	CA-02 ตู้ข้างวางของ	10	ตัว	5,445.00	54,450.00	-	-	54,450.00	
23	CA-03 ตู้คอนโซล	4	ตัว	55,275.00	221,100.00	-	-	221,100.00	
24	CA-04 ตู้คอนโซล	1	ตัว	22,275.00	22,275.00	-	-	22,275.00	
25	CA-08 ตู้คอนโซล	5	ตัว	26,235.00	131,175.00	-	-	131,175.00	
26	CA-09 ตู้เก็บเอกสารสำหรับส่วนไอซ์	1	ตัว	73,425.00	73,425.00	-	-	73,425.00	
27	CA-10 ตู้คอนโซลยาวส่วนสำนักงานที่ปรึกษาส่วนเงินฝาก	1	ตัว	56,100.00	56,100.00	-	-	56,100.00	
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สังขสิทธิ์							2,294,735.00	
	เครื่องปรับอากาศ								
1	AHU-01[71.75]	1	ชุด	129,840.00	129,840.00	-	-	129,840.00	
2	AHU-02[52.50]	1	ชุด	118,400.00	118,400.00	-	-	118,400.00	
3	AHU-03[98.0]	1	ชุด	178,825.00	178,825.00	-	-	178,825.00	
4	FCU-01[5.25]	1	ชุด	25,170.00	25,170.00	-	-	25,170.00	
5	FCU-02[5.25]	1	ชุด	25,170.00	25,170.00	-	-	25,170.00	
6	FCU-03[5.25]	1	ชุด	25,170.00	25,170.00	-	-	25,170.00	
7	CDU-VRV-01 [140]	1	ชุด	721,115.00	721,115.00	-	-	721,115.00	
8	CDU-VRV-02[98]	1	ชุด	492,980.00	492,980.00	-	-	492,980.00	
9	CDU/FCU-04[5.25]	1	ชุด	23,595.00	23,595.00	-	-	23,595.00	
10	CDU/FCU-05[5.25]	1	ชุด	23,595.00	23,595.00	-	-	23,595.00	
	รวมงานเครื่องปรับอากาศ							1,763,860.00	

Handwritten signature and initials in the top right corner.

งานปรับปรุง งานออกแบบปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ให้บริการลูกค้าของธุรกิจเงินฝาก อาคาร 1 ชั้น 1 และพื้นที่ให้บริการตู้บัตรเครดิตชั้นใต้ดิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย CAAM ARCHITECT COMPANY LIMITED

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บอ.1-1/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไฟฉุกเฉิน								
1	SELF-CONTAINED Ni-cd BATTERY EMERGENCY LIGHT WITH-2X9W LED	3	ชุด	3,300.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
2	SELF-CONTAINED Ni-cd BATTERY EMERGENCY LIGHT WITH 2X9W LED (Split Type)	8	ชุด	3,300.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด								
3	Camera (New)	3.00	Set	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	ระบบควบคุมทงเข้า-ออก								
4	ปุ่มปรับเสียง (Volume Control)	5.00	Set	1,350.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
6	Software	1.00	Set	8,200.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
7	Power Supply	2.00	Set	2,600.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
8	Card Reader /w Finger Scan	2.00	Set	5,600.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
9	Exit Push Button	2.00	Set	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
10	Manual Break Glass	2.00	Set	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
11	Magnetic Door Lock	2.00	Set	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
12	Buzzer Alarm	2.00	Set	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
13	Cental Control Unit (CPU)	2.00	Set	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ระบบบัตรคิว								
14	ปุ่มกดรับ/ข้ามคิว (Key Pad)								
	- Key Pad (New)	14.00	Set	580.00	8,120.00	-	-	8,120.00	
	รวม							115,370.00	
	รวมค่าขนส่งที่สำนักงาน							5,875,642.00	

Handwritten signature and initials: sk, H S, A P