




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงตัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานธนาคารออมสิน เขตชลบุรี ๔ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (แห่งใหม่)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๙,๙๔๗,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงตัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานธนาคารออมสิน เขตชลบุรี ๔ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (แห่งใหม่) โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่2.5.ปี.2561.....เป็นเงิน ๙,๙๔๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายวีรทัต	วัชรโรทัย	กรรมการ 
๗.๓ นายธนิต	โสทธิสรเสริญ	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง - ดัดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน


1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..... 27 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	6,574,325.57	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,694,456.64	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	119,669.76	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	1,507,850.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	30,000.00	
	- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	21,600.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	9,947,901.97	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	9,947,000.00	
(เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

 ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล บุญฤๅษณ์)

 กรรมการ
(นายวีรทัต วัชรโรทัย)

 กรรมการ
(นายธนิต โสติกสรเสริญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ประ.5 (ก)

งานปรับปรุง - ดัดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ประ.4 ที่แนบ มีจำนวน

14

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


25 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2985	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	1. งานพื้น	248,568.00			
	2. งานฝ้าเพดาน	263,191.00			
	3. งานผนัง	2,836,016.46			
	4. งานประตู-หน้าต่าง	1,027,490.00			
	5. งาน Built-In	151,000.00			
	6. งานป้ายต่าง ๆ	536,750.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	5,063,015.46	1.2985	6,574,325.57	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	1,159,376.88			
	- งานระบบปรับอากาศ	83,398.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	62,159.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,304,933.88	1.2985	1,694,456.64	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	92,160.00	1.2985	119,669.76	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	6,460,109.34	1.2985		
	ค่า Factor F =	1.2985			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

8,268,782.21


.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)


.....กรรมการ
(นายวิรัช วิชโรทัย)


.....กรรมการ
(นายณิต โสคติสรเสริญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง - ติดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


คำนวณราคากลางโดย


นางอุไรภรณ์ นารอด


25 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	20,000.00	30,000
2	ค่านั่งร้าน งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	
	ส่วนสาขาเนินพลับหวาน (ชั้น 1)				21,600
1	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน(3-5)W. LED 1.8 AH. 3.6- 4.8 V. ส่วนเขตชลบุรี 4 ชั้น 1	4	ชุด	8,640.00	
2	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน(3-5)W. LED 1.8 AH. 3.6- 4.8 V. ชั้น 2	2	ชุด	4,320.00	
3	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน(3-5)W. LED 1.8 AH. 3.6- 4.8 V. ชั้น 3	2	ชุด	4,320.00	
4	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน(3-5)W. LED 1.8 AH. 3.6- 4.8 V.	2	ชุด	4,320.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ			51,600.00	

 ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล บุญฤๅษณ์)

 กรรมการ
(นายวิรัช รัชไธย)

 กรรมการ
(นายอนันต์ โสทธิสรเสริญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบบร.4 แผ่นที่ 1/1

งานปรับปรุง - ตัดแปลง อาคารเรียนสาขาเป็นพลับพลา พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงอาคารเรียน สาขาเป็นพลับพลา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่..... 25 มิ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตย์กรรม								
	1. งานพื้น								
1.1	ซ่อมแซมพื้นและทำความสะอาดพื้นของเดิม	468	ตร.ม.	-	-	10.00	4,680.00	4,680.00	
1.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	153	ตร.ม.	600.00	91,800.00	222.00	33,966.00	125,766.00	
1.3	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวเงา	22	ตร.ม.	600.00	13,200.00	222.00	4,884.00	18,084.00	
1.4	พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 5 มม.	11	ตร.ม.	1,000.00	11,000.00	80.00	880.00	11,880.00	
1.5	พื้นผิวขัดมัน	64	เมตร	85.00	5,440.00	82.00	5,248.00	10,688.00	
1.6	เพดานกรีตปรับระดับพื้นหนา 5 ซม.	230	ตร.ม.	118.00	27,140.00	61.00	14,030.00	41,170.00	
1.7	พื้นแผ่นเหล็กหนา 6 มม.+โครงเหล็ก	11	ตร.ม.	3,300.00	36,300.00	-	-	36,300.00	
	รวมงานพื้น							248,568.00	
	2. งานฝ้าเพดาน								
2.1	ซ่อมแซม พร้อมทำความสะอาด	249	ตร.ม.	-	-	15.00	3,735.00	3,735.00	
2.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี	237	ตร.ม.	260.00	61,620.00	75.00	17,775.00	79,395.00	
2.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี ด้านบนเสริมเหล็กตะแกรง	12	ตร.ม.	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
2.4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครง T-BAR	84	ตร.ม.	327.00	27,468.00	52.00	4,368.00	31,836.00	
2.5	ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	15	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	
2.6	กริดฝ้าเพดานฝังไฟ	56	เมตร	-	-	100.00	5,600.00	5,600.00	
2.7	ฝ้าแต่งระดับ	67	ตร.ม.	500.00	33,500.00	-	-	33,500.00	
2.8	ทาสีภายในฝ้า	823	ตร.ม.	45.00	37,035.00	30.00	24,690.00	61,725.00	
	รวมงานฝ้า							263,191.00	

Lee
25/6/2561
A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/2

งานปรับปรุง - ดัดแปลง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย

หน่วยสถาปัตยกรรม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3. งานผนัง									
3.1	ซ่อมแซมอุดรอยแตกกร้าว พร้อมทาคความสะอาดผนังเดิม	610	ตร.ม.	-	-	10.00	6,100.00	6,100.00	
3.2	ผนังอุดฉนวนใยหิน 4 มม. โครงข่ายเหล็ก	192	ตร.ม.	2,200.00	422,400.00	600.00	115,200.00	537,600.00	
3.3	ผนังฉาบซังเบอร์ต หนา 12 มม. โครงข่ายเหล็กชุบสังกะสี	325	ตร.ม.	380.00	123,500.00	130.00	42,250.00	165,750.00	
3.4	ผนังฉาบซังเบอร์ต หนา 12 มม. เสริมเหล็กแผ่นหนา 1.2 มม.	12	ตร.ม.	1,300.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
3.5	ผนัง Stainless composit mirror สีชมพู+ไม่รวมโครงเหล็ก1500/ตร.ม.	116	ตร.ม.	5,800.00	672,800.00	-	-	672,800.00	
3.6	ผนังไม้ดัดยาวหนา 10 มม. กว. 2 ด้าน	51	ตร.ม.	939.00	47,889.00	-	-	47,889.00	
3.7	ผนังกรุวอลรูปลอปเปอร์ทังผ้า	167	ตร.ม.	450.00	75,150.00	50.00	8,350.00	83,500.00	
3.8	ผนังกรุกระจกสีชมพู	269	ตร.พ.	200.00	53,800.00	15.00	4,035.00	57,835.00	
3.9	ผนังกรุกระจก Glass Kote หนา 6 มม.	346	ตร.พ.	140.00	48,440.00	15.00	5,190.00	53,630.00	
3.10	ผนังกรุลามิเนต สีขาว HI-Gloss	25	ตร.ม.	850.00	21,250.00	100.00	2,500.00	23,750.00	
3.11	ทาสีภายในผนัง	1093	ตร.ม.	45.00	49,185.00	30.00	32,790.00	81,975.00	
3.12	บัวเชิงผนังอุดสีชมพู ขนาด 100 มม.	303	ม.	200.00	60,600.00	45.00	13,635.00	74,235.00	
3.13	กล่องไฟฟ้าสำหรับตู้ตู้ ATM	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
3.14	ตู้เก็บรับแสงใบตุงวางไม้เนื้อยาวกว่า 8 ซม.	74	ตร.ม.	1,400.00	103,600.00	-	-	103,600.00	
3.14	ผนังฉนวนใยหินซังเบอร์ต	5	ชุด	2,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3.15	ท้องผนังคก ค.ส.ล. สำหรับรูป ขนาด 2.7 ม. X 3.9 ม. (ไม่รวมประตู)	1	ห้อง	525,685.00	525,685.00	-	-	525,685.00	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/3

งานปรับปรุง - ติดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.16	งานโครงสร้างเหล็กสำหรับพื้นที่ห้องนั่ง - เหล็ก WF- 200x100x21.3 Kg/m. - เหล็ก WF- 125x125x23.8 Kg/m. - เหล็ก C- 150x75x18.6 Kg/m. - เหล็ก C- 100x50x3.2 มม. - แผ่นเหล็กขนาด 200x270x10 มม.หนา 6 มม. - แผ่นเหล็กขนาด 250x250x10 มม.หนา 9 มม. - แผ่นเหล็ก หนา 7 มม. - น็อต Cermical bolt Ø12 mm. - เหล็กเดี่ยวเชื่อมกรอบประตู DB 12 mm. - ค่าแรงประกอบติดตั้ง - ทาสีกันสนิมรองพื้น+ทับหน้าโครงสร้างเหล็ก	1 2 2 12 12 4 1 48 1 1 16	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน แผ่น แผ่น ม. ตัว เส้น L/S ตร.ม.	3,295.00 3,222.00 2,518.00 724.00 200.00 250.00 350.00 25.00 87.00 - 75.00	3,295.00 6,444.00 5,036.00 8,688.00 2,400.00 1,000.00 420.00 1,200.00 87.00 - 1,200.00	- - - - - - - - - - 17,014.00 38.00	- - - - - - - - - - 17,014.00 608.00	3,295.00 6,444.00 5,036.00 8,688.00 2,400.00 1,000.00 420.00 1,200.00 87.00 - 17,014.00 1,808.00	
3.17	งานโครงสร้างเหล็กคานรับพื้นชั้น 3 - เหล็ก WF- 200x100x21.3 Kg/m. - เหล็ก C- 150x75x18.6 Kg/m. - แผ่นเหล็กหนา 6 มม. - แผ่นเหล็กขนาด 200x270x10 มม.หนา 6 มม. - น็อต Cermical bolt Ø12 mm. - ค่าแรงประกอบติดตั้ง - ทาสีกันสนิมรองพื้น+ทับหน้าโครงสร้างเหล็ก	3 6 4 24 25 1 64	ท่อน ท่อน แผ่น แผ่น ตัว L/S ตร.ม.	2,722.00 2,518.00 3,208.00 300.00 25.00 - 75.00	8,166.00 15,108.00 12,832.00 7,200.00 625.00 - 4,800.00	- - - - - - 10,500.00 38.00	- - - - - - 10,500.00 2,432.00	8,166.00 15,108.00 12,832.00 7,200.00 625.00 - 10,500.00 7,232.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/4

งานปรับปรุง - ติดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 กย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.18	งานโครงสร้างเหล็กตั้งดูกันสาดด้านหน้า - เหล็ก C- 100x50x20x2.3 มม. - เหล็กกล่อง 3"x1-1/2"x 2 มม. - ค่าแรงประกอบติดตั้ง	3 17 1	ท่อน ท่อน L/S	724.00 465.00 -	2,172.00 7,905.00 -	- -	- -	2,172.00 7,905.00 5,500.00	
3.19	- ทาสีกันสนิมรองพื้น+ทับหน้าโครงสร้างเหล็ก งานโครงสร้างเหล็กสำหรับกรุผนังสแตนเลสด้านหน้า - เหล็กฉาก L-40 x40 x 4mm. - เหล็กฉาก L-30 x50 x 3 mm. - เหล็กแผ่น PL-100 x100 x 6 mm. - เหล็กกล่อง 3"x 1 1/2" x 2 มม. - เหล็กกล่อง 1 1/4" x 1 1/4" x 2 มม. - Chemical bolt Ø 1/2" - Sag rod Ø 12 mm. เกลียวแรง	27 94 92 172 7 12 674 15	ตร.ม. ท่อน ท่อน แผ่น ท่อน ท่อน ตัว ชุด	75.00 308.25 231.18 264.00 465.00 310.20 25.00 150.00	2,025.00 28,975.50 21,268.56 45,408.00 3,255.00 3,722.40 16,850.00 2,250.00	38.00 - - - - - - -	1,026.00 - - - - - - -	3,051.00 28,975.50 21,268.56 45,408.00 3,255.00 3,722.40 16,850.00 2,250.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง - ทาสีกันสนิมรองพื้น+ทับหน้าโครงสร้างเหล็ก	1 245	L/S ตร.ม.	- 75.00	- 18,375.00	46,650.00 38.00	46,650.00 9,310.00	46,650.00 27,685.00	
รวมงานติดตั้ง								2,836,016.46	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/5

งานปรับปรุง - ตัดแปลง

ธนาคารออมสินสาขานินทพลิทวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขานินทพลิทวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 กย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานประตูด่านต่างๆ								
4.1	D1 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กระจกเทมเปอร์ ขนาด 10 ม.ม. ขนาด 3.56 ม. X 2.95 ม.	1	ชุด	121,300.00	121,300.00	-	-	121,300.00	
4.2	D2 ประตูบานเปิดกระจกเปลือยบานเดี่ยว ขนาด 2.16x3.00 ม.	1	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
4.3	D3 ประตูบานไม่อัตโนมัติยกกรุลามีนเท HI-Gloss วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.00x2.00 ม.	8	ชุด	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
4.4	D4 ประตูบานเลื่อนไม่อัตโนมัติยกกรุลามีนเท HI-Gloss วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.85x2.00 ม.	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4.5	D5 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว 1.00 x 2.05 ม.	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
4.6	D6 ประตูบานเปิดกระจกเปลือยบานคู่ ขนาด 2.30x2.90 ม.	1	ชุด	49,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
4.7	D7 ประตูบานเปิดกระจกเปลือยบานคู่ ขนาด 2.76x2.45 ม.	1	ชุด	35,400.00	35,400.00	-	-	35,400.00	
4.8	D8 ประตูบานเปิดกระจกเปลือยบานเดี่ยว พร้อมผนังกระจกติดตาย ขนาด 4.32x2.00 ม.	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
4.9	D9 ประตูอลูมิเนียมบานกระจกบานเปิดคู่ ขนาด 2.00x2.80 ม.	1	ชุด	28,600.00	28,600.00	-	-	28,600.00	
4.10	D10 ประตูบานเลื่อนไม่อัตโนมัติยกกรุลามีนเท HI-Gloss วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.6x2.05 ม.	1	ชุด	22,300.00	22,300.00	-	-	22,300.00	
4.11	D11 ประตูอลูมิเนียมบานกระจกบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 ม.	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
4.12	DS ประตูเหล็กห้องรับแขก	1	ชุด	151,940.00	151,940.00	-	-	151,940.00	
4.13	W1 ผนังกระจกติดตาย ขนาด 3.56x2.95 ม.	2	ชุด	34,100.00	68,200.00	-	-	68,200.00	
4.14	W2 ผนังทำอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.50x1.10 ม.	2	ชุด	6,800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
4.15	S1 ประตูเหล็กบาน มือตอร์โททำ ขนาด 3.60x3.10 ม.	3	ชุด	61,700.00	185,100.00	-	-	185,100.00	
4.16	S2 ประตูเหล็กบานมือตอร์โททำ ขนาด 3.70 x 3.00 ม.	1	ชุด	61,300.00	61,300.00	-	-	61,300.00	
4.17	S3 ประตูเหล็กบาน มือตอร์โททำ ขนาด 1.80 x 3.00 ม.	1	ชุด	17,300.00	17,300.00	-	-	17,300.00	
4.18	ฉากสำเร็จรูป แฉงตั้งพื้น	5	ชุด	3,930.00	19,650.00	-	-	19,650.00	PT2
4.19	แผงบังตาสำเร็จรูปแบบที่ 2	4	ชุด	3,200.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							1,027,490.00	

หน้า 1 จาก 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 6

งานปรับปรุง - ตัดแปลง

ขนาดอาคารเดิมสาขาเป็นปลั๊กทาวน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเป็นปลั๊กทาวน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่..... 2.5.65..... 201

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.	งาน Bulletin								
5.1	ตู้ปับอิน+แผงหลังคาโมเดิร์น ขนาด 4.33 x 2.80 ม.	1	ชุด	93,800.00	93,800.00	-	-	93,800.00	
5.2	ตู้ปับอิน+แผงห้องครัว ขนาด 2.40 x 2.45 ม.	1	ชุด	28,200.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
5.3	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5.4	ผนังติดจอ Digital Signage	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมงาน Bulletin							151,000.00	X
6.	งานป้ายต่าง ๆ								
6.1	ป้ายชื่ออาคาร ชนิดอะคริลิก ขนาด 8.60 X 1.20 ม.	1	ชุด	162,000.00	162,000.00	-	-	162,000.00	
6.2	วงตราธนาคารจากอะคริลิกสีขาวขนาด 8 มม. Ø ขนาด 1.00 ม.(ด้านหน้า)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
6.3	วงตราธนาคารสแตนเลสสีกรดอมสี ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.4	วงตราธนาคารสแตนเลสสีกรดอมสี ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
6.5	ป้ายชื่อ ธนาคารออมสิน สแตนเลสสีกรดอมสี	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
6.6	ป้ายชื่อสำนักงานเขตชลบุรี 4 สแตนเลสสีกรดอมสี	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
6.7	ป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่สีเทาจราจร	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
6.8	ป้ายโฆษณากรอบอลูมิเนียมพร้อมแผ่นกระจกเงา ขนาด 0.55 x 0.75 ม.	8	ชุด	9,500.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
6.9	ป้าย GSB Information ขนาด 0.75x1.40 ม.	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
6.10	สติ๊กเกอร์ภาพติดได้ติดผนัง ขนาด 1.00 x 5.10 ม.	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
6.11	สติ๊กเกอร์อาคารกระจก	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
6.12	สติ๊กเกอร์ป้ายบริการลูกค้า	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

หน่วย : บาท

A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/7

งานปรับปรุง - ตัดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาเป็นปลื้มหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเป็นปลื้มหวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25.ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.13	ป้ายคอสต์ไฟ ATM , ADM , ATM/ADM , Pass Book ชนิดไฟ LED	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
6.14	ป้ายกลองไฟ Digital Life Solution ขนาด 0.85x3.60 ม.	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
6.15	ไวร์ลโฆษา + ไตรงป้าย ขนาด 11.53 x 6.5 ม.	75	ตร.ม.	1,050.00	78,750.00	-	-	78,750.00	
รวมงานป้าย								536,750.00	X

So
in A

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ติดแปลง

ธนาคารออมสินสาขารวมมิตรธนบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขาเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายบัญชา สถาบันทรัพย์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1.1	งานไฟฟ้า								
1.1.1	ตู้ MDB, 180A, IC ≥ 25 KA, 415 V.	1	ตัว	5,687.00	5,687.00	-	-	5,687.00	
	MAIN MCCB, 3P, 180AT, 200 AF, 25 KA.	5	ตัว	3,381.00	16,905.00	-	-	16,905.00	
	MCCB 3P, 12-100 AT, 100 AF, 25 KA.	1	ชุด	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตู้	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31								
1.2	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	L/C 1. Phase 1φ C/T	2	ตู้	1,280.00	2,560.00	700.00	1,400.00	3,960.00	
	MAIN 2P, 40-63 AT, 10 KA.	2	ตัว	701.00	1,402.00	-	-	1,402.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT, 6 KA.	7	ตัว	115.00	805.00	-	-	805.00	
1.3	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase, 30 C/T.	3	ตู้	5,141.00	15,423.00	1,000.00	3,000.00	18,423.00	
	MAIN 3P, 60-80 AT, 100AF, 15 KA.	3	ตัว	3,250.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 10-32AT, 6 KA.	35	ตัว	115.00	4,025.00	-	-	4,025.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P, 40-63AT, 6 KA.	2	ตัว	260.00	520.00	-	-	520.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P, 10-32AT, 6 KA.	5	ตัว	1,153.00	5,765.00	-	-	5,765.00	
1.4	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN LUG								
	L/C 3 Phase, 30 C/T.	2	ตู้	3,999.00	7,998.00	1,000.00	2,000.00	9,998.00	

Signature and Stamp

ธนาคารออมสินสาขามีนทลัปหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สาขามีนทลัปหวาน จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายบัญชา สถานทรัพย์

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25.08.2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	สาย FRC, IEC 01, XLPE, NYY								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. FRC	101.00	เมตร	67.00	6,767.00	11.00	1,111.00	7,878.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. NYY. 1 CORE	134.00	เมตร	28.00	3,752.00	13.00	1,742.00	5,494.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. NYY. 1 CORE	268.00	เมตร	44.00	11,792.00	18.00	4,824.00	16,616.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. NYY. 1 CORE	51.00	เมตร	145.00	7,395.00	35.00	1,785.00	9,180.00	
	สายไฟ 95 sq.mm. NYY. 1 CORE	204.00	เมตร	349.00	71,196.00	70.00	14,280.00	85,476.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	3742.00	เมตร	9.00	33,678.00	7.00	26,194.00	59,872.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1204.00	เมตร	13.00	15,652.00	10.00	12,040.00	27,692.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	78.00	เมตร	20.00	1,560.00	12.00	936.00	2,496.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	20.00	เมตร	37.00	740.00	16.00	320.00	1,060.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	278.00	เมตร	88.00	24,464.00	23.00	6,394.00	30,858.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	12,389.72	12,389.72			12,389.72	
1.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT,IMC,WIRE WAY								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2" EMT.	2027.00	เมตร	26.00	52,702.00	21.00	42,567.00	95,269.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4" EMT.	2.00	เมตร	37.00	74.00	23.00	46.00	120.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1" EMT.	91.00	เมตร	53.00	4,823.00	26.00	2,366.00	7,189.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4 EMT.	13.00	เมตร	93.00	1,209.00	30.00	390.00	1,599.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1" IMC.	51.00	เมตร	99.00	5,049.00	30.00	1,530.00	6,579.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4 IMC.	64.80	เมตร	128.00	8,294.40	35.00	2,268.00	10,562.40	
	ท่อร้อยสาย Ø 80 mm. 3" IMC.	51.00	เมตร	707.00	36,057.00	60.00	3,060.00	39,117.00	
	ราง WIRE WAY 100 x 300 mm. 1.2 m.	103.00	ฟอน	550.00	56,650.00	73.00	7,519.00	64,169.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	24,728.76	24,728.76			24,728.76	

หน่วย : บาท

Page A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 10

งานปรับปรุง - ดัดแปลง อาคารอมสินสาขาเป็นพลับพลา พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

สาขาเป็นพลับพลา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายบัญชา สกลทรัพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่..... 25 มิ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	โคมไฟฟ้า								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20m.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (B)	22	ชุด	2,800.00	61,600.00	135.00	2,970.00	64,570.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20m.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม(C)	8	ชุด	2,300.00	18,400.00	135.00	1,080.00	19,480.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20m. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม(D)	4	ชุด	1,650.00	6,600.00	135.00	540.00	7,140.00	
	1 x(8-10) W. LED T8. มีตะแกรงกลวด(N)	4	ชุด	850.00	3,400.00	115.00	460.00	3,860.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. มีตะแกรงกลวด(M)	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	115.00	460.00	4,460.00	
	(7 - 8) W. LED Module Down Light Ø ~ 100 mm. (P)	9	ชุด	650.00	5,850.00	115.00	1,035.00	6,885.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (T)	10	ชุด	540.00	5,400.00	115.00	1,150.00	6,550.00	
	LED Soft Strip 10 -12 W./m (LED ช่องหนีไฟ)	50.00	เมตร	650.00	32,500.00	50.00	2,500.00	35,000.00	
	(9 - 10) W. LED Bulb โคมไฟติดตั้ง ขั้ว E 27. IP65 (U)	2	ชุด	1,510.00	3,020.00	165.00	330.00	3,350.00	
	2x15 W. LED MODULE PF > 0.90 QR111 300x180mm.	108	ชุด	1,920.00	207,360.00	115.00	12,420.00	219,780.00	
	3x3 W. LED MODULE PF > 0.90 EL	8	ชุด	540.00	4,320.00	115.00	920.00	5,240.00	
1.8	สวิทช์ไฟฟ้าและตู้จ่าย.								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	59	ตัว	30.00	1,770.00	80.00	4,720.00	6,490.00	
	สวิทช์สองทาง (S2)	4	ตัว	56.00	224.00	85.00	340.00	564.00	
	ตู้จ่ายเดี่ยว 2P+E สีขาว	17	ชุด	80.00	1,360.00	90.00	1,530.00	2,890.00	
	ตู้จ่ายคู่ 2P+E สีขาว	89	ชุด	130.00	11,570.00	90.00	8,010.00	19,580.00	
	ตู้จ่ายคู่ 2P+E สีเหลือง	51	ชุด	190.00	9,690.00	90.00	4,590.00	14,280.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง ชนิดกันน้ำ	2	ตัว	360.00	720.00			720.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	45	ชุด	22.00	990.00			990.00	

Signature A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 12

งานปรับปรุง - ติดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายพิรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบรับอากาศ								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
	- ตู้ไซต์บอร์ด 2 ขนาด ซม. (30x50x17)	2	ตู้	1,200.00	2,400.00	500.00	1,000.00	3,400.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P 20A 7.5 KA.	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	2	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- PHASE PROTECTION	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- SIGNAL LAMP	17	ชุด	170.00	2,890.00	-	-	2,890.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	- KNOB SWITCH	9	ชุด	550.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
	พัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 150 CFM	5	ตัว	600.00	3,000.00	300.00	1,500.00	4,500.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	1	ตัว	2,140.00	2,140.00	650.00	650.00	2,790.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM	1	ตัว	3,391.00	3,391.00	650.00	650.00	4,041.00	
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำเครื่องปรับอากาศ								
	ค่าท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกิน								
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU/Hr.	10.00	ม.	455.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU/Hr.	16.00	ม.	570.00	9,120.00	-	-	9,120.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU/Hr.	25.00	ม.	635.00	15,875.00	-	-	15,875.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU/Hr.	24.00	ม.	745.00	17,880.00	-	-	17,880.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 13

งานปรับปรุง - ติดแปลง
สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารอมลินสาขาเงินพหลักษาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี
สาขาเงินพหลักษาน จังหวัดชลบุรี
หน่วยสถาปัตย์กรรม
นายพิรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์								
	Round Duct ฐานขนาด 1"x1.5 lbs/ft ³	1.00	เมตร	230.00	230.00	30.00	30.00	260.00	
	- Flex Ø 6"								
	Grille & Slot								
	- EAG 6"x4"	2	ชุด	138.00	276.00	173.00	346.00	622.00	
	สังกะสี (BWG)								
	สังกะสี (BWG)-เบอร์ # 26	25.00	ตร.ฟุต	10.00	250.00	18.00	450.00	700.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ								
3	หมวดงานเบ็ดเตล็ด							88,398.00	
	หมวดเบ็ดเตล็ด								
	- Safety Switch Non-fuse 2P 30 A. ชนิดกันน้ำ	10	ชุด	2,828.00	28,280.00	300.00	3,000.00	31,280.00	
	- Safety Switch Non-fuse 3P 30 A. ชนิดกันน้ำ	3	ชุด	6,454.00	19,362.00	300.00	900.00	20,262.00	
	- ฝาครอบช่องระบายอากาศชนิดครอบกันฝน	6	ชุด	300.00	1,800.00	100.00	600.00	2,400.00	
	- สวิตซ์ตั้งที่อยู่ทางเดียว (ปิดมีเฟ)	7	ตัว	220.00	1,540.00	85.00	595.00	2,135.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	4	ตัว	30.00	120.00	80.00	320.00	440.00	
	- หน้กาก	11	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00	
	- ตู้สวิทช์นาฬิกา (TIMER SWITCH)	2	ตู้	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	รวมเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า								
								62,159.00	

หน่วย : บาท

5/25
A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ขนาดการอนุมัติเงินสถาบันพัฒนา พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สาขาเงินพัฒนา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

นายไพรัช ฤกษ์รัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ๕๖1

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า (พิเศษ)	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 1 (พิเศษ)	5	ชุด	18,900.00	94,500.00	-	-	94,500.00	
3	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
4	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
5	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
6	โต๊ะรับรองลูกค้า	3	ตัว	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
7	ตู้เก็บเอกสาร	14	ชุด	2,800.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
8	เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
9	เก้าอี้ทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
10	เก้าอี้ทำงานพนักงานปฏิบัติการ	9	ชุด	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
11	เก้าอี้รับรองลูกค้า	16	ชุด	3,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
12	เก้าอี้รับรองลูกค้า	5	ชุด	9,200.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
13	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังเพดาน (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU/Hr.	1	ชุด	40,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังเพดาน (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU/Hr.	3	ชุด	52,400.00	157,200.00	-	-	157,200.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (Ceiling Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU/Hr.	1	ชุด	32,400.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
16	เครื่องจ่ายพลังงาน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V.	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
17	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	2	ชุด	3,210.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
	ชั้น 2								
18	พัดลมโครงใบพัด 16 นิ้ว	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน (สถานะมอบให้)							686,020.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 15

งานปรับปรุง - ติดแปลง

ธนาคารออมสินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นางอุไรภรณ์ นารอด และ นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนเขตชลบุรี 4								
	ชั้น 1								
1	โคมไฟพื้นแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	1	ชุด	3,210.00	3,210.00	-	-	3,210.00	
	ชั้น 2								
2	ตู้เก็บเอกสาร / แบบที่ 1 (พิเศษ)	7	ชุด	2,800.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
3	ตู้เก็บเอกสาร / แบบที่ 2 (พิเศษ)	2	ชุด	6,800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
4	ตู้เก็บเอกสาร / แบบที่ 3 (พิเศษ)	4	ชุด	12,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
5	ตู้โซ่ของทิ้งเหล็ก / (พิเศษ)	3	ชุด	10,100.00	30,300.00	-	-	30,300.00	
6	เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการเขต / (พิเศษ)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการเขต / (พิเศษ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
8	เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการเขต / (พิเศษ)	9	ชุด	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
9	เก้าอี้รับรองลูกค้า / แบบที่ 1 (พิเศษ)	16	ชุด	3,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
10	โต๊ะรับรองลูกค้า /	3	ตัว	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
11	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ 57 (พิเศษ)	9	ชุด	11,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
12	โต๊ะทำงาน ผอช.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
13	โต๊ะทำงาน ขอช.	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
14	โซฟารับรองลูกค้า 1 ที่นั่ง (พิเศษ)	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
15	โซฟารับรองลูกค้า 2 ที่นั่ง (พิเศษ)	2	ชุด	9,200.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
16	โต๊ะรับรองลูกค้า / แบบที่ 2 (พิเศษ)	1	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
17	โต๊ะรับรองลูกค้า / แบบที่ 3 (พิเศษ)	2	ตัว	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	

หน่วย : บาท

SA A

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 16

งานปรับปรุง - ติดแปลง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารอมลินสาขาเนินพลับหวาน พร้อมสำนักงานเขตชลบุรี 4 จังหวัดชลบุรี
สาขาเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี
นายสถาปัตยกรรม
นางอุไรภรณ์ นารอด และ นายพีรชาติ กุยรัตน์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Wall Type) ขนาด 9,000 BTU/Hr.	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
19	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU/Hr.	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
20	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (Ceiling Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU/Hr.	3	ชุด	53,300.00	159,900.00	-	-	159,900.00	
21	โคมไฟฝ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W/LED MODULE 12 V 7 AH	2	ชุด	3,210.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
	ชิ้น 3								
22	เก้าอี้ประชุม	20	ชุด	3,500.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
23	โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง / แบบที่ 2 (พิเศษ)	1	ตัว	34,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	
24	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (Ceiling Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU/Hr.	2	ชุด	40,200.00	80,400.00	-	-	80,400.00	
25	พัดลมโคมไฟ 16 นิ้ว	3	ชุด	1,600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
26	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน(แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V.	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
รวมทั้งหมดงานปริมาณที่สำนักงาน (เขตชลบุรี 4)								821,830.00	

Handwritten signature and initials.

หน่วย : บาท

