

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

สาขา ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาเข้า)

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	574,874.89	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	47,411.55	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	26,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	18,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	666,286.44	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	666,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....
 (นายอดิทัต หุบชะบา) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นางสาวสุภรัักษ์ กาญจนกัังวาฬกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ พร.5 (ก)

งานปรับปรุง

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขา ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาเข้า)

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน

3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง		1.3074		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	439,708.50			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	439,708.50	1.3074	574,874.89	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	36,264.00			
	- งานสุขาภิบาล				
	- งานระบบปรับอากาศ				
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	36,264.00	1.3074	47,411.55	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)		1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		475,972.50	1.3074		
	ค่า Factor F =	1.3074			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				622,286.44	

อดิศักดิ์ วัฒน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิศักดิ์ หุบชะบา)

สุภาวดี

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภาวดี กัญจนกั้ววาฬกุล)

ชัชวรัตน์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชวรัตน์ ลิ้มทโรภาส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน สาขา ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาออก)

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย

นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	BOOTH หน่วยให้บริการ								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	9	ท่อน	685.50	6,169.50	-	-	6,169.50	
	1.2 เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.0 มม.	3	แผ่น	1,027.00	3,081.00	-	-	3,081.00	
	1.3.แผ่นเหล็กหนา 3 มม.	220	กก.	25.00	5,500.00	8.00	1,760.00	7,260.00	
	1.4.แผ่นวีว้าบอร์ดหนา 16 มม.	5	แผ่น	585.00	2,925.00	100.00	500.00	3,425.00	
	1.5.แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	5	แผ่น	3,200.00	16,000.00	200.00	1,000.00	17,000.00	
	1.6.ค่าติดตั้งโครงเหล็กทากันสนิม	1	งาน	-	-	2,560.00	2,560.00	2,560.00	
								39,495.50	
	2. งานผนัง								
	2.1เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.0 มม.	3	ท่อน	1,027.00	3,081.00	-	-	3,081.00	
	2.2เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	10	ท่อน	453.00	4,530.00	-	-	4,530.00	
	2.3เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	11	ท่อน	207.00	2,277.00	-	-	2,277.00	
	2.4ค่าติดตั้งและทากันสนิม	1	งาน	-	-	2,380.00	2,380.00	2,380.00	
	2.5แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	32	ตร.ม.	2,200.00	70,400.00	600.00	19,200.00	89,600.00	
	2.6แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	20	ตร.ม.	2,200.00	44,000.00	600.00	12,000.00	56,000.00	
	2.7ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.	53	ตร.ฟ.	400.00	21,200.00	250.00	13,250.00	34,450.00	
	2.9แผ่นวีว้าบอร์ดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	13	แผ่น	398.00	5,174.00	100.00	1,300.00	6,474.00	
	2.10พัดลมระบายอากาศแบบพัดลมิ่ง ขนาด 8" (300 CFM)	1	ชุด	845.00	845.00	400.00	400.00	1,245.00	
								200,037.00	

รวมเงินงานผนัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน สาขา ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาออก)

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพล บุญยะภาคย์

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมเงินงานฝ้าเพดาน									
3.	งานฝ้าเพดาน								
3.1	อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 3 มม.	9	ตร.ม.	1,800.00	16,200.00	400.00	3,600.00	19,800.00	
รวมเงินงานฝ้าเพดาน									
4.	งานหลังคา								
4.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	7	ท่อน	697.00	4,879.00	-	-	4,879.00	
4.2	เหล็ก Ø 16 มม. @ 0.10 ม.	11	เส้น	327.00	3,597.00	-	-	3,597.00	
4.3	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
4.4	หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์	10	ตร.ม.	350.00	3,500.00	50.00	500.00	4,000.00	
4.5	ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	10	ตร.ม.	200.00	2,000.00	50.00	500.00	2,500.00	
4.6	รางน้ำสเตนเลส	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
รวมเงินงานหลังคา									
5.	งานประตู								
5.1	ประตูเหล็ก D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
รวมเงินงานประตู									
6.	งานป้ายต่างๆ								
6.1	ป้ายกล่องไฟ Exchange Service (ด้านขวา)	1	ชุด	20,100.00	20,100.00	-	-	20,100.00	
6.2	ป้ายกล่องไฟบนหลังคา	1	ชุด	23,300.00	23,300.00	-	-	23,300.00	
6.3	สติ๊กเกอร์โฆษณาด้านข้าง	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
6.4	ป้ายกล่องไฟ ATM. (0.60 x 0.60 ม)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6.5	ภาพกราฟิกที่ได้แกนเตอร์	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
6.6	ป้ายกล่องไฟ Exchange Service ด้านขวา	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
รวมเงินงานป้ายต่างๆ									
								21,476.00	
								17,000.00	
								17,000.00	
								20,100.00	
								23,300.00	
								10,000.00	
								8,500.00	
								4,000.00	
								12,000.00	
								77,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขา ตำบลสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาออก)

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารทรัพย์สิน

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพล ปุณณะภักดิ์

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.งาน Built -In									
7.1.คาน้ำเตอร์ให้บริการ		1	ชุด	47,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	2 ช่องส่งเงิน
7.2.ชั้นวางของโปร่ง		1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7.3.ตู้เก็บเอกสารตีพิมพ์		1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมเงินงาน Built -In							57,500.00	
8.หมวดงานอื่น									
8.1.ปรับระดับพื้นที่บริเวณทางเครื่อง		1	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ							6,500.00	
	รวมเงินหมวดงานสถาปัตยกรรม							439,708.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขา ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาออก)

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

หน่วยงาน

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.งานไฟฟ้าแสงสว่าง									
	1x(18-20)W. LED T8 มีครอบหลอด K	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	15-18W. LED Module Down Light Ø ~ 175 mm. R	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	1,680.00	1,680.00	700.00	700.00	2,380.00	
	Timeer Switch	2	ชุด	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	หน้ากาก เตารับคอมพิวเตอร์	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	สวิทซ์ทางเดียว (S)	2	ตัว	38.00	76.00	80.00	160.00	236.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	6	ชุด	158.00	948.00	90.00	540.00	1,488.00	
	สาย UTP. CAT6	140	เมตร	24.00	3,360.00	10.00	1,400.00	4,760.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	ตู้ TC (โทรศัพท์)	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	3	ชุด	140.00	420.00	90.00	270.00	690.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	งาน	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	งาน	280.00	280.00	300.00	300.00	580.00	
	ขาดังเหล็กฉาก CDU	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ขาแขวนจอ Board Rate	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง									36,264.00
BOOTH หน่วยให้บริการ									475,972.50

(Handwritten signature and initials)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

สาขา ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาออก)

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	574,874.89	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	47,411.55	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	26,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	18,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	666,286.44	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	666,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

อดิศักดิ์ หุบชะบา

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิศักดิ์ หุบชะบา)

จิรา

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภรักษ์ กาญจนกั้วพกุล)

ชัชวรินทร์

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชวรินทร์ ลิ้มโทโรภาส)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขา ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาออก)

หน่วยงาน

ตรวจสอบอาคารและบริหาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง		1.3074		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	439,708.50			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	439,708.50	1.3074	574,874.89	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	36,264.00			
	- งานสุขาภิบาล				
	- งานระบบปรับอากาศ				
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	36,264.00	1.3074	47,411.55	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)		1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		475,972.50	1.3074		
ค่า Factor F =		1.3074			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

622,286.44

(ลายเซ็น)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิทัต หุบชะบา)

(ลายเซ็น)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภกรักษ์ กาญจนกั้วพกุล)

(ลายเซ็น)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยรัตน์ ลิ้มโทโรภาส)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขา ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาเข้า)

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	BOOTH หน่วยให้บริการ								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	9	ท่อน	685.50	6,169.50	-	-	6,169.50	
	1.2 เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.0 มม.	3	แผ่น	1,027.00	3,081.00	-	-	3,081.00	
	1.3.แผ่นเหล็กหนา 3 มม.	220	กก.	25.00	5,500.00	8.00	1,760.00	7,260.00	
	1.4.แผ่นวีวาร์หนา 16 มม.	5	แผ่น	585.00	2,925.00	100.00	500.00	3,425.00	
	1.5.แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	5	แผ่น	3,200.00	16,000.00	200.00	1,000.00	17,000.00	
	1.6.ค่าติดตั้งโครงเหล็กทากันสนิม	1	งาน	-	-	2,560.00	2,560.00	2,560.00	
								39,495.50	
	2. งานผนัง								
	2.1เหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.0 มม.	3	ท่อน	1,027.00	3,081.00	-	-	3,081.00	
	2.2เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	10	ท่อน	453.00	4,530.00	-	-	4,530.00	
	2.3เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	11	ท่อน	207.00	2,277.00	-	-	2,277.00	
	2.4.ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,380.00	2,380.00	2,380.00	
	2.5.แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	32	ตร.ม.	2,200.00	70,400.00	600.00	19,200.00	89,600.00	
	2.6.แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	20	ตร.ม.	2,200.00	44,000.00	600.00	12,000.00	56,000.00	
	2.7.ผนังกระเบื้องเซรามิก 10 มม.	53	ตร.ฟ.	400.00	21,200.00	250.00	13,250.00	34,450.00	
	2.9.แผ่นวีวาร์หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	13	แผ่น	398.00	5,174.00	100.00	1,300.00	6,474.00	
	2.10.พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8" (300 CFM)	1	ชุด	845.00	845.00	400.00	400.00	1,245.00	
								200,037.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สถานที่รับบรรจุธนาคารออมสิน สาขา ตำบลสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ซาเซ็ท)

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3. งานฝ้าเพดาน									
3.1	อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 3 มม.	9	ตร.ม.	1,800.00	16,200.00	400.00	3,600.00	19,800.00	
รวมเงินงานฝ้าเพดาน									
4. งานหลังคา									
4.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	7	ท่อน	697.00	4,879.00	-	-	4,879.00	
4.2	เหล็ก Ø 16 มม. @ 0.10 ม.	11	เส้น	327.00	3,597.00	-	-	3,597.00	
4.3	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
4.4	หลังคามัลติสพร้อมอุปกรณ์	10	ตร.ม.	350.00	3,500.00	50.00	500.00	4,000.00	
4.5	ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	10	ตร.ม.	200.00	2,000.00	50.00	500.00	2,500.00	
4.6	รางน้ำสแตนเลส	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
รวมเงินงานหลังคา									
5. งานประตู									
5.1	ประต้อเหล็ก D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
รวมเงินงานประตู									
6. งานป้ายต่างๆ									
6.1	ป้ายกล่องไฟ Exchange Service (ด้านขวา)	1	ชุด	20,100.00	20,100.00	-	-	20,100.00	
6.2	ป้ายกล่องไฟบนหลังคา	1	ชุด	23,300.00	23,300.00	-	-	23,300.00	
6.3	สติ๊กเกอร์โฆษณาด้านข้าง	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
6.4	ป้ายกล่องไฟ ATM. (0.60 x 0.60 m)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
6.5	ภาพกราฟิกใต้เคาน์เตอร์	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
6.6	ป้ายกล่องไฟ Exchange Service ด้านขวา	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
รวมเงินงานป้ายต่างๆ									
								77,900.00	

(Handwritten signature and stamp)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขา ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาเข้า)

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.งาน Built -In									
7.1	เคาน์เตอร์ให้บริการ	1	ชุด	47,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	2 ช่องส่งเงิน
7.2	ชั้นวางของโปร่ง	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7.3	ตู้เก็บเอกสารติดผนัง	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
รวมเงินงาน Built -In									57,500.00
8.หมวดงานอื่น									
8.1	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวางเครื่อง	1	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ									6,500.00
รวมเงินหมวดงานสถาปัตยกรรม									439,708.50

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/

หน่วยแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน สาขา ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาเข้า)

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วยงาน ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพล บุญฤๅษณ์

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1x(18-20)W. LED T8 มีครอบหลอด K	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	15-18W. LED Module Down Light . Ø ~ 175 mm. R	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	1,680.00	1,680.00	700.00	700.00	2,380.00	
	Timeer Switch	2	ชุด	2,400.00	4,800.00	300.00	600.00	5,400.00	
	หน้าฉาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	10	ชุด	22.00	220.00	-	-	220.00	
	สวิทซ์ทางเดียว (S)	2	ตัว	38.00	76.00	80.00	160.00	236.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	6	ชุด	158.00	948.00	90.00	540.00	1,488.00	
	สาย UTP. CAT6	140	เมตร	24.00	3,360.00	10.00	1,400.00	4,760.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	ตู้ TC (โพรตัทท์)	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	3	ชุด	140.00	420.00	90.00	270.00	690.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ่มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	งาน	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	งาน	280.00	280.00	300.00	300.00	580.00	
	ขาตั้งเหล็กฉากวง CDU	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ขาแขวนจอ Board Rate	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	BOOTH หน่วยให้บริการ								
								36,264.00	
								475,972.50	

(Handwritten signatures and initials)