




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine : VTM) ธนาคารออมสินสาขาเมืองพญา จังหวัดชลบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 1,507,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 เป็นเงิน 1,507,000 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
  - 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
  - 5.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
  - 5.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 

6.1 นายปิ่นภพ	มีชูเวช	ประธานกรรมการ	
6.2 นายนพวงศ์	นพวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ	
6.3 นายอนันต์	บุญพิทักษ์	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาเมืองพญา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเมืองพญา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

30 เมย 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,362,860.34	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	118,916.01	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	20,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	5,000.00	
	- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,507,376.35	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,507,000.00	
(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนวนวงศ์ นวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

10

หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

30 เม.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3048	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	1. งานพื้น	51,708.50			
	2. งานฝ้าเพดาน	88,917.00			
	3. งานผนัง	181,652.00			
	4. งานประตู-หน้าต่าง	395,400.00			
	5. งานป้ายต่าง ๆ	326,820.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,044,497.50	1.3048	1,362,860.34	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	82,356.35			
	- งานระบบปรับอากาศ	3,555.00			
	- งานระบบระบายอากาศ	5,226.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	91,137.35	1.3048	118,916.01	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3048	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	1,135,634.85	1.3048		
	ค่า Factor F =	1.3048			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			1,481,776.35	

  
 (นายปิ่นภพ มีชูเวท)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายนวนวงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

VTM ธนาคารออมสินสาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยสถาปัตย์กรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายสัมพันธ์ แก้วคำแลน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

30 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1. งานพื้น									
1.1	ร่องถนนฝั่งของเดิม+ซบทั้ง	1	L/S	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	ย้ายตู้ ATM และตู้จัดเก็บเอกสารพร้อมติดตั้งใหม่	1	L/S	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.3	ร่องลูกชั้นบันได ค.ส.ล. ของเดิม + กระเบื้องพื้นของเดิม	1	L/S	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.4	เพทคอนกรีตลูกชั้นบันได	8.25	เมตร	440.00	3,630.00	-	-	3,630.00	
1.5	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลูกชั้นบันได	16.50	เมตร	450.00	7,425.00	222.00	3,663.00	11,088.00	
1.6	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	21	ตร.ม.	600.00	12,600.00	222.00	4,662.00	17,262.00	
1.7	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	8	ตร.ม.	600.00	4,800.00	222.00	1,776.00	6,576.00	
1.8	ฉาบพื้นไดโอดูมิเนี่ยมชนิดเรียบพร้อมกันดั้ม	16.50	เมตร	200.00	3,300.00	40.00	660.00	3,960.00	
1.9	เส้นเก็บขอบกระเบื้องพื้นตัว L สี Copper Hariline	8	เมตร	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
1.10	ยบัวซีเมนต์ลูมิเนี่ยม ขนาด 100 มม.	6.5	เมตร	200.00	1,300.00	45.00	292.50	1,592.50	
รวมงานพื้น								51,708.50	
2. งานฝ้าเพดาน									
2.1	รื้อฝ้าเพดานของเดิม + ซบทั้ง	1	L/S	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
2.2	ฝ้าเพดานไม้อัด ทน 6 มม. โครงราคาเหล็กชุบสังกะสี	11	ตร.ม.	260.00	2,860.00	75.00	825.00	3,685.00	
2.3	ฝ้ากรุอะคริลิกสีชมพู ทน 2 มม. ติดสติ๊กเกอร์บางซุ่นชนิดมัน	11	ตร.ม.	1,900.00	20,900.00	-	-	20,900.00	
2.4	ทาสีพลาสติกภายในฝ้าเพดาน	36	ตร.ม.	57.00	2,052.00	30.00	1,080.00	3,132.00	
2.5	ฝ้าเพดาน Aluminum Composite ทน 4 มม. สีขาว โครงราคาเหล็ก C4	21	ตร.ม.	2,200.00	46,200.00	600.00	12,600.00	58,800.00	
รวมงานฝ้าเพดาน								88,917.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/7

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>3. งานผนัง</b>									
3.1	ซ่อมแซมอุดรอยแตกกว้างผนังเดิม	1	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	
3.2	ผนัง Aluminum Composite ทหนา 4 มม. สีขาว	16	ตร.ม.	2,200.00	35,200.00	600.00	9,600.00	44,800.00	
3.3	ผนังกระจกเทมเปอร์ ทหนา 12 มม. (1.65 x 2.60 ม.)	1	ชุด	15,600.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
3.4	ผนังกระจกเทมเปอร์ ทหนา 12 มม. (1.00 x 2.60 ม.)	1	ชุด	10,600.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
3.5	ผนังขี้ผึ้งบอร์ด ทหนา 12 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	41	ตร.ม.	260.00	10,660.00	100.00	4,100.00	14,760.00	
3.6	ผนังไม้เทียม ทหนา 10 มม. กรู 1 ด้าน	11	ตร.ม.	597.00	6,567.00	130.00	1,430.00	7,997.00	
3.7	ผนัง Aluminum Composite ทหนา 4 มม. สีชมพู Metallic + โครงเหล็กกล่อง	12	ตร.ม.	2,200.00	26,400.00	600.00	7,200.00	33,600.00	
3.8	ผนังสแตนเลสคอมโพสิทชนิด Mirror ทำ Coating สีชมพู + รวมโครงเหล็ก	5	ตร.ม.	7,300.00	36,500.00	-	-	36,500.00	
3.9	ผนังแผ่นเหล็กตะแกรง (ชนิด XS32)	11	ตร.ม.	750.00	8,250.00	-	-	8,250.00	
3.10	ผนังกรูวอล์สไปเปอร์หลังฝ้า	12	ตร.ม.	450.00	5,400.00	50.00	600.00	6,000.00	
3.11	ทาสีผนังภายใน	35	ตร.ม.	57.00	1,995.00	30.00	1,050.00	3,045.00	
<b>รวมงานผนัง</b>								<b>181,652.00</b>	
<b>4. งานประตู-หน้าต่าง</b>									
4.1	D1 ประตูเลื่อนอัตโนมัติ กระจกเทมเปอร์ ทหนา 12 มม. (ขนาด 2.40 x 3.50 ม.)	1	ชุด	115,600.00	115,600.00	-	-	115,600.00	
4.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกเทมเปอร์ 10 มม. (ขนาด 1.20 x 2.20 ม.)	1	ชุด	23,300.00	23,300.00	-	-	23,300.00	
4.3	D2-A ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกเทมเปอร์ 10 มม. (ขนาด 1.45 x 2.20 ม.)	1	ชุด	24,900.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
4.4	D3 ประตูบานเลื่อนชนิด 3 บาน โครงไม้กรุไม้อัดยางสีวู้ทนำกรูลามิเนต	1	ชุด	27,400.00	27,400.00	-	-	27,400.00	
4.5	DS1 ประตูเหล็กม้วนมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3.50 x 2.43 ม.	1	ชุด	49,900.00	49,900.00	-	-	49,900.00	

*(Handwritten signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบบร.4 แผ่นที่ 3/7

งานปรับปรุง

VTM ธนาคารออมสินสาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.6	DS2 ประตูเหล็กม้วนมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3.00 x 2.43 ม.	1	ชุด	46,300.00	46,300.00	-	-	46,300.00	
4.7	DS3 ประตูเหล็กม้วนมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1.00 x 2.43 ม.	1	ชุด	31,700.00	31,700.00	-	-	31,700.00	
4.8	DS4 ประตูเหล็กม้วนมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3.50 x 2.43 ม.	1	ชุด	49,900.00	49,900.00	-	-	49,900.00	
4.9	W1 ช่องแสงกระจกเทมเปอร์ 12 มม. ติดตาย ขนาด 3.50 x 2.20 ม.	1	ชุด	26,400.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	<b>รวมงานประตู-หน้าต่าง</b>							<b>395,400.00</b>	
	<b>5. งานป้ายต่าง ๆ</b>								
5.1	ป้ายธนาคารด้านหน้า (ไม่ติด) ขนาด 1.20 x 12.73 ม.	1	ชุด	171,000.00	171,000.00	-	-	171,000.00	
5.2	กล่องไฟสำหรับช่องใส่ตู้ ATM	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	
5.3	สติ๊กเกอร์กราฟิกได้คัทติดผนัง	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
5.4	สติ๊กเกอร์คัทกระดาษ	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
5.5	ป้ายกล่องไฟชนิดซ่อนในผนัง 24 hrs. Service	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
5.6	ป้ายกล่องไฟ ATM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5.7	ป้ายกล่องไฟ ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5.8	ป้ายกล่องไฟ ATM / ADM ชนิดไฟ LED ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
5.9	ป้ายลอย Digitai Life Solution ขนาด 0.32 x 2.55 ม.	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
5.10	บานม้วนชนิดทึบแสง	8	ตร.ม.	950.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	<b>รวมงานป้าย</b>							<b>326,820.00</b>	

*Mok*  
*a*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 7.

VTM ธนาคารออมสินสาขาเมืองพิมาย จังหวัดลพบุรี

งานปรับปรุง

สาขาเมืองพิมาย จังหวัดลพบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	157.00	942.00	-	-	942.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า.								
	1 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (D)	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	135.00	270.00	3,670.00	
	2 x (13x14) W. LED Bulb Down Light ชั่ว E27 แนวตั้ง ๕ ~ (130 - 300) mm. (Y)	3	ชุด	840.00	2,520.00	115.00	345.00	2,865.00	
	1 x (13x14) W. LED Bulb Down Light ชั่ว E27 แนวตั้ง ๕ ~ (130 - 130) mm. (Y1)	5	ชุด	510.00	2,550.00	115.00	575.00	3,125.00	
	Soft Strips in Aluminium Profile. 1 x (12-14) W. ไม่มีปีก ๕ ~ (35-40) mm.(Z2)	3	ชุด	1,160.00	3,480.00	50.00	150.00	3,630.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	4	ตัว	38.00	152.00	80.00	320.00	472.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับตู้ 2P+E สีขาว (๕ )	8	ชุด	162.00	1,296.00	90.00	720.00	2,016.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	8	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	สายไฟฟ้าวางจรดย่อย.								
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 1.5 sq.mm. IEC 01	70	เมตร	6.00	420.00	5.00	350.00	770.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	320	เมตร	9.00	2,880.00	7.00	2,240.00	5,120.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	360	เมตร	13.00	4,680.00	10.00	3,600.00	8,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	558.60	558.60	-	-	558.60	7 % ของค่าวัสดุ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

VTM ธนาคารออมสินสาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หน่วยสถาปัตยกรรม

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ **130 เม.ย 2562**.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
1.1	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	1	ตัว	3,255.00	3,255.00	300.00	300.00	3,555.00	
	<b>รวมงานระบบปรับอากาศ</b>							<b>3,555.00</b>	
2	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
2.1	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM.	1	ตัว	2,653.00	2,653.00	650.00	650.00	3,303.00	
2.2	งานท่อลม								
	- EAG 6"x4"	3	ชุด	138.00	414.00	173.00	519.00	933.00	
2.3	งานท่อลมอ่อน FLEXIBLE								
	ท่อ FLEX Ø 6" ทน 1"x1.5lbs/ft <sup>3</sup>	3	เมตร	300.00	900.00	30.00	90.00	990.00	
	<b>รวมหมวดงานระบบระบายอากาศ</b>							<b>5,226.00</b>	

*Handwritten signature and initials*

