




**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,375,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ 28 11 ค.ศ. 2562 เป็นเงิน 3,375,000 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 5.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 5.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

6.1 นายอาคม	ลิมทโรภาส	ประธานกรรมการ	
6.2 นายสุวภัทร	ศรีสุวิทยาภรณ์	กรรมการ	
6.3 นายวีระ	นวลหนูปล้อง	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี เขตชุมพร

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1

ชุด รวม

21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	งานปรับปรุง =
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,640,223.83	3,082,993.51 บาท
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,งานระบบปรับอากาศ)	1,156,221.64	งานครุภัณฑ์ =
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	70,406.49	292,006.49 บาท
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	251,046.12	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	221,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,379,498.08	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,375,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	2,000.00	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นายอาคม ลิ้มโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวภัทร ศรีสุวิทยาภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระ นวลหนูปล้อง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3031	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- ปรับปรุง หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,258,709.10			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,258,709.10	1.3031	1,640,223.83	X
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	819,545.43			
	- งานระบบปรับอากาศ	67,740.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	887,285.43	1.3031	1,156,221.64	X
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	54,030.00	1.3031	70,406.49	X
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 3				
5	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	192,653.00	1.3031	251,046.12	X
	รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	2,392,677.53	1.3031		
	ค่า Factor F =	1.3031			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดะ ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			2,796,445.47	X
	พื้นที่อาคาร=	264.28 ตร.ม.		เฉลี่ย	10,581.57 บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ms
.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวัชร ศรีสุวิทย์ภรณ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระ นวลหนูปล้อง)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี เขตชุมพร

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	221,600.00	221,600.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				221,600.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวภัทร ศรีสุวิทยาภรณ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระ นวลหนูปลั่ง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี เขตชุมชนพร

สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน สาขาปากน้ำชุมชนพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

นายภาณุวัฒน์ เพิ่มพรศรี

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มิถ 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอน ตัดแต่ง / ซ่อมแซมผิว								
	รื้อถอนวัสดุ พื้น ผนัง กระเบื้องรังผึ้ง ฝ้า ประตู่ - หน้าต่าง / หลังคา / บ้าย ของเดิม พร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	เก็บแต่งงาน ผนัง / พื้น / เสา คสล./ประตู่ หน้าต่าง ที่ถูกรื้อถอน	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ทำความสะอาดพื้นที่ / ผนัง / ฝ้า ซัดฝุ่น ทาสี ประตู่ หน้าต่าง ลูกกรงเหล็ก (ของเดิม)	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	ตรวจสอบท่อระบายน้ำทิ้ง ระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซม ทำความสะอาด เก็บขยะ								
1.2	ข้อ งานปรับปรุง ชั้นล่าง								
	1 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน (FL 1)	45	ตร.ม.	600.00	27,000.00	222.00	9,990.00	36,990.00	
	2 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 2)	26	ตร.ม.	300.00	7,800.00	158.00	4,108.00	11,908.00	
	3 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 3) (ระเบียบทางขึ้นด้านหน้า)	7.5	ตร.ม.	450.00	3,375.00	184.00	1,380.00	4,755.00	
	4 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 3) (ชั้นบันได)	11	ม.	450.00	4,950.00	184.00	2,024.00	6,974.00	
	5 ฉุยกบับไดโวลูมิเนียม ชนิดมีแถบกันสนิม	17	ม.	200.00	3,400.00	40.00	680.00	4,080.00	
	6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสีร้อยดัดยาเรียบ (CL1)	75	ตร.ม.	260.00	19,500.00	75.00	5,625.00	25,125.00	
	7 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-BAR (CL3)	44	ตร.ม.	380.00	16,720.00	52.00	2,288.00	19,008.00	
	8 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หน้า 9 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-BAR (CL4)	7	ตร.ม.	280.00	1,960.00	52.00	364.00	2,324.00	
	9 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมออกไซด์ โครงคร่าเหล็ก (CL5)	16	ตร.ม.	1,650.00	26,400.00	250.00	4,000.00	30,400.00	
	10 ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี ปิดขัดข้อง ที่รื้อถอนประตู - หน้าต่าง	3	ตร.ม.	450.00	1,350.00	320.00	960.00	2,310.00	
	11 ฉาบแต่ง เก็บงานผนัง ทาสี ฝ้าห้องมันคงเดิม	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	12 ผนังปู Wall Paper ชนิดหลังฝ้า	30	ตร.ม.	450.00	13,500.00	50.00	1,500.00	15,000.00	
	13 ประตู SD1	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	14 ประตู D1	1	ชุด	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	15 ประตู D3,D3'	3	ชุด	12,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	16 ประตู D4	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4. แผ่นที่ 5

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นายนาถวัฒน์ เติมพรศรี

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมชนพร
สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุง ซัน2								
1	พื้นผิวปูกระเบื้องยาง ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 4)	77	ตร.ม.	260.00	20,020.00	50.00	3,850.00	23,870.00	
2	บัวเชิงผนังไม้เทียม (B1)	20	ม.	80.00	1,600.00	45.00	900.00	2,500.00	
3	บัวเชิงผนังไม้เทียม (B2)	47	ม.	80.00	3,760.00	45.00	2,115.00	5,875.00	
4	ผ้าพลาสติกปูบอร์ด ชนิดพอร์ยลสะท้อนความร้อน ทน 12 มม. T-BAR (CL2)	103	ตร.ม.	320.00	32,960.00	52.00	5,356.00	38,316.00	
5	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน (FL 2)	45	ตร.ม.	300.00	13,500.00	158.00	7,110.00	20,610.00	
6	ประตู D2	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
7	ประตู D4	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
8	ประตู D5	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
9	ประตู D8	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
10	ประตู DD1	2	ชุด	15,500.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
11	ติดตั้งหน้าต่าง W2	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
12	ติดตั้งหน้าต่าง W3	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
13	ติดตั้งหน้าต่าง W3'	2	ชุด	12,800.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
14	ติดตั้งหน้าต่าง W6	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
15	ก่ออิฐ ทึบหลัง เสาคอนกรีต ฐานปูน ทาสี	4.5	ตร.ม.	450.00	2,025.00	320.00	1,440.00	3,465.00	
16	ผนังอิฐบล็อกทึบ ทน 12 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กถาวรตั้งสูง 1 ด้าน	20.5	ตร.ม.	260.00	5,330.00	100.00	2,050.00	7,380.00	
17	ผนัง Wall Paper ชนิดหลังฝ้า	31.5	ตร.ม.	450.00	14,175.00	50.00	1,575.00	15,750.00	
18	ติดตั้งบัวอินแดนซ์บังตา (PPI)	7.68	ตร.ม.	2,860.00	21,964.80	-	-	21,964.80	
19	ผนังกระจกติดตาย โครงอลูมิเนียม (โครง ยาวรอบ 7.70 ม.)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
20	ผนัง P4	19	ตร.ม.	380.00	7,220.00	130.00	2,470.00	9,690.00	
21	ผู้ปรับปรุงแสงใบตอง (SL)	28	ตร.ม.	1,400.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
22	เหล็กดัดกันขโมย (F)	21	ตร.ม.	550.00	11,550.00	-	-	11,550.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมชนพร

สถานที่ สาขาปากเกร็ด จ.นนทบุรี (อาคารหลังเดิม)

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

นายณวัฒน์ เพิ่มพริศร์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้าง

27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานปรับปรุง ชั้น2								
	23 ทาสีอะคริลิก 100 % ภายใน	127	ตร.ม.	57.00	7,239.00	34.00	4,318.00	11,557.00	
	24 มุงหลังคา METAL SHEETลอนลึกประมาณกระเบื้องลอนคู่	126	ตร.ม.	400.00	50,400.00	70.00	8,820.00	59,220.00	
	25 ติดเชิงชายและทับเชิงชาย	13.5	เมตร	195.00	2,632.50			2,632.50	
	26 ติดรางระบายน้ำสเตนเลส	13.5	เมตร	650.00	8,775.00	100.00	1,350.00	8,775.00	
	27 ทอรางน้ำ ขนาด 4 นิ้ว	30	เมตร	400.00	12,000.00	50.00	1,500.00	12,000.00	
	28 ปูนกMETAL SHEET	15	ตร.ม.	300.00	4,500.00	70.00	1,050.00	5,550.00	
	29 พื้นคานที่ทำการระบบกันสั่น	30	ตร.ม.	300.00	9,000.00	150.00	4,500.00	13,500.00	
	30 ขอบพื้นกันสั่น	22	เมตร	150.00	3,300.00	150.00	3,300.00	6,600.00	
	31 ติดตั้งโครงหลังพร้อมแผ่น ขนาดพื้นที่ 5.50X2.70 ม.	1	ชุด	18,800.00	18,800.00			18,800.00	
	32 งานบันไดเหล็ก	1	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
1.3.1	ข้อนี้ 3								
	1 โถส้วมนั่งราบชนิดมีพื้นน้ำพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,710.00	8,710.00	450.00	450.00	9,160.00	
	2 โถบัสสภาวะชายพร้อมวาล์ว	1	ชุด	6,230.00	6,230.00	450.00	450.00	6,680.00	
	3 อ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,170.00	4,170.00	450.00	450.00	4,620.00	
	4 เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า TOP พื้นแกรนิต	1	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	5 แผงกันไฟบัสสภาวะชาย	1	ชุด	1,730.00	1,730.00	170.00	170.00	1,900.00	
	6 สายชำระ	1	ชุด	690.00	690.00	35.00	35.00	725.00	
	7 ก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	480.00	480.00	25.00	25.00	505.00	
	8 ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง	1	ชุด	510.00	510.00	120.00	120.00	630.00	
	9 ราวจับผ้า	1	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	10 กระจกจ่ายอ่างล้างมือแบบลอยบนมุม ยาวตลอดเคาน์เตอร์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00	

๑/ ๒๕๖๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

งานปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สถานที่ สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณวัฒน์ เพิ่มพรศรี

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานปรับปรุง ฝั่งบริเวณ								
1	กำจัดปลวก /	1	งาน	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
2	ทาสี	163	ตร.ม.	57.00	9,291.00	34.00	5,542.00	14,833.00	
3	ติดตั้งโต๊ะน้ำ Ø 1/2 นิ้ว	1	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
4	ติดตั้งท่อ เมบดง้ำน้ำ ท่อเหล็กแบบคาน้ำเงิน Ø 3/4"	73	ม.	360.00	26,280.00	180.00	13,140.00	39,420.00	
5	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
6	ติดตั้ง ก๊อกสนาม	2	ชุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
7	ฐาน คสล. รองรับถังเก็บน้ำ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8	ติดตั้งถังล้างจานและเตาเสกสำเร็จรูป ชนิด 2 ทดุม	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
9	ตัดต่อ / เดินท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ใหม่	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
10	ถมดินปรับระดับ	25	ลบ.ม.	315.00	7,875.00	99.00	2,475.00	10,350.00	
11	เขคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นภายใน	71	ตร.ม.	450.00	31,950.00	-	-	31,950.00	
12	ลอกท่อ ทำความสะอาดรางระบายพร้อมก่ออิฐเสริมรางระบายน้ำ + ทำฝารางน้ำใหม่	47	เมตร	600.00	28,200.00	100.00	4,700.00	32,900.00	
13	ถังบำบัดขนาด 1200 ลิตร	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ค่าชุดดิน, ทำฐาน, ติดตั้งถัง, ต่อท่อ, globทราย, เพค.ส.ล. ยึดฝา	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
14	ถังบำบัดขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ค่าชุดดิน, ทำฐาน, ติดตั้งถัง, ต่อท่อ, globทราย, เพค.ส.ล. ยึดฝา	1	ชุด	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
15	งานบันได คสล. + สกักรูวเดิม 5 ตรม.	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวม งานปรับปรุง ฝั่งบริเวณ								192,653.00	

192,653.00

ms Soy

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุงถนนอาคารอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดระบบไฟฟ้า										
	2.1 ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)										
	- ตู้ MDB. 160A. IC ≥ 25 KA. 415 V.										
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF . 25 KA.	1	ตัว	2,688.00	2,688.00	-	-	-	-	2,688.00	(MDB.)
	MCCB 3P. 16-100 AT. 100 AF 25 KA.	3	ตัว	2,142.00	6,426.00	-	-	-	-	6,426.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	-	-	6,240.00	
	Surge Arrester Class I + II & HRC Fuse (50KA)	1	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	-	-	32,800.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	24,500.00	24,500.00	4,000.00	4,000.00	-	-	28,500.00	
	2.2 แผงย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)										
	- ตู้ Load Center Single Phase/2 Wire 240V. (10 Circuit)										
	Consumer Unit 10 CKT.	1	ตู้	2,065.00	2,065.00	700.00	700.00	-	-	2,765.00	(UP.)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	157.00	1,256.00	-	-	-	-	1,256.00	
	2.3 แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบขนานเบรกเกอร์ 100A. (LOAD CENTER MAIN BREAKER THREE PHASE)										
	- ตู้ Load Center 3 Phase/4 Wire MAIN BREAKER. (30 Circuit)										
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	-	-	8,420.00	(LP.1)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	-	-	1,659.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	157.00	2,669.00	-	-	-	-	2,669.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50AT.6KA. (RCBO. 30mA)	7	ตัว	1,582.00	11,074.00	-	-	-	-	11,074.00	
	Load Panel 30 CKT.	1	ตู้	7,420.00	7,420.00	1,000.00	1,000.00	-	-	8,420.00	(LP.2)
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 80AT. 100AF.18 KA.	1	ตัว	4,396.00	4,396.00	-	-	-	-	4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	567.00	567.00	-	-	-	-	567.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,659.00	1,659.00	-	-	-	-	1,659.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	157.00	2,669.00	-	-	-	-	2,669.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าแขนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	37.00	555.00	16.00	240.00	795.00	
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. IEC 01	60	เมตร	118.00	7,080.00	30.00	1,800.00	8,880.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	534.45	534.45	-	-	534.45	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด J-CV 0.6/1KV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 50 sq.mm. 1C-CV 0.6/1KV (XLPE)	160	เมตร	234.00	37,440.00	45.00	7,200.00	44,640.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	2,620.80	2,620.80	-	-	2,620.80	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm.	15	เมตร	108.00	1,620.00	38.00	570.00	2,190.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	243.00	243.00	-	-	243.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm.	40	เมตร	214.00	8,560.00	48.00	1,920.00	10,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	1,284.00	1,284.00	-	-	1,284.00	15 % ของค่าวัสดุ
	2.5 ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20m.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (B)	23	ชุด	2,900.00	66,700.00	150.00	3,450.00	70,150.00	
	2 x (9-10) W. LED T8 0.6x0.6 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (F)	7	ชุด	2,100.00	14,700.00	135.00	945.00	15,645.00	
	1 x (18-20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	5	ชุด	740.00	3,700.00	115.00	575.00	4,275.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	14	ชุด	525.00	7,350.00	115.00	1,610.00	8,960.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้ (T)	8	ชุด	540.00	4,320.00	115.00	920.00	5,240.00	
	(9 - 10) W. LED Bulb โคมไฟติดตั้ง (E27). IP65 (U)	12	ชุด	1,510.00	18,120.00	165.00	1,980.00	20,100.00	
	2 x (13x14) W. LED Bulb Down Light (E27) แนวตั้ง Ø ~ (130 x 230) mm. (Y)	12	ชุด	840.00	10,080.00	115.00	1,380.00	11,460.00	
	2 x (12-14) W. Strip Light in Alu. Profile & Driver มีปีก Ø ~ (60 - 65) mm. (Z3)	8	ชุด	2,370.00	18,960.00	50.00	400.00	19,360.00	

21
8/176

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่ เขตชุมชนพร

สาขาปากน้ำชุมชนพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

27 มี.ค. 2562

นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6 สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)									
	สวิตช์ทางเดียว (S)	40	ตัว	38.00	1,520.00	80.00	3,200.00	4,720.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	2	ตัว	70.00	140.00	85.00	170.00	310.00	
	สวิตช์กดทางเดียว (กดกริ่งภายใน) (SE)	1	ตัว	126.00	126.00	80.00	80.00	206.00	
	หมักกาทพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	18	ชุด	22.00	396.00	-	-	396.00	
	หมักกาทพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง	5	ชุด	76.00	380.00	-	-	380.00	
2.7 ตู้รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)									
	ตู้รับเดี่ยว 2P+G สีขาว ()	5	ชุด	100.00	500.00	90.00	450.00	950.00	
	ตู้รับคู่ 2P+G สีขาว ()	50	ชุด	162.00	8,100.00	90.00	4,500.00	12,600.00	
	ตู้รับคู่ 2P+G สีเหลือง (Y)	37	ชุด	210.00	7,770.00	90.00	3,330.00	11,100.00	
	ตู้รับคู่+ฝาครอบชนิดหันหน้า+หมักกาท (WP)	1	ตัว	534.00	534.00	115.00	115.00	649.00	
	หมักกาทพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	92	ชุด	22.00	2,024.00	-	-	2,024.00	
2.8 สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)									
- สายไฟฟ้าชนิด IEC-01									
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	2435	เมตร	9.00	21,915.00	7.00	17,045.00	38,960.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	1970	เมตร	13.00	25,610.00	10.00	19,700.00	45,310.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	370	เมตร	20.00	7,400.00	12.00	4,440.00	11,840.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	26	เมตร	37.00	962.00	16.00	416.00	1,378.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	3,912.09	3,912.09	-	-	3,912.09	7 % ของค่าวัสดุ
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.									
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	970	เมตร	26.00	25,220.00	22.00	21,340.00	46,560.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	191	เมตร	37.00	7,067.00	24.00	4,584.00	11,651.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm.	13	เมตร	53.00	689.00	28.00	364.00	1,053.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	4,946.40	4,946.40	-	-	4,946.40	15 % ของค่าวัสดุ

11

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ
ศูนย์ควบคุมและบริการหนี้ เขตชุมพร
วิศวกรรมการไฟฟ้าและเครื่องกล
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562
แบบเลขที่.....
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1650	เมตร	24.00	39,600.00	10.00	16,500.00	56,100.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 (C)	76	ตัว	280.00	21,280.00	110.00	8,360.00	29,640.00	
	หมักรอกพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	76	ชุด	22.00	1,672.00	-	-	1,672.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.	517	เมตร	37.00	19,129.00	24.00	12,408.00	31,537.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	2,869.35	2,869.35	-	-	2,869.35	15 % ของค่าวัสดุ
	2.11 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	220	เมตร	9.00	1,980.00	7.00	1,540.00	3,520.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	138.60	138.60	-	-	138.60	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (ERC.)								
	สายกั้นไฟขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	86	เมตร	41.00	3,526.00	12.00	1,032.00	4,558.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	246.82	246.82	-	-	246.82	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	132	เมตร	26.00	3,432.00	22.00	2,904.00	6,336.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	551.82	551.82	-	-	551.82	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟฟ้า Flexible Metal Conduit (Flex).								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	6	เมตร	8.00	48.00	11.00	66.00	114.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	7.20	7.20	-	-	7.20	15 % ของค่าวัสดุ

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ศูนย์ควบคุมและบริหารการนี้ เขตชุมพร

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงงานอาคารอมลิน

สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง วิศวกรรมาไฟฟ้าและเครื่องกล

ส่วนออกแบบ 27 พ.ค. 2562 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณดี

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
3.1	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ								
	- Cubicle Size : W 300x H 500x D 170 mm. (ตู้ ACP.)	2	ตู้	550.00	1,100.00	500.00	1,000.00	2,100.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P 20A 7.5 KA.	2	ชุด	1,876.00	3,752.00	-	-	3,752.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	2	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- PHASE PROTECTION	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- SIGNAL LAMP	17	ชุด	170.00	2,890.00	-	-	2,890.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR 20A.	3	ชุด	610.00	1,830.00	-	-	1,830.00	
	- KNOB SWITCH 16A.	9	ชุด	550.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
3.2	พัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	3	ตัว	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6" (120 CFM)	5	ตัว	716.00	3,580.00	350.00	1,750.00	5,330.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8" (210 CFM)	1	ตัว	738.00	738.00	400.00	400.00	1,138.00	
3.3	หมวดเบ็ดเตล็ด								
	- Safety Switch Non-fuse 2P 30 A. ชนิดกันน้ำ	5	ชุด	3,255.00	16,275.00	300.00	1,500.00	17,775.00	
	- สวิตช์ทางเดียว (S)	9	ตัว	38.00	342.00	80.00	720.00	1,062.00	
	- หน้กาก	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	- ผ้ารอบช่องระบายอากาศชนิดครอบกันฝน	2	ชุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	

๒/



เงื่อนไขการรับซื้อวัสดุของเดิม

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร
สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร (อาคารหลังเดิม)

1.	ราคารับซื้อวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
2.	ราคารับซื้อเครื่องปรับอากาศของเดิม	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมราคารับซื้อวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	<u>2,000.00</u>	บาท

(สองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง วัสดุซึ่งรื้อถอนออกเพื่อปรับปรุงใหม่ตามแบบและรายการ โดยไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่รวมเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยสอบถามสาขาก่อนดำเนินการครุภัณฑ์ของธนาคารฯ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ

บันทึกนำเสนอจัดพิมพ์เอกสาร

วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


เรียน ชมพอ.บริหารและจัดการข้อมูลอาคาร


1. รายละเอียดงานที่จัดพิมพ์เอกสาร

(ชื่องาน) ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างและระบบไฟฟ้าในอาคาร 5000 ตารางเมตร

- ขออนุมัติเดินทางสำรวจพื้นที่/รับรองราคากลาง/ตรวจรับพัสดุ
- ขอเสนอความเห็นชอบแบบร่างงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
- จัดพิมพ์ราคากลางงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
- ขอเสนองานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม พร้อมแบ่งงวดและร่าง TOR.
- เสนอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการ TOR.
- ขอจัดสรรงบประมาณ/ตรวจสอบงบประมาณ
- รายงานผลการพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง ๓๐ (ณ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) + ๒.๕%
- รายละเอียดประกอบการจัดทำรายงานขอซื้อขอยืม
- รายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลการตรวจรับงาน
- งานอื่นๆ

รายชื่อผู้ขอจัดพิมพ์เอกสาร


(.....)
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ๗



(.....)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ๗


ชมพอ. นิตยาพรหมมาศ
๒๕๖๒

เรียน คุณ อ.วิมล ๑
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


เรียน ชมพอ.บริหารและจัดการข้อมูลอาคาร
ดำเนินการแล้วเสร็จ


(.....)

ชมพอ.บริหารและจัดการข้อมูลอาคาร


(.....)
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน น.วิมล (น.วิมล ๑)
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


(.....)

ชมพอ.บริหารและจัดการข้อมูลอาคาร